工 程 概 况

项目名称：	朱家角镇小江村土地整理复垦项目(减)(编号：201619512293937)
工程地点：	
建设单位：	上海市青浦区朱家角镇人民政府
施工单位：	
设计单位：	
监理单位：	
审价单位：	
编制单位：	
结构类型：	
建筑面积(m2)：	
框架面积(m2)：	
地下面积(m2)：	
编制人：	
上岗证号：	
校对人：	
上岗证号：	
审核人：	
上岗证号：	
编制日期：	
工程造价：	524968.22
造价指标：	
总造价(大写)：	伍拾贰万肆仟玖佰陆拾捌元贰角贰分

预 算 书

工程名称：朱家角镇小江村土地整理复垦项目(减)(编号：201619512293937)　　第 1 页　共 1 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			易元建设和卢仁林堆场A地块（上部）				24092.37
1	拆	2-004	砖混结构 镐头机拆除 高度9米以下	m2	337.400	10.31	3478.59
2	拆	7-001	混合结构 1.6吨/m2	m2	337.400	20.40	6882.96
3	拆	2-001	简易房结构 镐头机拆除 高度9米以下	m2	762.400	6.53	4978.47
4	拆	7-005	简屋结构 0.9吨/m2	m2	762.400	11.48	8752.35
5	拆	4-032	拆除1砖墙、混合砂浆	m2		34.73	
小 计				元			24092.37
			易元建设和卢仁林堆场B地块（上部）				16027.01
6	拆	2-004	砖混结构 镐头机拆除 高度9米以下	m2	399.900	10.31	4122.97
7	拆	7-001	混合结构 1.6吨/m2	m2	399.900	20.40	8157.96
8	拆	2-001	简易房结构 镐头机拆除 高度9米以下	m2	208.000	6.53	1358.24
9	拆	7-005	简屋结构 0.9吨/m2	m2	208.000	11.48	2387.84
小 计				元			16027.01
			易元建设和卢仁林堆场地块（下部）				362731.79
10	拆	2-022	地坪拆除 素砼地坪	m3	395.600	21.03	8319.47
11	拆	2-022换	地坪拆除 碎石垫层	m3	395.600	21.03	8319.47
12	土	土01-1-1-8	机械挖土方 埋深1.5m以内	m3	29677.200	5.20	154321.44
13	市	市04-1-3-1	土方场外运输	m3	2895.660	64.91	187957.29
14	市	市04-7-10-18	1m3以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	1.000	3814.12	3814.12
小 计				元			362731.79
合 计				元			402851.17

增值税

工 料 机 汇 总 表

工程名称：朱家角镇小江村土地整理复垦项目(减)(编号：2016195122939 37)　　第 1 页　共 1 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价
1	00030153	其他工 建筑装饰	工日	566.83	126.10	71477.83
2	BA00001	爆破拆除技工	工日	48.54	121.25	5885.28
3	218001	其他材料费	元	1840.88	0.97	1785.65
4	BB00015	氧气 品种:氧气;规格:6m³/瓶;含量:99.5%	m3	172.34	4.54	782.93
5	BB00016	乙炔	kg	57.20	15.14	866.13
6	BB00018	机油	L	15.18	7.37	111.89
7	99010060	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	62.32	1330.45	82916.19
8	99510010	工程渣土外运	m3	2895.66	64.91	187954.39
9	99910310	履带式单斗液压挖掘机进出场费 ≤1m3	台次	1.00	3814.12	3814.12
10	BC00002	电动空气压缩机 6m3/min	台班	3.06	240.22	734.34
11	BC00006	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	3.13	1330.45	4166.82
12	BC00007	镐头机	台班	12.13	1337.56	16229.31
13	BC00018	起步费	元/吨	2053.04	2.88	5920.97
14	BC00019	装车费	元/吨	2053.04	1.49	3050.82
15	BC00020	申报费	元/吨	2053.04	1.92	3948.00
16	BC00021	运费	元/吨	41060.80	0.32	13262.64
合 计						402907.31

增值税

费 用 表

工程名称：朱家角镇小江村土地整理复垦项目(减)(编号：201619512293937)　　第 1 页　共 1 页

序号	名　称	基数说明	费率(%)	金额
1	直接费	其中人工费+其中材料费+施工机具使用费+其中主材费+其中设备费		402851.18
1.1	其中人工费	人工费		77413.72
1.2	其中材料费	材料费		3544.67
1.3	施工机具使用费	机械费		321892.79
1.4	其中主材费	主材费		
1.5	其中设备费	设备费		
2	企业管理费和利润	其中人工费	25	19353.43
3	安全防护、文明施工措施费	直接费+企业管理费和利润	3.3	13932.75
4	施工措施费	分部分项费合计	1.5	6042.77
5	其它项目费	其他项目费		
6	小计	直接费+企业管理费和利润+安全防护、文明施工措施费+施工措施费+其它项目费		442180.13
7	规费合计	社会保险费+住房公积金		30764.21
7.1	社会保险费	其中人工费	38.42	29742.35
7.2	住房公积金	其中人工费	1.32	1021.86
8	税前补差	税前补差		
9	增值税	小计+规费合计+税前补差	11	52023.88
10	税后补差	税后补差		
11	甲供材料	甲供费		
12	工程造价	小计+规费合计+税前补差+增值税+税后补差-甲供材料		524968.22

增值税