2019 徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程

工程发包价

招　标　人：上海市青浦区徐泾镇人民政府（单位盖章）

工程造价咨询人招标代理机构：上海协实建设工程顾问有限公司（单位盖章）

法定代表人或其授权人：陈瑜（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：缪列权（签字或盖章）

编　制　人：袁家国 A031000739（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：钱阳 A043002932（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2019/05/30　　复核时间：2019/06/04

最高投标限价汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程　　标段：001　　第 1 页　共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：材料暂估价(元)
1	单体工程分部分项工程费汇总	715297.7	
1.1	2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程	715297.7	
1.1.1	二联村公厕改造	121033.96	
1.1.2	金联村垃圾箱房改造分类垃圾箱房	112323.72	
1.1.3	民主村新建四分类垃圾箱房	152972.93	
1.1.4	前明村韩家垃圾箱房改造分类垃圾箱房	112446.04	
1.1.5	连庵佳苑新建建筑垃圾临时堆放点	40530.5	
1.1.6	连庵佳苑信箱垃圾箱房	135460.05	
1.1.7	振新家园新建建筑垃圾临时堆放点	40530.5	
2	措施项目费	105495.38	
2.1	总价措施项目费	33604.7	
2.1.1	安全文明施工费	23604.7	
2.1.2	其他措施项目费	10000	
2.2	单价措施项目费	71890.68	
3	其他项目费		
4	规费	68840.76	
5	增值税	80067.04	
合计=1+2+3+4+5		969700.88	

增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程　　标段：001　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	33604.7
1.1	安全防护、文明施工费	23604.7
1.2	其他措施项目费	10000
2	单项措施费（单价措施费）	
合 计		33604.7

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\二联村公厕改造

序号	分部工程名称	金　额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1		121033.96	
合　计		121033.96	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\二联村公厕改造　　标段：001　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
1	沪200104002003	砖墙拆除	1.块体种类:实心砖 2.墙体厚度、高度:1砖	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆	m2	7	17.93	125.51	14.84		
2	沪200106008002	拆除墙柱块料面层	1.面层拆除要求:面砖	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	90	27.54	2478.6	22.8		
3	沪200106011002	铲除平顶粉刷	1.基层材料品种:详见图纸 2.面层材料种类:详见图纸 3.天棚高度:详见图纸	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	29	7.18	208.22	5.94		
4	沪200106002002	拆除块料地坪面层	1.面层拆除要求:地砖	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	20	22.49	449.8	18.62		
5	沪200102003002	平屋面防水层拆除	1.防水材料种类:详见图纸	1.拆除防水层 2.控制扬尘 3.旧料整理	m2	28	11.75	329	9.73		
6	沪200106010002	拆除原厕所隔断	1.基层材料种类:详见图纸 2.面层材料种类:详见图纸	1.拆除护墙板 2.控制扬尘 3.旧料整理	m2	22	10	220	8.28		
本页小计								3811.13			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\二联村公厕改造　　标段：001　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪200108005002	拆除大便器	1.大便器种类、规格:蹲式	1.拆除大便器 2.拆除冲水箱 3.拆除附件 4.控制扬尘 5.旧料整理	套	6	73.11	438.66	60.52		
8	沪200108006002	拆除小便器	1.小便器种类、规格:挂式	1.拆除小便器 2.拆除附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	套	2	22.38	44.76	18.53		
9	沪200108004002	拆除洗脸盆	1.洗脸盆种类、规格:台式	1.拆除洗脸盆 2.拆除洗脸盆附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	套	2	25.17	50.34	20.84		
10	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:综合考虑	1.余方点装料运输至弃置点	m3	57	55	3135			
11	沪201101001002	天棚抹灰	1.做法:白色涂料饰面；2厚纸筋灰罩面；5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛；素水泥一道甩面（内掺建筑胶）	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层抹灰	m2	30	26.08	782.4	18.2		
12	011204003001	块料墙面（内墙）	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:粘贴剂粘贴面砖	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴	m2	56	220.4	12342.4	94.32		
本页小计								16793.56			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\二联村公厕改造　　标段：001　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			3.面层材料品种、规格、颜色:详见图纸 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5.防护材料种类:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层；9厚DP15水泥砂浆分层压实抹平	4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料							
13	011204003002	块料墙面（外墙）	1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:100*200，详见图纸	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装	m2	46	143.37	6595.02	64.68		
14	011102003004	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:600*600，详见图纸	1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.材料运输	m2	25	330.88	8272	36.05		
15	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青 2.防水层数:详见图纸 3.防水层做法:详见图纸	1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	30	39.52	1185.6	3.58		
本页小计								16052.62			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\二联村公厕改造　　标段：001　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	011209002001	镜面不锈钢片包门框 钢龙骨	1.品种、规格、颜色:详见图纸	1.幕墙安装 2.嵌缝、塞口 3.清洗	m2	4	2929.35	11717.4	112.52		
17	01B002	不锈钢角条	1.名称:不锈钢角条	1.安装	m	34	23.48	798.32	5.27		
18	031103030001	不锈钢标牌安装	1.规格:详见图纸	1.安装	块	19	28	532			
19	01B001	挂钩	1.名称:挂钩	1.安装	个	6	28	168			
20	011210002001	金属隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:详见图纸 2.隔板材料品种、规格、颜色:详见图纸 3.嵌缝、塞口材料品种:详见图纸	1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口	m2	23	364.11	8374.53	36.59		
21	010507002007	地坪	1.地坪厚度:15cm 2.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	8	107.27	858.16	16.05		
22	沪201603007001	新装洗脸盆	1.规格、类型:详见图纸	1.运料 2.安装洗脸盆 3.安装配件 4.试水	个	2	297.25	594.5	83.83		
23	沪201603013001	新装大便器	1.型号、材质:详见图纸 2.组装形式:详见图	1.运料、定位 2.安装大便器 3.安装附件 4.试水	套	6	538.31	3229.86	102.97		
本页小计								26272.77			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\二联村公厕改造　　标段：001　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			纸 3.进水嘴型号:详见图纸 4.安装形式:详见图纸								
24	沪201603015001	新装小便器	1.型号、材质:详见图纸 2.组装形式:详见图纸 3.进水嘴型号:详见图纸 4.安装方式:详见图纸	1.运料、定位 2.安装小便器 3.安装附件 4.试水	套	2	376.04	752.08	38.59		
25	011108004001	现场预制构件 花饰漏窗	1.名称:现场预制构件 花饰漏窗	1.材料运输	m2	2	150	300			
26	沪201701001001	配管	1.配管名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:25mm 4.配置形式:暗配	1.运料、配管 2.电线管路敷设 3.管件、管卡安装 4.接地	m	31	9.7	300.7	5.7		
27	沪201702001001	配线	1.配线名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格、材质:2.5mm2	1.运料 2.放线 3.穿引线 4.穿电线 5.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	210	2.58	541.8	1.14		
28	031001006001	给水管（PPR）	1.安装部位:室内	1.管道安装	m	46	19.18	882.28	6.79		
本页小计								2776.86			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\二联村公厕改造　　标段：001　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			2.材质、规格:De25 3.连接形式:热熔连接	2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设							
29	031001006002	给水管（PPR）	1.安装部位:室内 2.材质、规格:De32 3.连接形式:热熔连接	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	105	26.62	2795.1	7.72		
30	031001006003	排水管（UPVC）	1.安装部位:室外 2.材质、规格:De75 3.连接形式:热熔连接	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	25	38.47	961.75	16.36		
31	沪201602009001	水表	1.安装部位:详见图纸 2.型号、规格:详见图纸 3.连接方法:详见图纸 4.安装形式:详见图	1.运料 2.安装 3.试水	个	1	402.15	402.15	86.46		
本页小计								4159			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\二联村公厕改造　　标段：001　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			纸								
32	030412001001	球形吸顶灯	1.名称:球形吸顶灯 2.型号:详见图纸	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	4	348.63	1394.52	21.5		
33	沪201704002001	配电箱（盘）	1.箱盘材质、规格:PZ-30型(暗装) 10回路	1.搬运 2.组装 3.安装 4.接线	套	1	127.69	127.69	51.87		
34	沪201703001001	照明开关	1.型号、规格:86普通型开关 K11-6开关 2.安装形式:详见图纸 3.安装方式:安装	1.开关盒安装 2.接线、安装	个	2	13.29	26.58	6.7		
35	沪201503004001	砖砌化粪池	1.井规格尺寸、深度及井盖座材料种类:具体详见图纸 2.砖品种、规格、强度等级:具体详见图纸 3.垫层材料种类、厚度:具体详见图纸 4.底板厚度:具体详见图纸 5.窨井盖座安装:具体详见图纸 6.混凝土强度等级:	1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、养护 4.砂浆制作、运输 5.砌筑、刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.井盖座安装 9.材料运输	座	1	30000	30000			
本页小计								31548.79			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\二联村公厕改造　　标段：001　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			具体详见图纸 7.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸 8.防潮层材料种类:具体详见图纸								
36	沪200403002001	钢制栏杆	1.栏杆形式、图示尺寸:具体详见图纸 2.材料品种、规格:具体详见图纸 3.固定方式:具体详见图纸 4.配件种类:具体详见图纸 5.油漆种类、涂刷遍数:具体详见图纸	1.固定点定位 2.埋件制作安装 3.栏杆放样裁料 4.栏杆制作安装 5.刷油漆 6.材料运输	m	14	728.99	10205.86	114.76		
37	011506003001	玻璃雨篷	1.玻璃雨篷固定方式:具体详见图纸 2.龙骨材料种类、规格、中距:具体详见图纸 3.玻璃材料品种、规格:具体详见图纸 4.嵌缝材料种类:具体详见图纸 5.防护材料种类:具体详见图纸	1.龙骨基层安装 2.面层安装 3.刷防护材料、油漆	m2	7	662.61	4638.27	150.78		
本页小计								14844.13			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\二联村公厕改造　　标段：001　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	010507004001	台阶	1.踏步高、宽:详见图纸 2.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	17	110.46	1877.82	13.14		
39	011107001001	石材台阶面	1.面层材料品种、规格、颜色:详见图纸	1.抹找平层 2.面层铺贴 3.材料运输	m2	18	160.96	2897.28	60.02		
		分部小计						121033.96			
本页小计								4775.1			
合　　计								121033.96			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\二联村公厕改造　　标段：001　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	
1.1	其他措施项目费	
2	单项措施费（单价措施费）	2711.59
合 计		2711.59

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\金联村垃圾箱房改造分类垃圾箱房

序号	分部工程名称	金　额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1		112323.72	
合　计		112323.72	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\金联村垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
1	沪200106008003	拆除墙柱块料面层	1.面层拆除要求:面砖	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	135	27.54	3717.9	22.8		
2	沪200106011003	铲除平顶粉刷	1.基层材料品种:详见图纸 2.面层材料种类:详见图纸 3.天棚高度:详见图纸	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	45	7.18	323.1	5.94		
3	沪200106002003	拆除块料地坪面层	1.面层拆除要求:地砖	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	45	22.49	1012.05	18.62		
4	沪200102003003	平屋面防水层拆除	1.防水材料种类:详见图纸	1.拆除防水层 2.控制扬尘 3.旧料整理	m2	56	11.75	658	9.73		
5	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:综合考虑	1.余方点装料运输至弃置点	m3	78	55	4290			
6	沪201101001003	天棚抹灰	1.做法:白色涂料饰面；2厚纸筋灰罩面；5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛；素水泥一道	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层抹灰	m2	46	26.08	1199.68	18.2		
本页小计								11200.73			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\金联村垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			甩面（内掺建筑胶）								
7	011204003003	块料墙面（内墙）	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:粘贴剂粘贴面砖 3.面层材料品种、规格、颜色:详见图纸 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5.防护材料种类:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层；9厚DP15水泥砂浆分层压实抹平	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	55	220.4	12122	94.32		
8	011204003013	块料墙面（外墙）	1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:100*200，详见图纸	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装	m2	71.6	143.37	10265.29	64.68		
9	011102003005	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:600*600，详见图纸	1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.材料运输	m2	44	330.88	14558.72	36.05		
10	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规	1.基层处理	m2	56	39.52	2213.12	3.58		
本页小计								39159.13			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\金联村垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			格、厚度:SBS改性沥青 2.防水层数:详见图纸 3.防水层做法:详见图纸	2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝							
11	010401014002	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 2.沟截面尺寸:详见图纸 3.垫层材料种类、厚度:详见图纸 4.砂浆强度等级:详见图纸 5.盖板:详见图纸	1.砌砖 2.盖板安装 3.材料运输	m	39	172.77	6738.03	19.97		
12	沪200701004002	型材屋面 彩色压型钢板	1.屋面形式、坡度:详见图纸	1.排版 2.安装、压条 3.做屋脊 4.材料运输	m2	25	37.89	947.25	10.39		
13	010606002003	钢檩条	1.钢材品种、规格:详见图纸 2.构件类型:详见图纸 3.单根质量:详见图纸 4.安装高度:详见图	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	1	5337.24	5337.24	274.07		
本页小计								13022.52			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\金联村垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			纸 5.螺栓种类:详见图纸								
14	040202011002	碎石	1.厚度:10CM	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	60	28.87	1732.2	2.94		
15	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:22CM	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护	m2	60	143.67	8620.2	8.8		
16	040501004004	塑料管【HDPE承插式缠绕管】	1.管材规格:DN300mm 2.铺设深度:1.5m 3.管道材料名称:HDPE承插式缠绕管 4.垫层、基础材质及厚度:具体详见图纸	1.垫层、基础铺筑及养护 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.管道铺设 4.管道检验及试验	m	7	318.81	2231.67	70.46		
本页小计								12584.07			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\金联村垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	040504009002	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详见图纸 2.垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3.混凝土强度等级:详见图纸 4.砌筑材料品种、规格:详见图纸 5.砂浆强度等级及配合比:详见图纸	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.雨水箅子安装	座	2	653.43	1306.86	221.31		
18	010401004004	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 2.砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输	m3	3	485.03	1455.09	178.29		
19	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1：2.5	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 4.勾分格缝	m2	23	41.98	965.54	27.38		
20	011407001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:旧外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:一底二度	1.基层清理 2.刷、喷涂料	m2	23	33.36	767.28	18.05		
21	沪2017010010002	配管	1.配管名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:25mm 4.配置形式:暗配	1.运料、配管 2.电线管路敷设 3.管件、管卡安装 4.接地	m	24	9.7	232.8	5.7		
本页小计								4727.57			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\金联村垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	沪2017020010002	配线	1.配线名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格、材质:2.5mm2	1.运料 2.放线 3.穿引线 4.穿电线 5.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	210	2.58	541.8	1.14		
23	031001006004	给水管（PPR）	1.安装部位:室内 2.材质、规格:De25 3.连接形式:热熔连接	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	28	19.18	537.04	6.79		
24	031001006005	排水管（UPVC）	1.安装部位:室外 2.材质、规格:De75 3.连接形式:热熔连接	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	11	38.47	423.17	16.36		
25	沪2017040020002	配电箱（盘）	1.箱盘材质、规格:PZ-30型(暗装) 10回路	1.搬运 2.组装 3.安装 4.接线	套	1	127.69	127.69	51.87		
26	沪2015030040004	砖砌化粪池	1.井规格尺寸、深度及井盖座材料种类:具体详见图纸	1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运	座	1	30000	30000			
本页小计								31629.7			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\金联村垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			2.砖品种、规格、强度等级:具体详见图纸 3.垫层材料种类、厚度:具体详见图纸 4.底板厚度:具体详见图纸 5.窨井盖座安装:具体详见图纸 6.混凝土强度等级:具体详见图纸 7.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸 8.防潮层材料种类:具体详见图纸	输、浇筑、养护 4.砂浆制作、运输 5.砌筑、刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.井盖座安装 9.材料运输							
		分部小计						112323.72			
本页小计								31629.7			
合　　计								112323.72			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\民主村新建四分类垃圾箱房

序号	分部工程名称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1		152972.93	
合 计		152972.93	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\民主村新建四分类垃圾箱房　　标段：001　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
1	010101002001	挖一般土方	1.挖土深度:1.5m以内 2.土壤类别:综合考虑	1.土方开挖 2.基底钎探	m3	38	44.74	1700.12	37.04		
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	28	34.22	958.16	28.33		
3	010103002001	余方弃置	1.运距:投标人自行考虑	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	10	55	550			
4	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级:C20	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.4	637.84	1530.82	71.26		
5	010501002001	带形基础	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.6	625.83	2252.99	50		
6	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图纸	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	1.9	4863.99	9241.58	695.42		
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 2.基础类型:详见图纸 3.砂浆强度等级:详见图纸	1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输	m3	5.3	568.85	3014.91	162.81		
8	010502002001	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.5	778.37	1945.93	174.71		
本页小计								21194.51			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\民主村新建四分类垃圾箱房　　标段：001　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图纸	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.65	5059.51	3288.68	849.11		
10	010503004001	圈梁	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.1	712.16	1495.54	116.52		
11	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图纸	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.46	5701.57	2622.72	1381.24		
12	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.8	616.47	3575.53	33.97		
13	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图纸	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.94	4924.04	4628.6	728.26		
14	010401004001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 2.砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输	m3	18.9	485.03	9167.07	178.29		
15	010507002002	室内地坪	1.地坪厚度:10cm碎石+15cm混凝土 2.混凝土强度等级:C30	1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	37	90.2	3337.4	10.77		
16	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:详见图纸	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰	m2	168	35.95	6039.6	21.28		
本页小计								34155.14			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\民主村新建四分类垃圾箱房　　标段：001　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			3.面层厚度、砂浆配合比:详见图纸 4.装饰面材料种类:详见图纸 5.分格缝宽度、材料种类:详见图纸	4.抹面层 5.抹装饰面							
17	011407002001	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆　3遍	1.基层清理 2.刷、喷涂料	m2	38	33.11	1258.18	18.93		
18	011204003005	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600，详见图纸	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装	m2	69	164.51	11351.19	63.87		
19	011204003006	块料墙面	1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:100*200，详见图纸	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装	m2	78	143.37	11182.86	64.68		
20	011102003001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:600*600，详见图纸	1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.材料运输	m2	36	333.66	12011.76	36.05		
21	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性	1.基层处理 2.刷底油	m2	43	39.52	1699.36	3.58		
本页小计								37503.35			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\民主村新建四分类垃圾箱房　　标段：001　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			沥青 2.防水层数:详见图纸 3.防水层做法:详见图纸	3.铺油毡卷材、接缝							
22	010802001001	不锈钢门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:详见图纸	1.门安装 2.五金安装	m2	5	495.37	2476.85	50.96		
23	010507003001	地沟	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m	15.75	1014.64	15980.58	57.91		
24	040504001001	砌筑井【600*600】	1.尺寸:600*600 2.井深:1.5m 3.垫层、基础材质及厚度:详见图纸 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图纸 5.勾缝、抹面要求:详见图纸 6.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 7.混凝土强度等级:详见图纸	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防水、止水	座	2	2376.49	4752.98	593.97		
本页小计								23210.41			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\民主村新建四分类垃圾箱房　　标段：001　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			8.盖板材质、规格:详见图纸 9.井盖、井圈材质及规格:详见图纸 10.踏步材质、规格:详见图纸 11.防渗、防水要求:详见图纸								
25	040501004001	塑料管【UPVC加筋管】	1.管材规格:DN300mm 2.铺设深度:1.5m 3.管道材料名称:UPVC加筋管 4.垫层、基础材质及厚度:具体详见图纸	1.垫层、基础铺筑及养护 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.管道铺设 4.管道检验及试验	m	0.4	269.05	107.62	69.03		
26	031001006006	给水管（PPR）	1.安装部位:室内 2.材质、规格:De25 3.连接形式:热熔连接	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	35	19.18	671.3	6.79		
27	沪2017010010003	配管	1.配管名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:25mm 4.配置形式:暗配	1.运料、配管 2.电线管路敷设 3.管件、管卡安装 4.接地	m	52	9.7	504.4	5.7		
本页小计								1283.32			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\民主村新建四分类垃圾箱房　　标段：001　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	沪201702001003	配线	1.配线名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格、材质:2.5mm2	1.运料 2.放线 3.穿引线 4.穿电线 5.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	180	2.58	464.4	1.14		
29	030412001002	球形吸顶灯	1.名称:球形吸顶灯 2.型号:详见图纸	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	2	167.16	334.32	23.37		
30	沪201703001002	照明开关	1.型号、规格:86普通型开关 K11-6开关 2.安装形式:详见图纸 3.安装方式:安装	1.开关盒安装 2.接线、安装	个	1	23.56	23.56	10.26		
31	沪201704002003	配电箱（盘）	1.箱盘材质、规格:PZ-30型(暗装) 10回路	1.搬运 2.组装 3.安装 4.接线	套	1	127.69	127.69	51.87		
32	沪201603011001	水嘴	1.型号、材质、规格:25	1.运料 2.安装	个	1	66.83	66.83	21.92		
33	沪201504001001	散水、坡道		1.基层处理 2.平整基底 3.铺垫层、夯实 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.抹面层	m2	12	38.75	465	2.86		
本页小计								1481.8			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\民主村新建四分类垃圾箱房　　标段：001　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
				6.变形缝填塞							
34	沪2015030040003	过滤池	1.井规格尺寸、深度及井盖座材料种类:具体详见图纸 2.砖品种、规格、强度等级:具体详见图纸 3.垫层材料种类、厚度:具体详见图纸 4.底板厚度:具体详见图纸 5.窨井盖座安装:具体详见图纸 6.混凝土强度等级:具体详见图纸 7.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸 8.防潮层材料种类:具体详见图纸	1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、养护 4.砂浆制作、运输 5.砌筑、刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.井盖座安装 9.材料运输	座	1	30000	30000			
35	010507002001	地坪恢复	1.地坪厚度:15cm碎石+15cm混凝土 2.混凝土强度等级:C20	1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	40	103.61	4144.4	15.16		
		分部小计						152972.93			
本页小计								34144.4			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\民主村新建四分类垃圾箱房　　标段：001　　

合　　计	152972.93			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打 √。　　增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\民主村新建四分类垃圾箱房　　标段：001　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	
1.1	其他措施项目费	
2	单项措施费（单价措施费）	20519.66
合 计		20519.66

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\前明村韩家垃圾箱房改造分类垃圾箱房

序号	分部工程名称	金　额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1		112446.04	
合　计		112446.04	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\前明村韩家垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
1	沪200106008004	拆除墙柱块料面层	1.面层拆除要求:面砖	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	135	27.54	3717.9	22.8		
2	沪200106011004	铲除平顶粉刷	1.基层材料品种:详见图纸 2.面层材料种类:详见图纸 3.天棚高度:详见图纸	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	45	7.18	323.1	5.94		
3	沪200106002004	拆除块料地坪面层	1.面层拆除要求:地砖	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	45	22.49	1012.05	18.62		
4	沪200102003004	平屋面防水层拆除	1.防水材料种类:详见图纸	1.拆除防水层 2.控制扬尘 3.旧料整理	m2	56	11.75	658	9.73		
5	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:综合考虑	1.余方点装料运输至弃置点	m3	78	55	4290			
6	沪201101001004	天棚抹灰	1.做法:白色涂料饰面；2厚纸筋灰罩面；5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛；素水泥一道	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.面层抹灰	m2	46	26.08	1199.68	18.2		
本页小计								11200.73			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\前明村韩家垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			甩面（内掺建筑胶）								
7	011204003007	块料墙面（内墙）	1.墙体类型:内墙 2.安装方式:粘贴剂粘贴面砖 3.面层材料品种、规格、颜色:详见图纸 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5.防护材料种类:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层；9厚DP15水泥砂浆分层压实抹平	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	55	220.4	12122	94.32		
8	011204003008	块料墙面（外墙）	1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:100*200，详见图纸	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装	m2	71.6	143.37	10265.29	64.68		
9	011102003002	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:600*600，详见图纸	1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.材料运输	m2	44	333.66	14681.04	36.05		
10	010902001004	屋面卷材防水	1.卷材品种、规	1.基层处理	m2	56	39.52	2213.12	3.58		
本页小计								39281.45			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\前明村韩家垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			格、厚度:SBS改性沥青 2.防水层数:详见图纸 3.防水层做法:详见图纸	2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝							
11	010401014001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 2.沟截面尺寸:详见图纸 3.垫层材料种类、厚度:详见图纸 4.砂浆强度等级:详见图纸 5.盖板:详见图纸	1.砌砖 2.盖板安装 3.材料运输	m	39	172.77	6738.03	19.97		
12	沪200701004001	型材屋面 彩色压型钢板	1.屋面形式、坡度:详见图纸	1.排版 2.安装、压条 3.做屋脊 4.材料运输	m2	25	37.89	947.25	10.39		
13	010606002002	钢檩条	1.钢材品种、规格:详见图纸 2.构件类型:详见图纸 3.单根质量:详见图纸 4.安装高度:详见图	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	1	5337.24	5337.24	274.07		
本页小计								13022.52			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\前明村韩家垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			纸 5.螺栓种类:详见图纸								
14	040202011001	碎石	1.厚度:10CM	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	60	28.87	1732.2	2.94		
15	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:22CM	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护	m2	60	143.67	8620.2	8.8		
16	040501004002	塑料管【HDPE承插式缠绕管】	1.管材规格:DN300mm 2.铺设深度:1.5m 3.管道材料名称:HDPE承插式缠绕管 4.垫层、基础材质及厚度:具体详见图纸	1.垫层、基础铺筑及养护 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.管道铺设 4.管道检验及试验	m	7	318.81	2231.67	70.46		
本页小计								12584.07			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\前明村韩家垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	040504009001	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详见图纸 2.垫层、基础材质及厚度:详见图纸 3.混凝土强度等级:详见图纸 4.砌筑材料品种、规格:详见图纸 5.砂浆强度等级及配合比:详见图纸	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.雨水箅子安装	座	2	653.43	1306.86	221.31		
18	010401004002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 2.砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输	m3	3	485.03	1455.09	178.29		
19	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1：2.5	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹面层 4.勾分格缝	m2	23	41.98	965.54	27.38		
20	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:旧外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:一底二度	1.基层清理 2.刷、喷涂料	m2	23	33.36	767.28	18.05		
21	沪201701001004	配管	1.配管名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:25mm 4.配置形式:暗配	1.运料、配管 2.电线管路敷设 3.管件、管卡安装 4.接地	m	24	9.7	232.8	5.7		
本页小计								4727.57			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\前明村韩家垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	沪2017020010004	配线	1.配线名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格、材质:2.5mm2	1.运料 2.放线 3.穿引线 4.穿电线 5.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	210	2.58	541.8	1.14		
23	031001006007	给水管（PPR）	1.安装部位:室内 2.材质、规格:De25 3.连接形式:热熔连接	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	28	19.18	537.04	6.79		
24	031001006008	排水管（UPVC）	1.安装部位:室外 2.材质、规格:De75 3.连接形式:热熔连接	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	11	38.47	423.17	16.36		
25	沪2017040020004	配电箱（盘）	1.箱盘材质、规格:PZ-30型(暗装) 10回路	1.搬运 2.组装 3.安装 4.接线	套	1	127.69	127.69	51.87		
26	沪2015030040005	砖砌化粪池	1.井规格尺寸、深度及井盖座材料种类:具体详见图纸	1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运	座	1	30000	30000			
本页小计								31629.7			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\前明村韩家垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			2.砖品种、规格、强度等级:具体详见图纸 3.垫层材料种类、厚度:具体详见图纸 4.底板厚度:具体详见图纸 5.窨井盖座安装:具体详见图纸 6.混凝土强度等级:具体详见图纸 7.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸 8.防潮层材料种类:具体详见图纸	输、浇筑、养护 4.砂浆制作、运输 5.砌筑、刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.井盖座安装 9.材料运输							
		分部小计						112446.04			
本页小计								31629.7			
合　　计								112446.04			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\前明村韩家垃圾箱房改造分类垃圾箱房　　标段：001　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	
1.1	其他措施项目费	
2	单项措施费（单价措施费）	2574.88
合 计		2574.88

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\迮庵佳苑新建建筑垃圾临时堆放点

序号	分部工程名称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1		40530.5	
合 计		40530.5	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\迮庵佳苑新建建筑垃圾临时堆放点　　标段：001　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
1	010101002002	挖一般土方	1.挖土深度:1.5m以内 2.土壤类别:综合考虑	1.土方开挖 2.基底钎探	m3	22	44.74	984.28	37.04		
2	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	15	34.22	513.3	28.33		
3	010103002002	余方弃置	1.运距:投标人自行考虑	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	7	55	385			
4	010501001002	垫层	1.混凝土强度等级:C20	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.6	637.84	1020.54	71.26		
5	010501002002	带形基础	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.9	625.83	1814.91	50		
6	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图纸	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.2	4863.99	972.8	695.4		
7	010504001001	直形墙	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	15.7	673.25	10570.03	86.77		
8	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图纸	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	1.2	5089.96	6107.95	874.27		
9	011204003009	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装	m2	45	164.51	7402.95	63.87		
本页小计								29771.76			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\迮庵佳苑新建建筑垃圾临时堆放点　　标段：001　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			300*600，详见图纸								
10	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:详见图纸 3.面层厚度、砂浆配合比:详见图纸 4.装饰面材料种类:详见图纸 5.分格缝宽度、材料种类:详见图纸	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面	m2	75	35.95	2696.25	21.28		
11	010507002003	地坪	1.地坪厚度:15cm碎石+15cm混凝土 2.混凝土强度等级:C20	1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	23.12	103.61	2395.46	15.16		
12	010802001002	不锈钢门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:详见图纸	1.门安装 2.五金安装	m2	11.44	495.37	5667.03	50.96		
		分部小计						40530.5			
本页小计								10758.74			
合　计								40530.5			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\迮庵佳苑新建建筑垃圾临时堆放点　　标段：001　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	
1.1	其他措施项目费	
2	单项措施费（单价措施费）	13883.89
合 计		13883.89

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\连庵佳苑信箱垃圾箱房

序号	分部工程名称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1		135460.05	
合 计		135460.05	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\迮庵佳苑信箱垃圾箱房　　标段：001　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
1	010101002003	挖一般土方	1.挖土深度:1.5m以内 2.土壤类别:综合考虑	1.土方开挖 2.基底钎探	m3	36.96	44.74	1653.59	37.04		
2	010103001003	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	27.81	34.22	951.66	28.33		
3	010103002003	余方弃置	1.运距:投标人自行考虑	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	9.15	55	503.25			
4	010501001003	垫层	1.混凝土强度等级:C20	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.76	637.84	1122.6	71.26		
5	010501002003	带形基础	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.64	625.83	1652.19	50		
6	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图纸	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	1.332	4863.99	6478.83	695.42		
7	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 2.基础类型:详见图纸 3.砂浆强度等级:详见图纸	1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输	m3	4.75	568.85	2702.04	162.81		
8	010502002002	构造柱	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.03	778.37	1580.09	174.71		
本页小计								16644.25			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\迮庵佳苑信箱垃圾箱房　　标段：001　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图纸	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.41	5059.51	2074.4	849.12		
10	010503004002	圈梁	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.27	712.16	904.44	116.52		
11	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图纸	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.24	5701.57	1368.38	1381.25		
12	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.91	616.47	3026.87	33.97		
13	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图纸	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.934	4924.04	4599.05	728.25		
14	010401004003	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 2.砂浆强度等级、配合比:混合M5.0	1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输	m3	14.64	485.03	7100.84	178.29		
15	010507002004	室内地坪	1.地坪厚度:10cm碎石+15cm混凝土 2.混凝土强度等级:C30	1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	27.42	90.2	2473.28	10.77		
16	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:详见图纸	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰	m2	140.8	35.95	5061.76	21.28		
本页小计								26609.02			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\迮庵佳苑信箱垃圾箱房　　标段：001　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			3.面层厚度、砂浆配合比:详见图纸 4.装饰面材料种类:详见图纸 5.分格缝宽度、材料种类:详见图纸	4.抹面层 5.抹装饰面							
17	011407002002	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆　3遍	1.基层清理 2.刷、喷涂料	m2	30	33.11	993.3	18.93		
18	011204003010	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600，详见图纸	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装	m2	65.4	164.51	10758.95	63.87		
19	011204003011	块料墙面	1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:100*200，详见图纸	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装	m2	72	143.37	10322.64	64.68		
20	011102003003	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:600*600，详见图纸	1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.材料运输	m2	30	333.66	10009.8	36.05		
21	010902001005	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性	1.基层处理 2.刷底油	m2	32.7	39.52	1292.3	3.58		
本页小计								33376.99			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\迮庵佳苑信箱垃圾箱房　　标段：001　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			沥青 2.防水层数:详见图纸 3.防水层做法:详见图纸	3.铺油毡卷材、接缝							
22	010802001003	不锈钢门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:详见图纸	1.门安装 2.五金安装	m2	5	495.37	2476.85	50.96		
23	010507003002	地沟	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m	15.4	988.08	15216.43	56.13		
24	040504001003	砌筑井【600*600】	1.尺寸:600*600 2.井深:1.5m 3.垫层、基础材质及厚度:详见图纸 4.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图纸 5.勾缝、抹面要求:详见图纸 6.砂浆强度等级、配合比:详见图纸 7.混凝土强度等级:详见图纸	1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.防水、止水	座	2	2376.49	4752.98	593.97		
本页小计								22446.26			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\迮庵佳苑信箱垃圾箱房　　标段：001　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			8.盖板材质、规格:详见图纸 9.井盖、井圈材质及规格:详见图纸 10.踏步材质、规格:详见图纸 11.防渗、防水要求:详见图纸								
25	040501004003	塑料管【UPVC加筋管】	1.管材规格:DN300mm 2.铺设深度:1.5m 3.管道材料名称:UPVC加筋管 4.垫层、基础材质及厚度:具体详见图纸	1.垫层、基础铺筑及养护 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.管道铺设 4.管道检验及试验	m	0.3	269.05	80.72	69.03		
26	031001006009	给水管（PPR）	1.安装部位:室内 2.材质、规格:De25 3.连接形式:热熔连接	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	35	19.18	671.3	6.79		
27	沪2017010010005	配管	1.配管名称:电线管 2.材质:塑料 3.规格:25mm 4.配置形式:暗配	1.运料、配管 2.电线管路敷设 3.管件、管卡安装 4.接地	m	52	9.7	504.4	5.7		
本页小计								1256.42			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\迮庵佳苑信箱垃圾箱房　　标段：001　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	沪2017020010005	配线	1.配线名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格、材质:2.5mm2	1.运料 2.放线 3.穿引线 4.穿电线 5.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	155	2.58	399.9	1.14		
29	030412001003	球形吸顶灯	1.名称:球形吸顶灯 2.型号:详见图纸	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	2	167.16	334.32	23.37		
30	沪2017030010003	照明开关	1.型号、规格:86普通型开关 K11-6开关 2.安装形式:详见图纸 3.安装方式:安装	1.开关盒安装 2.接线、安装	个	1	23.56	23.56	10.26		
31	沪2017040020005	配电箱（盘）	1.箱盘材质、规格:PZ-30型(暗装) 10回路	1.搬运 2.组装 3.安装 4.接线	套	1	127.69	127.69	51.87		
32	沪2016030110002	水嘴	1.型号、材质、规格:25	1.运料 2.安装	个	1	66.83	66.83	21.92		
33	沪2015040010002	散水、坡道		1.基层处理 2.平整基底 3.铺垫层、夯实 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.抹面层	m2	11.48	38.75	444.85	2.86		
本页小计								1397.15			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\迮庵佳苑信箱垃圾箱房　　标段：001　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
				6.变形缝填塞							
34	沪2015030040006	过滤池	1.井规格尺寸、深度及井盖座材料种类:具体详见图纸 2.砖品种、规格、强度等级:具体详见图纸 3.垫层材料种类、厚度:具体详见图纸 4.底板厚度:具体详见图纸 5.窨井盖座安装:具体详见图纸 6.混凝土强度等级:具体详见图纸 7.砂浆强度等级、配合比:具体详见图纸 8.防潮层材料种类:具体详见图纸	1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、养护 4.砂浆制作、运输 5.砌筑、刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.井盖座安装 9.材料运输	座	1	30000	30000			
35	010507002005	地坪恢复	1.地坪厚度:15cm碎石+15cm混凝土 2.混凝土强度等级:C20	1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	36	103.61	3729.96	15.16		
		分部小计						135460.05			
本页小计								33729.96			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\迮庵佳苑信箱垃圾箱房　　标段：001　　第 8 页　共 8 页

合　　计	135460.05			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打 √。　　增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\迮庵佳苑信箱垃圾箱房　　标段：001　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	
1.1	其他措施项目费	
2	单项措施费（单价措施费）	18316.77
合 计		18316.77

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\振新家园新建建筑垃圾临时堆放点

序号	分部工程名称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1		40530.5	
合 计		40530.5	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\振新家园新建建筑垃圾临时堆放点　　标段：001　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
1	010101002004	挖一般土方	1.挖土深度:1.5m以内 2.土壤类别:综合考虑	1.土方开挖 2.基底钎探	m3	22	44.74	984.28	37.04		
2	010103001004	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	15	34.22	513.3	28.33		
3	010103002004	余方弃置	1.运距:投标人自行考虑	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	7	55	385			
4	010501001004	垫层	1.混凝土强度等级:C20	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.6	637.84	1020.54	71.26		
5	010501002004	带形基础	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.9	625.83	1814.91	50		
6	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图纸	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.2	4863.99	972.8	695.4		
7	010504001002	直形墙	1.混凝土强度等级:C30	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	15.7	673.25	10570.03	86.77		
8	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:详见图纸	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	1.2	5089.96	6107.95	874.27		
9	011204003012	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装	m2	45	164.51	7402.95	63.87		
本页小计								29771.76			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\振新家园新建建筑垃圾临时堆放点　　标段：001　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			300*600，详见图纸								
10	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:详见图纸 3.面层厚度、砂浆配合比:详见图纸 4.装饰面材料种类:详见图纸 5.分格缝宽度、材料种类:详见图纸	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面	m2	75	35.95	2696.25	21.28		
11	010507002006	地坪	1.地坪厚度:15cm碎石+15cm混凝土 2.混凝土强度等级:C20	1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞	m2	23.12	103.61	2395.46	15.16		
12	010802001004	不锈钢门	1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸 3.门框、扇材质:详见图纸	1.门安装 2.五金安装	m2	11.44	495.37	5667.03	50.96		
		分部小计						40530.5			
本页小计								10758.74			
合　计								40530.5			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\2019徐泾农村垃圾厢房、公厕改造工程\振新家园新建建筑垃圾临时堆放点　　标段：001　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	
1.1	其他措施项目费	
2	单项措施费（单价措施费）	13883.89
合 计		13883.89

增值税