

青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程

工程量清单

招标人：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
(单位盖章)



工程造价咨询人 上海亿越工程咨询有限公司
招标代理机构：(单位盖章)




法定代表人或其授权人：沈敏
(签字或盖章)



法定代表人或其授权人：傅宏
(签字或盖章)



编制人：刘彬 沪1531A00851
(造价人员签字盖专用章)



复核人：葛进红
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：

复核时间：

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.2	011707001002			噪音控制		
1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
2.1	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
2.2	011707001005			现场围挡		
2.3	011707001006			各类图板		
2.4	011707001007			企业标志		
2.5	011707001008			场容场貌		
2.6	011707001009			材料堆放		
2.7	011707001010			现场防火		
2.8	011707001011			垃圾清运		
3.1	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
3.2	011707001013			现场宿舍设施		
3.3	011707001014			现场食堂生活设施		
3.4	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
3.5	011707001016			水泥仓库		
3.6	011707001017			木工棚、钢筋棚		

安全防护、文明施工清单与计价明细表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
3.7	011707001018			其他库房		
3.8	011707001019			配电线路		
3.9	011707001020			配电箱开关箱		
3.10	011707001021			接地保护装置		
3.11	011707001022			供水管线		
3.12	011707001023			排水管线		
3.13	011707001024			沉淀池		
3.14	011707001025			临时道路		
3.15	011707001026			硬地坪		
4.1	011707001027			安全施工	项	
4.2	011707001028	通道口防护				
4.3	011707001029	预留洞口防护				
4.4	011707001030	电梯井口防护				
4.5	011707001031	楼梯边防护				
4.6	011707001032	垂直方向交叉作业防护				
4.7	011707001033	高空作业防护				
4.8	011707001034	操作平台交叉作业				
4.9	011707001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 1 页 共 35 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费		材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
大分流点 (5处)											
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	142.6					
2	010101003001	挖沟槽土方	1.挖土深度:1.5m以内 2.土壤类别:综合考虑 3.开挖方式:投标人自行考虑开挖方式	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	102					
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原有开挖土方	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	46.5					
4	010103002001	余方弃置	1.运距:投标人自行考虑土方的场内运输、堆置、外运距离及处置 2.废弃料品种:开挖土方	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	55.5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 2 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级:M10预拌砌筑砂浆	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	15.75					
6	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔粘土砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	25					
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C15	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9					
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	25.5					
9	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C25	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.25					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 3 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300、HRB335、HRB400，规格详见图纸	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	2					
11	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.6					
12	010603001001	钢柱	1. 钢材品种、规格：型钢，宽度25-35cm，厚度10mm	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装	t	2.5					
13	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：型钢，宽度15cm-25cm，厚度10mm	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装	t	2.35					
14	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：型钢，5cm×5cm	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装	t	2					
15	011303001001	波形瓦天棚	1. 面层材料品种、规格：波形瓦天棚	1. 清理基层 2. 面层制安 3. 嵌缝、塞口 4. 清洗	m2	128.8					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 4 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:室外钢结构雨棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一道,调和漆两道	1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	t	6.85					
17	011101003001	混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:60厚碎石夯实 2. 面层厚度、混凝土强度等级:80厚C15素砼垫层,随捣随光	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	142.6					
18	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15砂浆找平 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	200					
19	011406001001	弹性防石涂料	1. 腻子种类:柔性防水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:弹性防石涂料饰面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	200					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 5 页 共 35 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
20	01B001	拆除原有构筑物	1. 内容:原有大分流点 2. 外运:包含场内运输、外运及处置	1. 拆除、外运	项	1						
		分部小计										
		盈中居委会盈港路1755弄农工商超市南面										
21	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑 3. 取土运距:综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	32						
22	010101002001	挖一般土方	1. 挖土深度:2.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 开挖方式:投标人自行考虑开挖方式	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	27.22						
23	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖土深度:2m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 开挖方式:投标人自行考虑开挖方式	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	8.96						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 6 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原有开挖土方	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	28.27					
25	010103002002	余方弃置	1.运距:投标人自行考虑土方的场内运输、堆置、外运距离及处置 2.废弃料品种:开挖土方	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	7.91					
26	010401004002	矜多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:200厚矜多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆	1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	9.02					
27	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品泵送矜 2.混凝土强度等级:C15	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.3					
28	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:泵送商品矜 2.混凝土强度等级:C35	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.52					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 7 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.24					
30	010503004002	地圈梁	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.27					
31	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品泵送砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.44					
32	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品泵送砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.42					
33	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.29					
34	010504001001	女儿墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品泵送砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.75					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 8 页 共 35 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
35	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.13					
36	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300、HRB335、HRB400, 规格详见图纸	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.55					
37	011101003002	地砖楼地面	1. 垫层厚度、砂浆配合比:60厚碎石夯实 2. 基础厚度、混凝土强度等级:80厚C15素砼垫层 3. 防水层:2厚一底二面聚合物水泥基JS防水涂料 4. 面层1:40厚C20细石砼面层,随捣随光 5. 面层2:水泥砂浆结合层,上贴地砖	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	27.36					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 9 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	010401014001	排水沟	1. 沟截面尺寸:400宽 2. 垫层做法:详见图集12J912-2-1/33 3. 面层做法:水泥砂浆结合层,上贴地砖 4. 盖板做法:详见图集12J912-2-2/37	1. 铺设垫层 2. 贴面层 3. 盖板 4. 材料运输	m	10					
39	010507001001	坡道	1. 做法:详见12J003-2A/A7	1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	12					
40	011201001002	外墙抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15砂浆找平 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	87.6					
41	011406001002	外墙弹性防石涂料	1. 腻子种类:柔性防水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:弹性防石涂料饰面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	82.8					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 10 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
42	011201001003	内墙抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆刮糙 2.面层厚度、砂浆配合比:2厚一底二面聚合物水泥防水砂浆 3.其他:钢筋混凝土墙身内粉刷应先刷专用界面剂	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	52.96						
43	011204003001	内墙瓷砖	1.结合层:5厚DP20水泥砂浆结合层,专用粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:6厚内墙面砖,白水泥勾缝	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	31.32						
44	011406001003	内墙涂料	1.腻子种类:柔性防水腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:白色内墙防霉涂料二度	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	21.64						
45	011406001004	天棚涂料	1.腻子种类:白水泥分两次批平 2.油漆品种、刷漆遍数:白色内墙防霉涂料二度	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	27.36						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 11 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	011201001004	雨棚抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	17.36					
47	010902002001	屋面涂膜防水	1. 找坡层:起始处1米内0~20厚DP20砂浆找坡,1米以外实铺1:8水泥加气砼块找坡,坡度2% 2. 找平层:20厚DP20砂浆找平层 3. 防水膜品种:2.0厚合成高分子防水涂膜 4. 保护层:1~2mm厚弹性紫外线反射涂料保护层	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m ²	27.36					
48	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ100PVC雨水管	1. 排水管及配件安装、固定 2. 接缝、嵌缝 3. 刷漆	m	3.15					
49	010902006001	屋面雨水斗	1. 吐水管品种、规格:Φ100PVC雨水管 配套雨水斗,抗紫外线	1. 水管及配件安装、固定 2. 接缝、嵌缝	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 12 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	010802001001	不锈钢平开门	1. 门框、扇材质:不锈钢, 厂家定制 2. 说明:报价须包含门套及配套五金等完成此项目的所有内容	1. 门安装 2. 五金安装	m2	12					
51	01B002	拆除原有构筑物	1. 内容:原址垃圾房建筑构筑物约15平方米 2. 外运:包含场内运输、外运及处置	1. 拆除、外运	项	1					
52	01B003	垃圾分类贴纸	1. 内容:垃圾分类宣传专用贴纸	1. 安装	m2	17					
53	011508002001	亚克力字	1. 镌字材料品种、颜色:亚克力材质 2. 字体规格:40×40cm	1. 字制作、运输、安装	个	8					
		分部小计									
西部花苑别墅区											
54	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑 3. 取土运距:综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	24.8					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 13 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	010101002002	挖一般土方	1. 挖土深度:2.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 开挖方式:投标人自行考虑开挖方式	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	24.28					
56	010101003003	挖沟槽土方	1. 挖土深度:2m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 开挖方式:投标人自行考虑开挖方式	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	7.52					
57	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原有开挖土方	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	24.99					
58	010103002003	余方弃置	1. 运距:投标人自行考虑土方的场内运输、堆置、外运距离及处置 2. 废弃料品种:开挖土方	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	7.31					
59	010401004003	砼多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚砼多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	7.19					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 14 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
60	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C15	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.16					
61	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.1					
62	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.24					
63	010503004004	地圈梁	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.23					
64	010502001002	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品泵送砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.44					
65	010505001002	有梁板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品泵送砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.34					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 15 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	010503004005	圈梁	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.29					
67	010504001002	女儿墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品泵送砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.47					
68	010505008002	雨篷	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.73					
69	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300、HRB335、HRB400, 规格详见图纸	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.21					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 16 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
70	011101003003	地砖楼地面	1. 垫层厚度、砂浆配合比:60厚碎石夯实 2. 基础厚度、混凝土强度等级:80厚C15素砼垫层 3. 防水层:2厚一底二面聚合物水泥基JS防水涂料 4. 面层1:40厚C20细石砼面层,随捣随光 5. 面层2:水泥砂浆结合层,上贴地砖	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m ²	20.88						
71	010401014002	排水沟	1. 沟截面尺寸:400宽 2. 垫层做法:详见图集12J912-2-1/33 3. 面层做法:水泥砂浆结合层,上贴地砖 4. 盖板做法:详见图集12J912-2-2/37	1. 铺设垫层 2. 贴面层 3. 盖板 4. 材料运输	m	8.2						
72	010507001002	坡道	1. 做法:详见12J003-2A/A7	1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m ²	9.3						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 17 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
73	011201001005	外墙抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15砂浆找平 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	72.66						
74	011406001005	外墙弹性防石涂料	1.腻子种类:柔性防水腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:弹性防石涂料饰面	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	68.58						
75	011201001006	内墙抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆刮糙 2.面层厚度、砂浆配合比:2厚一底二面聚合物水泥防水砂浆 3.其他:钢筋混凝土墙身内粉刷应先刷专用界面剂	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	42.52						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 18 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
76	011204003002	内墙瓷砖	1. 结合层:5厚DP20水泥砂浆结合层,专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:6厚内墙面砖,白水泥勾缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	24.84						
77	011406001006	内墙涂料	1. 腻子种类:柔性防水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色内墙防霉涂料二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	17.68						
78	011406001007	天棚涂料	1. 腻子种类:白水泥分两次批平 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色内墙防霉涂料二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	20.88						
79	011201001007	雨棚抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	11.2						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 19 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
80	010902002002	屋面涂膜防水	1.找坡层:起始处1米内0~20厚DP20砂浆找坡,1米以外实铺1:8水泥加气砼块找坡,坡度2% 2.找平层:20厚DP20砂浆找平层 3.防水膜品种:2.0厚合成高分子防水涂膜 4.保护层:1~2mm厚弹性紫外线反射涂料保护层	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m ²	20.88						
81	010902004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ100PVC雨水管	1.排水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆	m	3.15						
82	010902006002	屋面雨水斗	1.吐水管品种、规格:Φ100PVC雨水管 配套雨水斗,抗紫外线	1.水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝	个	1						
83	010802001002	不锈钢平开门	1.门框、扇材质:不锈钢,厂家定制 2.说明:报价须包含门套及配套五金等完成此项目的全部内容	1.门安装 2.五金安装	m ²	12						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 20 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
84	01B004	拆除原有构筑物	1. 内容:原址垃圾房建筑构筑物约28.89平方米,拆除周边绿化、灌木、小乔木和大乔木约2棵,拆除围墙共10米 2. 外运:包含场内运输、外运及处置	1. 拆除、外运	项	1					
85	01B005	垃圾分类贴纸	1. 内容:垃圾分类宣传专用贴纸	1. 安装	m2	17					
86	011508002002	亚克力字	1. 铸字材料品种、颜色:亚克力材质 2. 字体规格:40×40 cm	1. 字制作、运输、安装	个	8					
		分部小计									
		西部花苑2号门左侧									
87	010101001004	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑 3. 取土运距:综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	24.8					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 21 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
88	010101002003	挖一般土方	1. 挖土深度:2.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 开挖方式:投标人自行考虑开挖方式	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	24.28					
89	010101003004	挖沟槽土方	1. 挖土深度:2m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 开挖方式:投标人自行考虑开挖方式	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	7.52					
90	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:原有开挖土方	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	24.99					
91	010103002004	余方弃置	1. 运距:投标人自行考虑土方的场内运输、堆置、外运距离及处置 2. 废弃料品种:开挖土方	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	7.31					
92	010401004004	砼多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚砼多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	7.19					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 22 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
93	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级: C15	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.16					
94	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.1					
95	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级: C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.24					
96	010503004006	地圈梁	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.23					
97	010502001003	矩形柱	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类:商品泵送砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.44					
98	010505001003	有梁板	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类:商品泵送砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.34					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 23 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
99	010503004007	圈梁	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.29					
100	010504001003	女儿墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品泵送砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.47					
101	010505008003	雨篷	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.73					
102	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300、HRB335、HRB400, 规格详见图纸	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.21					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 24 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
103	011101003004	地砖楼地面	1. 垫层厚度、砂浆配合比:60厚碎石夯实 2. 基础厚度、混凝土强度等级:80厚C15素砼垫层 3. 防水层:2厚一底二面聚合物水泥基JS防水涂料 4. 面层1:40厚C20细石砼面层,随捣随光 5. 面层2:水泥砂浆结合层,上贴地砖	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m ²	20.88						
104	010401014003	排水沟	1. 沟截面尺寸:400宽 2. 垫层做法:详见图集12J912-2-1/33 3. 面层做法:水泥砂浆结合层,上贴地砖 4. 盖板做法:详见图集12J912-2-2/37	1. 铺设垫层 2. 贴面层 3. 盖板 4. 材料运输	m	8.2						
105	010507001003	坡道	1. 做法:详见12J003-2A/A7	1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m ²	9.3						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 25 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
106	011201001008	外墙抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15砂浆找平 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	72.66						
107	011406001008	外墙弹性防石涂料	1.腻子种类:柔性防水腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:弹性防石涂料饰面	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	68.58						
108	011201001009	内墙抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆刮糙 2.面层厚度、砂浆配合比:2厚一底二面聚合物水泥防水砂浆 3.其他:钢筋混凝土墙身内粉刷应先刷专用界面剂	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	42.52						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 26 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
109	011204003003	内墙瓷砖	1. 结合层:5厚DP20水泥砂浆结合层,专用粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:6厚内墙面砖,白水泥勾缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	24.84						
110	011406001009	内墙涂料	1. 腻子种类:柔性防水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色内墙防霉涂料二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	17.68						
111	011406001010	天棚涂料	1. 腻子种类:白水泥分两次批平 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色内墙防霉涂料二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	20.88						
112	011201001010	雨棚抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	11.2						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 27 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
113	010902002003	屋面涂膜防水	1.找坡层:起始处1米内0~20厚DP20砂浆找坡,1米以外实铺1:8水泥加气砼块找坡,坡度2% 2.找平层:20厚DP20砂浆找平层 3.防水膜品种:2.0厚合成高分子防水涂膜 4.保护层:1~2mm厚弹性紫外线反射涂料保护层	1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m ²	20.88						
114	010902004003	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ100PVC雨水管	1.排水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝 3.刷漆	m	3.15						
115	010902006003	屋面雨水斗	1.吐水管品种、规格:Φ100PVC雨水管 配套雨水斗,抗紫外线	1.水管及配件安装、固定 2.接缝、嵌缝	个	1						
116	010802001003	不锈钢平开门	1.门框、扇材质:不锈钢,厂家定制 2.说明:报价须包含门套及配套五金等完成此项目的所有内容	1.门安装 2.五金安装	m ²	12						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 28 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
117	01B006	垃圾分类贴纸	1. 内容:垃圾分类宣传专用贴纸	1. 安装	m2	17					
118	011508002003	亚克力字	1. 镭字材料品种、颜色:亚克力材质 2. 字体规格:40×40cm	1. 字制作、运输、安装	个	8					
		分部小计									
盈湖三岛											
119	010101001005	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑 3. 取土运距:综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	24.8					
120	010101002004	挖一般土方	1. 挖土深度:2.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 开挖方式:投标人自行考虑开挖方式	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	24.28					
121	010101003005	挖沟槽土方	1. 挖土深度:2m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 开挖方式:投标人自行考虑开挖方式	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	7.52					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 29 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
122	010103001005	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原有开挖土方	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	24.99					
123	010103002005	余方弃置	1.运距:投标人自行考虑土方的场内运输、堆置、外运距离及处置 2.废弃料品种:开挖土方	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	7.31					
124	010401004005	砼多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:200厚砼多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆	1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输	m3	7.19					
125	010501001005	垫层	1.混凝土种类:商品泵送砼 2.混凝土强度等级:C15	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.16					
126	010501003004	独立基础	1.混凝土种类:泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C35	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 30 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
127	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级: C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.24					
128	010503004008	地圈梁	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.23					
129	010502001004	矩形柱	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类:商品泵送砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.44					
130	010505001004	有梁板	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类:商品泵送砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.34					
131	010503004009	圈梁	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级: C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.29					
132	010504001004	女儿墙	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类:商品泵送砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.47					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 31 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
133	010505008004	雨篷	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	0.73					
134	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300、HRB335、HRB400, 规格详见图纸	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.21					
135	011101003005	地砖楼地面	1. 垫层厚度、砂浆配合比:60厚碎石夯实 2. 基础厚度、混凝土强度等级:80厚C15素砼垫层 3. 防水层:2厚一底二面聚合物水泥基JS防水涂料 4. 面层1:40厚C20细石砼面层,随捣随光 5. 面层2:水泥砂浆结合层,上贴地砖	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m ²	20.88					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 32 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
136	010401014004	排水沟	1. 沟截面尺寸:400宽 2. 垫层做法:详见图集12J912-2-1/33 3. 面层做法:水泥砂浆结合层,上贴地砖 4. 盖板做法:详见图集12J912-2-2/37	1. 铺设垫层 2. 贴面层 3. 盖板 4. 材料运输	m	8.2					
137	010507001004	坡道	1. 做法:详见12J003-2A/A7	1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	9.3					
138	011201001011	外墙抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15砂浆找平 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	72.66					
139	011406001011	外墙弹性防石涂料	1. 腻子种类:柔性防水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:弹性防石涂料饰面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	68.58					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 33 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
140	011201001012	内墙抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆刮糙 2.面层厚度、砂浆配合比:2厚一底二面聚合物水泥防水砂浆 3.其他:钢筋混凝土墙身内粉刷应先刷专用界面剂	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	42.52						
141	011204003004	内墙瓷砖	1.结合层:5厚DP20水泥砂浆结合层,专用粘结剂 2.面层材料品种、规格、颜色:6厚内墙面砖,白水泥勾缝	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	24.84						
142	011406001012	内墙涂料	1.腻子种类:柔性防水腻子 2.油漆品种、刷漆遍数:白色内墙防霉涂料二度	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	17.68						
143	011406001013	天棚涂料	1.腻子种类:白水泥分两次批平 2.油漆品种、刷漆遍数:白色内墙防霉涂料二度	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	20.88						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 34 页 共 35 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
144	011201001013	雨棚抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	11.2					
145	010902002004	屋面涂膜防水	1. 找坡层:起始处1米内0~20厚DP20砂浆找坡,1米以外实铺1:8水泥加气砼块找坡,坡度2% 2. 找平层:20厚DP20砂浆找平层 3. 防水膜品种:2.0厚合成高分子防水涂膜 4. 保护层:1~2mm厚弹性紫外线反射涂料保护层	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m ²	20.88					
146	010902004004	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ100PVC雨水管	1. 排水管及配件安装、固定 2. 接缝、嵌缝 3. 刷漆	m	3.15					
147	010902006004	屋面雨水斗	1. 吐水管品种、规格:Φ100PVC雨水管 配套雨水斗,抗紫外线	1. 水管及配件安装、固定 2. 接缝、嵌缝	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\土建工程

标段：C01

第 35 页 共 35 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
148	010802001004	不锈钢平开门	1. 门框、扇材质:不锈钢, 厂家定制 2. 说明:报价须包含门套及配套五金等完成此项目的所有内容	1. 门安装 2. 五金安装	m ²	12					
149	01B007	垃圾分类贴纸	1. 内容:垃圾分类宣传专用贴纸	1. 安装	m ²	17					
150	011508002004	亚克力字	1. 铸字材料品种、颜色:亚克力材质 2. 字体规格:40×40cm	1. 字制作、运输、安装	个	8					
		分部小计									
		富绅时代									
151	01B008	移动厢房	1. 说明:彩钢板移动厢房, 面积约15m ² 2. 其他:含基础、地坪、成品移动厢房及在厢房范围内的给排水电气安装连接	1. 安装	套	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 32 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费		材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
		盈中居委会盈港路1755弄农工商超市南面									
1	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:塑料管连接 4. 附件名称、数量:带真空破坏器组合水嘴(压力型),详见12S108-2, 35页	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
2	031004004001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:见02J915 P74 5 610*460 3. 组装形式:塑料管连接 4. 附件名称、数量:带真空破坏器组合水嘴(压力型),详见12S108-2, 35页	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	031001006001	塑料管De32(PP-R)	1. 安装部位:室内、外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:不小于工作压力的1.5倍。工作压力0.16Mpa.	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6.4						
4	031003013001	水表DN25	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:铜球阀	1. 组装	组	1						
5	031003001001	球阀DN25	1. 类型:球阀DN25 2. 材质:铜 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	个	1						
6	031003012001	倒流防止器De32	1. 名称:低阻力倒流防止器 2. 型号、规格:De32 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装	套	1						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	040205001001	水表井	1. 材料品种: 砌筑	1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝(抹面) 4. 井盖安装	座	1					
8	031001006002	排水管De200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 De200 4. 连接形式: 承插粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	30					
9	031001006003	排水管De110	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 De110 4. 连接形式: 承插粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2					
10	031001006004	排水管De50	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 De110 4. 连接形式: 承插粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3					
11	031002003001	刚性防水套管D250*6	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: D250*6	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	031002003002	刚性防水套管D100*4	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:D100*4	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1					
13	031004014001	地漏De50	1.材质:铸铁有水封带网框(斜排式) 2.型号、规格:De50 3.安装方式:详见04S301 P49	1.安装	个	7					
14	030901013001	灭火器MF/ABC4	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器带箱,套/2具。 2.规格、型号:MF/ABC4手提贮压式磷酸干盐灭火器	1.设置	套	1					
15	030404017001	照明配电箱	1.名称:照明配电箱 防潮防尘型 防护等级IP54 2.型号:PZ30 3KW 3.安装方式:暗配	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地	台	1					
16	030411001001	配管SC25	1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足规范	1.电线管路敷设 2.接地 3.砖墙开沟槽	m	4.1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030411001002	配管SC20	1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足规范	1. 电线管路敷设 2. 接地 3. 砖墙开沟槽	m	14					
18	030411001003	配管PC20	1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足规范	1. 电线管路敷设 2. 砖墙开沟槽	m	14.5					
19	030411001004	配管PC25	1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足规范	1. 电线管路敷设 2. 砖墙开沟槽	m	1.2					
20	030411004001	配线BV-2.5mm ²	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm ²	1. 配线	m	92					
21	030411004002	配线BV-10mm ²	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-10mm ²	1. 配线	m	2.2					
22	030411006001	开关、插座盒	1.名称:开关、插座接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	1. 本体安装	个	6					
23	030411006002	灯头盒安装	1.名称:灯头盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	1. 本体安装	个	5					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	030412005001	单管荧光灯21W LED	1.名称:单管荧光灯 2.型号:防潮防尘型 防护等级IP54 3.规格:21W LED T5 细管径直管荧光灯 ,电子镇流器,功 率因数不小于0.9. 4.安装形式:杆吊式 ,底边离地2.4m	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
25	030412001001	圆形吸顶灯11W LED	1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:防潮防尘型 防护等级IP54 3.规格:11W LED	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					
26	030404034001	单联照明开关	1.名称:单控双联暗 开关 2.材质:防溅型 防 护等级IP54 3.规格:86型, 250V ,10A 4.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030404034002	照明开关	1.名称:单控双联暗开关 2.材质:防溅型 防护等级IP54 3.规格:86型, 250V, 10A 4.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
28	030404035001	防溅式插座250V, 10A	1.名称:防溅式插座250V, 10A 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
29	030409001001	角钢接地极L50*5	1.名称:镀锌角钢接地极 2.规格:L50*50*5 L=2.5m/根 3.基础接地形式:焊接	1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷(喷)油漆	根	3					
30	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌扁钢25*4	1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷(喷)油漆	m	25					
31	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:沿主筋敷设	1. 利用主钢筋焊接 2. 补刷(喷)油漆	m	20					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
32	030409008001	接地测试板100*100*8	1.名称:接地测试板 2.规格:100*100*8	1.本体安装	块	3					
33	030409002001	接地母线 镀锌扁钢-40*4	1.名称:镀锌扁钢-40*4 2.安装部位:垃圾房 3.安装形式:埋地	1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆	m	31					
34	030408001001	电力电缆 YJV-2*4+E4	1.名称:电力电缆 YJV-2*4+E4 2.敷设方式、部位:管道敷设	1.电缆敷设	m	6					
35	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.类别:接地电阻测试值满足规范和设计要求。接地电阻不大于4欧姆。	1.接地电阻测试	系统	1					
36	030507008001	监控摄像设备	1.名称:无线监控摄像头(带云存储功能) 2.安装方式:墙上	1.本体安装 2.单体调试	台	1			5309.73		
		分部小计									
		西部花苑别墅区									
		本页小计									

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:塑料管连接 4. 附件名称、数量:带真空破坏器组合水嘴(压力型),详见12S108-2, 35页	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
38	031004004002	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:见02J915 P74 5 610*460 3. 组装形式:塑料管连接 4. 附件名称、数量:带真空破坏器组合水嘴(压力型),详见12S108-2, 35页	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	031001006005	塑料管De32(PP-R)	1. 安装部位:室内、外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:不小于工作压力的1.5倍。工作压力0.16Mpa.	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6						
40	031003013002	水表DN25	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:铜球阀	1. 组装	组	1						
41	031003001002	球阀DN25	1. 类型:球阀DN25 2. 材质:铜 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	个	1						
42	031003012002	倒流防止器De32	1. 名称:低阻力倒流防止器 2. 型号、规格:De32 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装	套	1						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	040205001002	水表井	1. 材料品种: 砌筑	1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝(抹面) 4. 井盖安装	座	1					
44	031001006006	排水管De200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 De200 4. 连接形式: 承插粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	30					
45	031001006007	排水管De110	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 De110 4. 连接形式: 承插粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2					
46	031001006008	排水管De50	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 De110 4. 连接形式: 承插粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3					
47	031002003003	刚性防水套管D250*6	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: D250*6	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	031002003004	刚性防水套管D100*4	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:D100*4	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1					
49	031004014002	地漏De50	1.材质:铸铁有水封带网框(斜排式) 2.型号、规格:De50 3.安装方式:详见04 S301 P49	1.安装	个	7					
50	030901013002	灭火器MF/ABC4	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器带箱,套/2具。 2.规格、型号:MF/ABC4手提贮压式磷酸干盐灭火器	1.设置	套	1					
51	030404017002	照明配电箱	1.名称:照明配电箱 防潮防尘型 防护等级IP54 2.型号:PZ30 3KW 3.安装方式:暗配	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地	台	1					
52	030411001005	配管SC25	1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足规范	1.电线管路敷设 2.接地 3.砖墙开沟槽	m	4.1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	030411001006	配管SC20	1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足规范	1. 电线管路敷设 2. 接地 3. 砖墙开沟槽	m	14					
54	030411001007	配管PC20	1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足规范	1. 电线管路敷设 2. 砖墙开沟槽	m	12.5					
55	030411001008	配管PC25	1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足规范	1. 电线管路敷设 2. 砖墙开沟槽	m	1.2					
56	030411004003	配线BV-2.5mm ²	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm ²	1. 配线	m	72					
57	030411004004	配线BV-10mm ²	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-10mm ²	1. 配线	m	2.2					
58	030411006003	开关、插座盒	1.名称:开关、插座接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	1. 本体安装	个	4					
59	030411006004	灯头盒安装	1.名称:灯头盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	1. 本体安装	个	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
60	030412005002	单管荧光灯21W LED	1.名称:单管荧光灯 2.型号:防潮防尘型 防护等级IP54 3.规格:21W LED T5 细管径直管荧光灯 ,电子镇流器,功 率因数不小于0.9. 4.安装形式:杆吊式 ,底边离地2.4m	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3						
61	030412001002	圆形吸顶灯11W LED	1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:防潮防尘型 防护等级IP54 3.规格:11W LED	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1						
62	030404034003	单联照明开关	1.名称:单控双联暗 开关 2.材质:防溅型 防 护等级IP54 3.规格:86型, 250V ,10A 4.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	1						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	030404034004	三联照明开关	1.名称:单控三联暗开关 2.材质:防溅型 防护等级IP54 3.规格:86型, 250V, 10A 4.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
64	030404035002	防溅式插座250V, 10A	1.名称:防溅式插座250V, 10A 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
65	030409001002	角钢接地极L50*5	1.名称:镀锌角钢接地极 2.规格:L50*50*5 L=2.5m/根 3.基础接地形式:焊接	1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷(喷)油漆	根	3					
66	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌扁钢25*4	1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷(喷)油漆	m	21					
67	030409003002	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:沿主筋敷设	1. 利用主钢筋焊接 2. 补刷(喷)油漆	m	20					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
68	030409008002	接地测试板100*100*8	1.名称:接地测试板 2.规格:100*100*8	1.本体安装	块	3					
69	030409002002	接地母线 镀锌扁钢-40*4	1.名称:镀锌扁钢-40*4 2.安装部位:垃圾房 3.安装形式:埋地	1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆	m	31					
70	030408001002	电力电缆 YJV-2*4+E4	1.名称:电力电缆 YJV-2*4+E4 2.敷设方式、部位: 管道敷设	1.电缆敷设	m	6					
71	030414011002	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.类别:接地电阻测试值满足规范和设计要求。接地电阻不大于4欧姆。	1.接地电阻测试	系统	1					
72	030507008002	监控摄像设备	1.名称:无线监控摄像头(带云存储功能) 2.安装方式:墙上	1.本体安装 2.单体调试	台	1			5309.73		
		分部小计									
		西部花苑2号门左侧									
		本页小计									

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
73	031004003003	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:塑料管连接 4. 附件名称、数量:带真空破坏器组合水嘴(压力型),详见12S108-2, 35页	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
74	031004004003	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:见02J915 P74 5 610*460 3. 组装形式:塑料管连接 4. 附件名称、数量:带真空破坏器组合水嘴(压力型),详见12S108-2, 35页	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
75	031001006009	塑料管De32(PP-R)	1. 安装部位:室内、外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:不小于工作压力的1.5倍。工作压力0.16Mpa.	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6						
76	031003013003	水表DN25	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:铜球阀	1. 组装	组	1						
77	031003001003	球阀DN25	1. 类型:球阀DN25 2. 材质:铜 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	个	1						
78	031003012003	倒流防止器De32	1. 名称:低阻力倒流防止器 2. 型号、规格:De32 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装	套	1						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	040205001003	水表井	1. 材料品种: 砌筑	1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝(抹面) 4. 井盖安装	座	1					
80	031001006010	排水管De200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 De200 4. 连接形式: 承插粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	30					
81	031001006011	排水管De110	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 De110 4. 连接形式: 承插粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2					
82	031001006012	排水管De50	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 De110 4. 连接形式: 承插粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3					
83	031002003005	刚性防水套管D250*6	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: D250*6	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
84	031002003006	刚性防水套管D100*4	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:D100*4	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1					
85	031004014003	地漏De50	1.材质:铸铁有水封带网框(斜排式) 2.型号、规格:De50 3.安装方式:详见04S301 P49	1.安装	个	7					
86	030901013003	灭火器MF/ABC4	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器带箱,套/2具。 2.规格、型号:MF/ABC4手提贮压式磷酸干盐灭火器	1.设置	套	1					
87	030404017003	照明配电箱	1.名称:照明配电箱 防潮防尘型 防护等级IP54 2.型号:PZ30 3KW 3.安装方式:暗配	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地	台	1					
88	030411001009	配管SC25	1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足规范	1.电线管路敷设 2.接地 3.砖墙开沟槽	m	4.1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	030411001010	配管SC20	1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足规范	1. 电线管路敷设 2. 接地 3. 砖墙开沟槽	m	14					
90	030411001011	配管PC20	1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足规范	1. 电线管路敷设 2. 砖墙开沟槽	m	12.5					
91	030411001012	配管PC25	1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足规范	1. 电线管路敷设 2. 砖墙开沟槽	m	1.2					
92	030411004005	配线BV-2.5mm ²	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm ²	1. 配线	m	72					
93	030411004006	配线BV-10mm ²	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-10mm ²	1. 配线	m	2.2					
94	030411006005	开关、插座盒	1.名称:开关、插座接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	1. 本体安装	个	4					
95	030411006006	灯头盒安装	1.名称:灯头盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	1. 本体安装	个	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
96	030412005003	单管荧光灯21W LED	1.名称:单管荧光灯 2.型号:防潮防尘型 防护等级IP54 3.规格:21W LED T5 细管径直管荧光灯 ,电子镇流器,功 率因数不小于0.9. 4.安装形式:杆吊式 ,底边离地2.4m	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
97	030412001003	圆形吸顶灯11W LED	1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:防潮防尘型 防护等级IP54 3.规格:11W LED	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					
98	030404034005	单联照明开关	1.名称:单控双联暗 开关 2.材质:防溅型 防 护等级IP54 3.规格:86型, 250V ,10A 4.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
99	030404034006	三联照明开关	1.名称:单控三联暗开关 2.材质:防溅型 防护等级IP54 3.规格:86型, 250V, 10A 4.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
100	030404035003	防溅式插座250V, 10A	1.名称:防溅式插座250V, 10A 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
101	030409001003	角钢接地极L50*5	1.名称:镀锌角钢接地极 2.规格:L50*50*5 L=2.5m/根 3.基础接地形式:焊接	1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷(喷)油漆	根	3					
102	030409005003	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌扁钢25*4	1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷(喷)油漆	m	21					
103	030409003003	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:沿主筋敷设	1. 利用主钢筋焊接 2. 补刷(喷)油漆	m	20					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
104	030409008003	接地测试板100*100*8	1.名称:接地测试板 2.规格:100*100*8	1.本体安装	块	3					
105	030409002003	接地母线 镀锌扁钢-40*4	1.名称:镀锌扁钢-40*4 2.安装部位:垃圾房 3.安装形式:埋地	1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆	m	31					
106	030408001003	电力电缆 YJV-2*4+E4	1.名称:电力电缆 YJV-2*4+E4 2.敷设方式、部位:管道敷设	1.电缆敷设	m	6					
107	030414011003	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.类别:接地电阻测试值满足规范和设计 要求。接地电阻不大于4欧姆。	1.接地电阻测试	系统	1					
108	030507008003	监控摄像设备	1.名称:无线监控摄像头(带云存储功能) 2.安装方式:墙上	1.本体安装 2.单体调试	台	1			5309.73		
		分部小计									
		盈湖三岛									
		本页小计									

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
109	031004003004	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:塑料管连接 4. 附件名称、数量:带真空破坏器组合水嘴(压力型), 详见12S108-2, 35页	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
110	031004004004	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:见02 J915 P74 5 610 *460 3. 组装形式:塑料管连接 4. 附件名称、数量:带真空破坏器组合水嘴(压力型), 详见12S108-2, 35页	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
111	031001006013	塑料管De32(PP-R)	1. 安装部位:室内、外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:不小于工作压力的1.5倍。工作压力0.16Mpa.	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6					
112	031003013004	水表DN25	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:铜球阀	1. 组装	组	1					
113	031003001004	球阀DN25	1. 类型:球阀DN25 2. 材质:铜 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 调试	个	1					
114	031003012004	倒流防止器De32	1. 名称:低阻力倒流防止器 2. 型号、规格:De32 3. 连接形式:螺纹连接	1. 安装	套	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
115	040205001004	水表井	1. 材料品种: 砌筑	1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝(抹面) 4. 井盖安装	座	1					
116	031001006014	排水管De200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 De200 4. 连接形式: 承插粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	30					
117	031001006015	排水管De110	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 De110 4. 连接形式: 承插粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	2					
118	031001006016	排水管De50	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯 De110 4. 连接形式: 承插粘接	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3					
119	031002003007	刚性防水套管D250*6	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: D250*6	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 32 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
120	031002003008	刚性防水套管D100*4	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:D100*4	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1					
121	031004014004	地漏De50	1.材质:铸铁有水封带网框(斜排式) 2.型号、规格:De50 3.安装方式:详见04S301 P49	1.安装	个	7					
122	030901013004	灭火器MF/ABC4	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器带箱,套/2具。 2.规格、型号:MF/ABC4手提贮压式磷酸干盐灭火器	1.设置	套	1					
123	030404017004	照明配电箱	1.名称:照明配电箱 防潮防尘型 防护等级IP54 2.型号:PZ30 3KW 3.安装方式:暗配	1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地	台	1					
124	030411001013	配管SC25	1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足规范	1.电线管路敷设 2.接地 3.砖墙开沟槽	m	4.1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
125	030411001014	配管SC20	1.名称:钢管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:满足规范	1. 电线管路敷设 2. 接地 3. 砖墙开沟槽	m	14					
126	030411001015	配管PC20	1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足规范	1. 电线管路敷设 2. 砖墙开沟槽	m	12.5					
127	030411001016	配管PC25	1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.接地要求:满足规范	1. 电线管路敷设 2. 砖墙开沟槽	m	1.2					
128	030411004007	配线BV-2.5mm ²	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm ²	1. 配线	m	72					
129	030411004008	配线BV-10mm ²	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-10mm ²	1. 配线	m	2.2					
130	030411006007	开关、插座盒	1.名称:开关、插座接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	1. 本体安装	个	4					
131	030411006008	灯头盒安装	1.名称:灯头盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	1. 本体安装	个	4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
132	030412005004	单管荧光灯21W LED	1.名称:单管荧光灯 2.型号:防潮防尘型 防护等级IP54 3.规格:21W LED T5 细管径直管荧光灯 ,电子镇流器,功 率因数不小于0.9. 4.安装形式:杆吊式 ,底边离地2.4m	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
133	030412001004	圆形吸顶灯11W LED	1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:防潮防尘型 防护等级IP54 3.规格:11W LED	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					
134	030404034007	单联照明开关	1.名称:单控双联暗 开关 2.材质:防溅型 防 护等级IP54 3.规格:86型, 250V ,10A 4.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
135	030404034008	三联照明开关	1.名称:单控三联暗开关 2.材质:防溅型 防护等级IP54 3.规格:86型, 250V, 10A 4.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
136	030404035004	防溅式插座250V, 10A	1.名称:防溅式插座250V, 10A 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
137	030409001004	角钢接地极L50*5	1.名称:镀锌角钢接地极 2.规格:L50*50*5 L=2.5m/根 3.基础接地形式:焊接	1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷(喷)油漆	根	3					
138	030409005004	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌扁钢25*4	1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷(喷)油漆	m	21					
139	030409003004	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:沿主筋敷设	1. 利用主钢筋焊接 2. 补刷(喷)油漆	m	20					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\扩建工程\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 32 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
140	030409008004	接地测试板100*100*8	1.名称:接地测试板 2.规格:100*100*8	1.本体安装	块	3					
141	030409002004	接地母线 镀锌扁钢-40*4	1.名称:镀锌扁钢-40*4 2.安装部位:垃圾房 3.安装形式:埋地	1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆	m	31					
142	030408001004	电力电缆 YJV-2*4+E4	1.名称:电力电缆 YJV-2*4+E4 2.敷设方式、部位: 管道敷设	1.电缆敷设	m	6					
143	030414011004	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.类别:接地电阻测试值满足规范和设计要求。接地电阻不大于4欧姆。	1.接地电阻测试	系统	1					
144	030507008004	监控摄像设备	1.名称:无线监控摄像头(带云存储功能) 2.安装方式:墙上	1.本体安装 2.单体调试	台	1			5309.73		
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 14 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费		材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
大分流点 (13处)											
1	010101001006	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	370.76					
2	010101003006	挖沟槽土方	1.挖土深度:1.5m以内 2.土壤类别:综合考虑 3.开挖方式:投标人自行考虑开挖方式	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	265.2					
3	010103001006	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:原有开挖土方	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	120.9					
4	010103002006	余方弃置	1.运距:投标人自行考虑土方的场内运输、堆置、外运距离及处置 2.废弃料品种:开挖土方	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	144.3					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 14 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级:M10预拌砌筑砂浆	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	40.95					
6	010401004006	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔粘土砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10预拌砌筑砂浆	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	65					
7	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C15	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	23.4					
8	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	66.3					
9	010503004010	地圈梁	1. 混凝土种类:商品泵送砼 2. 混凝土强度等级:C25	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	13.65					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\修缮工程

标段：C01

第 3 页 共 14 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300、HRB335、HRB400，规格详见图纸	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	5.2					
11	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类：型钢	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	1.56					
12	010603001002	钢柱	1. 钢材品种、规格：型钢，宽度25-35cm，厚度10mm	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装	t	6.5					
13	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格：型钢，宽度15cm-25cm，厚度10mm	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装	t	6.11					
14	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：型钢，5cm×5cm	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装	t	5.2					
15	011303001002	波形瓦天棚	1. 面层材料品种、规格：波形瓦天棚	1. 清理基层 2. 面层制安 3. 嵌缝、塞口 4. 清洗	m2	334.88					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\修缮工程

标段：C01

第 4 页 共 14 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称:室外钢结构雨棚 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一道,调和漆两道	1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	t	17.81					
17	011101003006	混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:60厚碎石夯实 2. 面层厚度、混凝土强度等级:80厚C15素砼垫层,随捣随光	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	370.76					
18	011201001014	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15砂浆找平 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	520					
19	011406001014	弹性防石涂料	1. 腻子种类:柔性防水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:弹性防石涂料饰面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	520					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\修缮工程

标段：C01

第 5 页 共 14 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
20	01B009	拆除原有构筑物	1. 内容:原有大分流点 2. 外运:包含场内运输、外运及处置	1. 拆除、外运	项	1						
		分部小计										
		I 类修缮 2处										
21	010607003001	不锈钢雨篷	1. 材料品种、规格:成品不锈钢雨篷, 采光屋面板	1. 安装 2. 校正 3. 预埋铁件及安螺栓	m2	7.38						
22	011101003007	地砖楼地面	1. 原有面层:拆除面层至基层, 并外运 2. 面层:水泥砂浆结合层, 上贴地砖	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	24						
23	011204003005	修复内墙瓷砖	1. 墙体类型:铲除破损瓷砖 2. 结合层:5厚DP20水泥砂浆结合层, 专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:6厚内墙面砖, 白水泥勾缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	60						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\修缮工程

标段：C01

第 6 页 共 14 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
24	011201001015	外墙抹灰	1. 原有装饰:凿除外运 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15砂浆找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	82.56					
25	011406001015	外墙弹性防石涂料	1. 腻子种类:柔性防水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:弹性防石涂料饰面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	82.56					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\修缮工程

标段：C01

第 7 页 共 14 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	010902002005	屋面涂膜防水	1. 原有屋面:铲除至混凝土基层并外运 2. 找坡层:起始处1米内0~20厚DP20砂浆找坡,1米以外实铺1:8水泥加气砼块找坡,坡度2% 3. 找平层:20厚DP20砂浆找平层 4. 防水膜品种:2.0厚合成高分子防水涂膜 5. 保护层:1~2mm厚弹性紫外线反射涂料保护层	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	24						
27	01B010	垃圾分类贴纸	1. 内容:垃圾分类宣传专用贴纸	1. 安装	m2	24						
28	011508002005	亚克力字	1. 镭字材料品种、颜色:亚克力材质 2. 字体规格:40×40	1. 字制作、运输、安装	个	16						
29	010512008001	更换铸铁盖板	1. 构件代号、名称:更换铸铁盖板,宽400	1. 构件卸车 2. 构件驳运、安装 3. 校正、固定 4. 接头灌缝、养护	m	5.4						
		分部小计										
		II类修缮 6处										
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\修缮工程

标段：C01

第 8 页 共 14 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	011601001001	拆除原有墙体	1. 砌体名称:外墙 2. 外运:考虑外运及处置费用	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	16.7					
31	010401004007	小型混凝土空心砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:小型混凝土空心砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:DM5预拌砌筑砂浆	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	2.3					
32	011101003008	地砖楼地面	1. 原有面层:拆除面层至基层,并外运 2. 面层:水泥砂浆结合层,上贴地砖	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	120					
33	011201001016	新建内墙抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15水泥砂浆刮糙 2. 面层厚度、砂浆配合比:2厚一底二面聚合物水泥防水砂浆	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	32.4					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\修缮工程

标段：C01

第 9 页 共 14 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	011204003006	修复内墙瓷砖	1. 墙体类型:铲除破损瓷砖 2. 结合层:5厚DP20水泥砂浆结合层,专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:6厚内墙面砖,白水泥勾缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	234						
35	011406001016	天棚涂料	1. 原有天棚涂料:铲除外运 2. 腻子种类:白水泥分两次批平 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色内墙防霉涂料二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	120						
36	011201001017	外墙抹灰	1. 原有装饰:凿除外运 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15砂浆找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	334.08						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\修缮工程

标段：C01

第 10 页 共 14 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	011406001017	外墙弹性防石涂料	1. 腻子种类:柔性防水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:弹性防石涂料饰面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	334.08					
38	010902002006	屋面涂膜防水	1. 原有屋面:铲除至混凝土基层并外运 2. 找坡层:起始处1米内0~20厚DP20砂浆找坡,1米以外实铺1:8水泥加气砼块找坡,坡度2% 3. 找平层:20厚DP20砂浆找平层 4. 防水膜品种:2.0厚合成高分子防水涂膜 5. 保护层:1~2mm厚弹性紫外线反射涂料保护层	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	120					
39	010802001005	不锈钢平开门	1. 门框、扇材质:不锈钢,厂家定制 2. 说明:报价须包含门套及配套五金等完成此项目的所有内容	1. 门安装 2. 五金安装	m2	72					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\修缮工程

标段：C01

第 11 页 共 14 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	010607003002	不锈钢雨篷	1.材料品种、规格:成品不锈钢雨篷,采光屋面板	1.安装 2.校正 3.预埋铁件及安螺栓	m2	22.14					
41	01B011	垃圾分类贴纸	1.内容:垃圾分类宣传专用贴纸	1.安装	m2	72					
42	011508002006	亚克力字	1.镌字材料品种、颜色:亚克力材质 2.字体规格:40×40	1.字制作、运输、安装	个	48					
43	010512008002	更换铸铁盖板	1.构件代号、名称:更换铸铁盖板,宽400	1.构件卸车 2.构件驳运、安装 3.校正、固定 4.接头灌缝、养护	m	16.2					
		分部小计									
		III类修缮 5处									
44	011601001002	拆除原有墙体	1.砌体名称:外墙 2.外运:考虑外运及处置费用	1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输	m3	7.2					
45	011101003009	地砖楼地面	1.原有面层:拆除面层至基层,并外运 2.面层:水泥砂浆结合层,上贴地砖	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	140					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\修缮工程

标段：C01

第 12 页 共 14 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	011204003007	修复内墙瓷砖	1. 墙体类型:铲除破损瓷砖 2. 结合层:5厚DP20水泥砂浆结合层,专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:6厚内墙面砖,白水泥勾缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	300						
47	011406001018	天棚涂料	1. 原有天棚涂料:铲除外运 2. 腻子种类:白水泥分两次批平 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色内墙防霉涂料二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	140						
48	011201001018	外墙抹灰	1. 原有装饰:凿除外运 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚DP15砂浆找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	318.68						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\修缮工程

标段：C01

第 13 页 共 14 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	011406001019	外墙弹性防石涂料	1. 腻子种类:柔性防水腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:弹性防石涂料饰面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	318.68					
50	010902002007	屋面涂膜防水	1. 原有屋面:铲除至混凝土基层并外运 2. 找坡层:起始处1米内0~20厚DP20砂浆找坡,1米以外实铺1:8水泥加气砼块找坡,坡度2% 3. 找平层:20厚DP20砂浆找平层 4. 防水膜品种:2.0厚合成高分子防水涂膜 5. 保护层:1~2mm厚弹性紫外线反射涂料保护层	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	140					
51	010802001006	不锈钢平开门	1. 门框、扇材质:不锈钢,厂家定制 2. 说明:报价须包含门套及配套五金等完成此项目的所有内容	1. 门安装 2. 五金安装	m2	36					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\安装

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
I 类修缮 7处											
1	030507008005	监控摄像设备	1.名称:无线监控摄像头(带云存储功能) 2.安装方式:墙上	1.本体安装 2.单体调试	台	7				5309.73	
2	030404035005	防溅式插座250V, 10A	1.名称:防溅式插座250V, 10A 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1.本体安装 2.接线	个	7					
3	030411006009	开关、插座盒	1.名称:开关、插座接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	1.本体安装	个	7					
		分部小计									
II 类修缮 2处											
4	030507008006	监控摄像设备	1.名称:无线监控摄像头(带云存储功能) 2.安装方式:墙上	1.本体安装 2.单体调试	台	2				5309.73	
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\安装

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030404035006	防溅式插座250V, 10A	1. 名称:防溅式插座250V, 10A 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
6	030412001005	圆形吸顶灯11W LED	1. 名称:圆形吸顶灯 2. 型号:防潮防尘型 防护等级IP54 3. 规格:11W LED	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
7	030404034009	单联照明开关	1. 名称:单控双联暗开关 2. 材质:防溅型 防护等级IP54 3. 规格:86型, 250V, 10A 4. 安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
8	030411006010	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	4					
9	030411006011	灯头盒安装	1. 名称:灯头盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	2					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\安装

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
10	031001006017	塑料管De32 (PP-R)	1. 安装部位:室内、外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:不小于工作压力1.5倍。工作压力0.16Mpa.	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10					
11	031004003005	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:塑料管连接 4. 附件名称、数量:带真空破坏器组合水嘴(压力型), 详见12S108-2, 35页	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
		分部小计									
		III类修缮 5处									
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\安装

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	030507008007	监控摄像设备	1.名称:无线监控摄像头(带云存储功能) 2.安装方式:墙上	1.本体安装 2.单体调试	台	5				5309.73		
13	030404035007	防溅式插座250V, 10A	1.名称:防溅式插座250V, 10A 2.材质:塑料 3.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1.本体安装 2.接线	个	5						
14	030412001006	圆形吸顶灯11W LED	1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:防潮防尘型 防护等级IP54 3.规格:11W LED	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	5						
15	030412005005	单管荧光灯21W LED	1.名称:单管荧光灯 2.型号:防潮防尘型 防护等级IP54 3.规格:21W LED T5 细管径直管荧光灯, 电子镇流器, 功率因数不小于0.9. 4.安装形式:杆吊式, 底边离地2.4m	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	15						
本页小计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\安装

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030404034010	单联照明开关	1.名称:单控双联暗开关 2.材质:防溅型 防护等级IP54 3.规格:86型, 250V, 10A 4.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	5					
17	030404034011	三联照明开关	1.名称:单控三联暗开关 2.材质:防溅型 防护等级IP54 3.规格:86型, 250V, 10A 4.安装方式:暗装, 下皮距地1.5m	1. 本体安装 2. 接线	个	5					
18	030411006012	开关、插座盒	1.名称:开关、插座接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	1. 本体安装	个	15					
19	030411006013	灯头盒安装	1.名称:灯头盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装	1. 本体安装	个	20					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\安装

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	031001006018	塑料管De32(PP-R)	1. 安装部位:室内、外 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:不小于工作压力1.5倍。工作压力0.16Mpa.	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	25					
21	031004003006	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:塑料管连接 4. 附件名称、数量:带真空破坏器组合水嘴(压力型), 详见12S108-2, 35页	1. 器具安装 2. 附件安装	组	5					
22	030411001017	配管PC20	1. 名称:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 接地要求:满足规范	1. 电线管路敷设 2. 砖墙开沟槽	m	75					
23	030411004009	配线BV-2.5mm ²	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm ²	1. 配线	m	225					
本页小计											

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：青浦区盈浦街道盈中、西部等居委会垃圾房修缮改建工程\修缮工程\安装

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注	
							综 合 单 价	合 价	其 中			
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价		
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

