青浦工业园区科创中心外围道路环境整治工程

施工说明

建设地点：青浦区工业园区清河弯路北侧绿化，东胡渡浜北岸护岸及胜利河西岸护岸。

工程建设内容：

项目概况：绿化改造、护岸改造、道路修复等。

1、 护岸改造总长度 192m，垫层砼为 C15,其余砼均为 C30。钢筋保护层厚度 50mm。每隔 15m 左右设沉降缝一道,位置应尽量和原有护岸一致,缝宽 20,内嵌低发泡泡沫板。（具体详见设计图纸）

2、 绿化改造，苗木品种 1 香樟 2 桂花 3 紫荆 4 日本晚樱 5 红叶石楠 6 金边黄杨 7 马尼拉等。

3、 道路修复，破除原路面结构为:30 厚细粒式 AC-13F 沥青砼,60 厚中粒式 AC-16C,200 厚 C30 砼,150 厚级配碎石。修复路面结构为:30 厚细粒式 AC-13F 沥青砼,60 厚中粒式 AC-16C,200 厚 C30 砼,150 厚级配碎石。花坛总长 123.9m。

上海青浦工业园区发展（集团）有限公司

日期：2019年 7 月 3 日