徐泾镇区环卫设施维修工程

最高投标限价

上海青浦徐泾欣越保洁服务有限公司

上海协实建设工程顾问有限公司

2019-08-14

工程报建号：

徐泾镇区环卫设施维修工程工程

最高投标限价

最高投标限价 （小写）：1471690.95

（大写）：壹佰肆拾柒万壹仟陆佰玖拾元玖角伍分

招 标 人：上海青浦徐泾欣越保洁服务有限公司
（单位盖章）

工程造价咨询人
招标代理机构：上海协实建设工程顾问有限公司
（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：韩育新
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：缪列权
（签字或盖章）

编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2019-08-14

复核时间：2019-08-19

最高投标限价汇总表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：材料暂估价(元)
1	单体工程分部分项工程费汇总	1029654.52	
1.1	单项工程	1029654.52	
1.1.1	垃圾房、厕所修缮	741176.11	
1.1.2	安装工程	123131.5	
1.1.3	环卫公司设施修缮	165346.91	
2	措施项目费	44014.31	
2.1	总价措施项目费	36037.91	
2.1.1	安全文明施工费	20593.09	
2.1.2	其他措施项目费	15444.82	
2.2	单价措施项目费	7976.4	
3	其他项目费	160000	
4	规费	116506.36	
5	增值税	121515.76	
合计=1+2+3+4+5		1471690.95	

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	160000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合　　计		160000	

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。　　增值税

暂列金额明细表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
1	不可预计费	项	160000	该费用需得到甲方许可方可动用
合 计			160000	

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	28.04	
1.2	住房公积金	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	
2	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计+规费	9	17643.41
合 计				17643.41

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金　额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	垃圾中转站改造	278002.97	
2	徐源路垃圾房维修	118410.78	
3	明珠路公共厕所维修	3665.64	
4	明珠路河边垃圾房修缮	130216.17	
5	育才路北侧公共厕所	103074.37	
6	诚爱路垃圾房维修	71270.77	
7	诚爱路公共厕所维修	36535.41	
合　计		741176.11	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 1 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
垃圾中转站改造											
1	沪200106008007	拆除墙柱块料面层	1.块料品种规格:瓷砖 2.面层拆除要求:铲除面层,凿除基层	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	163.28	30.45	4971.88	24.76		
2	011204003003	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.找平层材料、厚度:9厚DP15水泥砂浆分层压实抹平 3.防水层材料、厚度:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 4.粘接层材料、厚度:4厚强力胶粉粘结，揉挤压实 5.面层材料品种、规格、颜色:10厚200*300面砖 6.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹找平层 4.涂防水层 5.粘结层铺贴 6.面层安装 7.嵌缝	m2	242.53	212.44	51523.07	89.17		
3	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.基层处理:铲除原基层硬底 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚DP干砂浆找平	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	416.15	53.59	22301.48	34.52		
本页小计								78796.43			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 2 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			4.面层厚度、砂浆配合比:6厚干粉砂浆（DP10）找平								
4	011406001005	墙面抹灰面涂料	1.腻子种类:内墙腻子 2.刮腻子遍数:二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆二遍 4.部位:墙面	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	375.33	26.44	9923.73	13.69		
5	011302001001	吊顶天棚（一层）	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详见图纸 2.龙骨材料种类、规格、中距:详见图纸 3.面层材料品种、规格:竹纤维集成板	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴	m2	288.4	120	34608			
6	沪200106012006	铲除天棚抹灰层（二层）	1.抹灰层种类:涂料、腻子 2.天棚高度:＜3.6m	1.铲除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾归堆	m2	590.6	7.93	4683.46	6.45		
7	011406001006	天棚抹灰面涂料（二层）	1.抹灰层做法:素水泥砂浆一道；5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛；2厚纸筋灰罩面 2.腻子种类:内墙腻	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	590.6	56.92	33616.95	35.36		
本页小计								82832.14			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 3 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆;两遍 5.部位:顶面								
8	沪200106002005	拆除块料地坪面层	1.块料品种规格:地砖 2.面层拆除要求:拆除至基层、凿毛;	1.拆除面层 2.基层凿毛 3.控制扬尘 4.旧料整理 5.垃圾归堆	m2	465.8	24.87	11584.45	20.22		
9	沪200902004006	块料楼地面	1.防水材料、厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DP15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:10厚300*300釉面砖 4.嵌缝材料种类:干水泥	1.基层清理 2.涂防水层 3.抹找平层 4.面层铺设、嵌缝 5.材料运输	m2	465.8	144.88	67485.1	32.09		
10	沪200102003006	平屋面防水层拆除	1.防水材料种类:SBS防水卷材	1.拆除防水层 2.控制扬尘	m2	630	12.83	8082.9	10.43		
本页小计								87152.45			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 4 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
				3.旧料整理							
11	沪200702001006	屋面卷材防水层	1.卷材品种、规格、层数:4mmSBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:铺贴	1.基层处理 2.刷底油 3.铺卷材、接缝 4.材料运输	m2	630	41.21	25962.3	3.84		
12	沪200108001013	拆除雨水管	1.材料种类:PVC排水管 2.规格尺寸:管径(100-150mm)	1.拆除管道 2.拆除管道附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	m	36	4.28	154.08	3.48		
13	沪200107006003	拆除灯具	1.灯具种类:吸顶式	1.拆卸灯具 2.控制扬尘 3.旧料整理	只	14	11.01	154.14	8.95		
14	沪200108001014	拆除给排水管道	1.材料种类:塑料排水管 2.规格尺寸:管径(100-150mm)	1.拆除管道 2.拆除管道附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	m	31	4.28	132.68	3.48		
15	040103002006	建渣外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，此项已包含垃圾处置费	1.余方点装料运输至弃置点	m3	41	68.75	2818.75			
		分部小计						278002.97			
徐源路垃圾房维修											
本页小计								29221.95			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 5 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	沪200106002006	拆除块料地坪面层	1.块料品种规格:地砖 2.面层拆除要求:拆除至基层	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	68	24.87	1691.16	20.22		
17	沪200902004008	块料楼地面	1.防水材料、厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DP15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:10厚300*300釉面砖 4.嵌缝材料种类:干水泥	1.基层清理 2.涂防水层 3.抹找平层 4.面层铺设、嵌缝 5.材料运输	m2	68	144.88	9851.84	32.09		
18	沪200105006009	混凝土地坪拆除	1.面层种类:混凝土地坪	1.拆除地坪 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m3	4	272.89	1091.56	175.21		
19	010401014003	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 2.沟截面尺寸:300*200	1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m	24	326.21	7829.04	88.74		
本页小计								20463.6			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 6 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			3.垫层材料种类、厚度:详见图纸 4.混凝土强度等级:C20 5.砂浆强度等级:详见图纸 6.盖板材质、规格:铝合金成品沟盖板；规格详见图纸	4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输							
20	沪200902004009	地沟块料面层	1.防水材料、厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DP15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:10厚300*300釉面砖 4.嵌缝材料种类:干水泥	1.基层清理 2.涂防水层 3.抹找平层 4.面层铺设、嵌缝 5.材料运输	m2	33	144.88	4781.04	32.09		
21	沪201504002009	混凝土路面	1.混凝土强度等级、厚度:C20；100厚	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护 2.滚压、抹平 3.变形缝处理	m2	8	65.51	524.08	3.9		
本页小计								5305.12			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 7 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	沪200106008008	拆除墙柱块料面层	1.块料品种规格:瓷砖 2.面层拆除要求:铲除面层,凿除基层	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	235	30.45	7155.75	24.76		
23	011204003004	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.找平层材料、厚度:9厚DP15水泥砂浆分层压实抹平 3.防水层材料、厚度:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 4.粘接层材料、厚度:4厚强力胶粉粘结，揉挤压实 5.面层材料品种、规格、颜色:10厚200*300面砖 6.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹找平层 4.涂防水层 5.粘结层铺贴 6.面层安装 7.嵌缝	m2	235	212.45	49925.75	89.17		
24	沪200106012007	铲除天棚抹灰层	1.抹灰层种类:涂料、腻子 2.天棚高度:＜3.6m	1.铲除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾归堆	m2	62	7.93	491.66	6.45		
25	011406001007	天棚抹灰面涂料	1.抹灰层做法:素水泥砂浆一道；5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛；2厚纸筋灰罩面	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	62	56.92	3529.04	35.36		
本页小计								61102.2			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 8 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			2.腻子种类:内墙腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆;两遍 5.部位:顶面								
26	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.基层处理:铲除原基层硬底 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚DP干砂浆找平 4.面层厚度、砂浆配合比:6厚干粉砂浆（DP10）找平	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	20	53.59	1071.8	34.52		
27	011406001008	墙面抹灰面涂料	1.腻子种类:内墙腻子 2.刮腻子遍数:二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆二遍 4.部位:墙面	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	210	26.44	5552.4	13.69		
28	沪200105006010	混凝土地坪拆除	1.面层种类:混凝土地坪 2.地坪厚度:5CM	1.拆除地坪 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m3	5	272.89	1364.45	175.21		
本页小计								7988.65			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 9 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	沪201504002010	混凝土路面	1.混凝土强度等级、厚度:C20；100厚	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护 2.滚压、抹平 3.变形缝处理	m2	50	65.51	3275.5	3.9		
30	01B009	更换大门轨道	1.材质、规格:详见图纸	1.拆除、安装	m	8	150	1200			
31	沪201301002005	金属门油漆	1.门类型:金属门 2.门代号及洞口尺寸:4000*2200 3.批嵌腻子种类:润油面腻子 4.油漆品种、涂刷遍数:一底二度 5.施工方法:全出白	1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆	樘	1	308.75	308.75	243.39		
32	沪200106013010	拆除大门	1.门窗种类:不锈钢门 2.门窗洞口尺寸:2750*2200	1.拆除门窗扇 2.拆除门窗框 3.拆除筒子板 4.控制扬尘 5.旧料整理	樘	1	84.87	84.87	69		
33	沪201202001010	安装大门	1.门代号及洞口尺寸:2750*2200 2.门扇开关形式:平开门 3.门框用料品种、规格:不锈钢 4.门扇用料品种、标准:不锈钢板厚	1.搬运、断料 2.制作、安装 3.嵌门樘缝 4.配玻璃	樘	1	4537.5	4537.5			
本页小计								9406.62			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 10 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			1.4mm 5.五金种类、规格:配套不锈钢门锁								
34	沪200106013011	拆除门	1.门窗种类:不锈钢 2.门窗洞口尺寸:1000*2100	1.拆除门窗扇 2.拆除门窗框 3.拆除筒子板 4.控制扬尘 5.旧料整理	樘	4	42.55	170.2	34.59		
35	沪201202001011	不锈钢单扇门	1.门代号及洞口尺寸:1000*2100 2.门扇开关形式:平开门 3.门框用料品种、规格:不锈钢 4.门扇用料品种、标准:不锈钢板厚1.4mm 5.五金种类、规格:配套不锈钢门锁	1.搬运、断料 2.制作、安装 3.嵌门樘缝 4.配玻璃	樘	4	1575	6300			
36	01B010	门扇垃圾分类标识	1.说明:由青浦区环卫部门提供的标准标识	1.安装	樘	2	100	200			
37	沪200102003007	平屋面防水层拆除	1.防水材料种类:SBS防水卷材	1.拆除防水层 2.控制扬尘 3.旧料整理	m2	70.3	12.83	901.95	10.43		
38	沪	屋面卷材防水层	1.卷材品种、规	1.基层处理	m2	70.3	41.21	2897.06	3.84		
本页小计								10469.21			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 11 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
	200702001007		格、层数:4mmSBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:铺贴	2.刷底油 3.铺卷材、接缝 4.材料运输							
39	沪200108001015	拆除雨水管	1.材料种类:PVC排水管 2.规格尺寸:管径(100-150mm)	1.拆除管道 2.拆除管道附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	m	8	4.28	34.24	3.48		
40	沪200110001006	拆除屋面水斗	1.部位（位置）:屋面 2.内容、名称:水斗	1.拆除 2.控制扬尘 3.整理 4.归堆	m	2	2.34	4.68	1.9		
41	沪200110001005	拆除屋面落水管	1.部位（位置）:屋面 2.内容、名称:落水管	1.拆除 2.控制扬尘 3.整理 4.归堆	m	8	2.34	18.72	1.9		
42	沪200108001016	拆除给排水管道	1.材料种类:塑料排水管 2.规格尺寸:管径(100-150mm)	1.拆除管道 2.拆除管道附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	m	24	4.28	102.72	3.48		
43	沪201707001010	墙面开电管槽	1.墙体材料种类:砖墙 2.管槽尺寸:(宽)50以内	1.定位 2.开槽 3.清理垃圾	m	15	11.35	170.25	9.23		
44	沪201707001011	墙面开水管槽	1.墙体材料种类:砖墙	1.定位 2.开槽	m	25	18.02	450.5	14.65		
本页小计								781.11			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 12 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			2.管槽尺寸:宽25以下	3.清理垃圾							
45	沪201707003006	打洞	1.名称:砖砌墙体钻孔 2.规格:Φ60 3.类型:半砖墙	1.开孔、洞 2.恢复处理 3.清理垃圾	个	4	18.88	75.52	5.57		
46	040103002007	建渣外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，此项已包含垃圾处置费	1.余方点装料运输至弃置点	m3	41	68.75	2818.75			
		分部小计						118410.78			
明珠路公共厕所维修											
47	沪200106006002	拆除隔断（墙）	1.隔断种类、形式:卫生间隔断	1.拆除护墙板 2.旧料整理	m2	14	15.02	210.28	12.21		
48	沪201006006002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断	1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	14	236.99	3317.86	48.47		
49	040103002008	建渣外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，此项已包含垃圾处置费	1.余方点装料运输至弃置点	m3	2	68.75	137.5			
		分部小计						3665.64			
本页小计								6559.91			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 13 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
明珠路河边垃圾房修缮											
50	沪200106002004	拆除块料地坪面层	1.块料品种规格:地砖 2.面层拆除要求:拆除至基层	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	85	24.87	2113.95	20.22		
51	沪200902004004	块料楼地面	1.防水材料、厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DP15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:10厚300*300釉面砖 4.嵌缝材料种类:干水泥	1.基层清理 2.涂防水层 3.抹找平层 4.面层铺设、嵌缝 5.材料运输	m2	85	144.88	12314.8	32.09		
52	沪200105006005	混凝土地坪拆除	1.面层种类:混凝土地坪	1.拆除地坪 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m3	2	272.89	545.78	175.21		
53	010401014001	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53	1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、	m	15	326.21	4893.15	88.74		
本页小计								19867.68			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 14 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			2.沟截面尺寸:300*200 3.垫层材料种类、厚度:详见图纸 4.混凝土强度等级:C20 5.砂浆强度等级:详见图纸 6.盖板材质、规格:铝合金成品沟盖板；规格详见图纸	运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输							
54	沪200902004005	地沟块料面层	1.防水材料、厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DP15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:10厚300*300釉面砖 4.嵌缝材料种类:干水泥	1.基层清理 2.涂防水层 3.抹找平层 4.面层铺设、嵌缝 5.材料运输	m2	19	144.88	2752.72	32.09		
55	沪201504002005	混凝土路面	1.混凝土强度等级、厚度:C20；100厚	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护 2.滚压、抹平	m2	8	65.51	524.08	3.9		
本页小计								3276.8			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 15 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
				3.变形缝处理							
56	沪200106008005	拆除墙柱块料面层	1.块料品种规格:瓷砖 2.面层拆除要求:铲除面层,凿除基层	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	264	30.45	8038.8	24.76		
57	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.找平层材料、厚度:9厚DP15水泥砂浆分层压实抹平 3.防水层材料、厚度:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 4.粘接层材料、厚度:4厚强力胶粉粘结，揉挤压实 5.面层材料品种、规格、颜色:10厚200*300面砖 6.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹找平层 4.涂防水层 5.粘结层铺贴 6.面层安装 7.嵌缝	m2	264	212.45	56086.8	89.17		
58	沪200106012004	铲除天棚抹灰层	1.抹灰层种类:涂料、腻子 2.天棚高度:＜3.6m	1.铲除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾归堆	m2	51	7.93	404.43	6.45		
59	011406001001	天棚抹灰面涂料	1.抹灰层做法:素水泥砂浆一道；5厚1:0.5:3水泥石灰膏	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	51	56.92	2902.92	35.36		
本页小计								67432.95			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 16 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			砂浆打底扫毛；2厚纸筋灰罩面 2.腻子种类:内墙腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆;两遍 5.部位:顶面								
60	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.基层处理:铲除原基层硬底 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚DP干砂浆找平 4.面层厚度、砂浆配合比:6厚干粉砂浆（DP10）找平	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	175	53.59	9378.25	34.52		
61	011406001002	墙面抹灰面涂料	1.腻子种类:内墙腻子 2.刮腻子遍数:二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆二遍 4.部位:墙面	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	175	26.44	4627	13.69		
62	沪200105006006	混凝土地坪拆除	1.面层种类:混凝土地坪	1.拆除地坪 2.控制扬尘	m3	4	272.89	1091.56	175.21		
本页小计								15096.81			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 17 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			2.地坪厚度:5CM	3.旧料整理 4.垃圾归堆							
63	沪201504002006	混凝土路面	1.混凝土强度等级、厚度:C20；100厚	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护 2.滚压、抹平 3.变形缝处理	m2	40	65.51	2620.4	3.9		
64	01B005	更换大门轨道	1.材质、规格:详见图纸	1.拆除、安装	m	8	150	1200			
65	沪201301002003	金属门油漆	1.门类型:金属门 2.门代号及洞口尺寸:4000*2200 3.批嵌腻子种类:润油面腻子 4.油漆品种、涂刷遍数:一底二度 5.施工方法:全出白	1.基层处理 2.刷防锈漆 3.批嵌腻子 4.打磨清理 5.涂刷油漆	樘	1	308.75	308.75	243.39		
66	沪200106013006	拆除大门	1.门窗种类:不锈钢门 2.门窗洞口尺寸:2750*2200	1.拆除门窗扇 2.拆除门窗框 3.拆除筒子板 4.控制扬尘 5.旧料整理	樘	1	84.87	84.87	69		
67	沪201202001006	安装大门	1.门代号及洞口尺寸:2750*2200 2.门扇开关形式:平开门 3.门框用料品种、	1.搬运、断料 2.制作、安装 3.嵌门樘缝 4.配玻璃	樘	1	4537.5	4537.5			
本页小计								8751.52			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 18 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			规格:不锈钢 4.门扇用料品种、标准:不锈钢板厚1.4mm 5.五金种类、规格:配套不锈钢门锁								
68	沪200106013007	拆除门	1.门窗种类:不锈钢 2.门窗洞口尺寸:1000*2100	1.拆除门窗扇 2.拆除门窗框 3.拆除筒子板 4.控制扬尘 5.旧料整理	樘	4	42.55	170.2	34.59		
69	沪201202001007	不锈钢单扇门	1.门代号及洞口尺寸:1000*2100 2.门扇开关形式:平开门 3.门框用料品种、规格:不锈钢 4.门扇用料品种、标准:不锈钢板厚1.4mm 5.五金种类、规格:配套不锈钢门锁	1.搬运、断料 2.制作、安装 3.嵌门樘缝 4.配玻璃	樘	4	1575	6300			
70	01B006	门扇垃圾分类标识	1.说明:由青浦区环卫部门提供的标准标识	1.安装	樘	4	100	400			
71	沪200102003004	平屋面防水层拆除	1.防水材料种类:SBS防水卷材	1.拆除防水层 2.控制扬尘	m2	85	12.83	1090.55	10.43		
本页小计								7960.75			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 19 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
				3.旧料整理							
72	沪200702001004	屋面卷材防水层	1.卷材品种、规格、层数:4mmSBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:铺贴	1.基层处理 2.刷底油 3.铺卷材、接缝 4.材料运输	m2	85	41.21	3502.85	3.84		
73	沪201707001006	墙面开电管槽	1.墙体材料种类:砖墙 2.管槽尺寸:(宽)50以内	1.定位 2.开槽 3.清理垃圾	m	30	11.35	340.5	9.23		
74	沪201707001007	墙面开水管槽	1.墙体材料种类:砖墙 2.管槽尺寸:宽25以下	1.定位 2.开槽 3.清理垃圾	m	40	18.02	720.8	14.65		
75	沪201707003004	打洞	1.名称:砖砌墙体钻孔 2.规格:Φ60 3.类型:半砖墙	1.开孔、洞 2.恢复处理 3.清理垃圾	个	8	18.88	151.04	5.57		
76	沪200108001011	拆除雨水管	1.材料种类:PVC排水管 2.规格尺寸:管径(100-150mm)	1.拆除管道 2.拆除管道附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	m	8	4.28	34.24	3.48		
77	沪200108001012	拆除给排水管道	1.材料种类:塑料排水管 2.规格尺寸:管径(100-150mm)	1.拆除管道 2.拆除管道附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	m	60	4.28	256.8	3.48		
本页小计								5006.23			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 20 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
78	沪200110001003	拆除屋面水斗	1.部位（位置）:屋面 2.内容、名称:水斗	1.拆除 2.控制扬尘 3.整理 4.归堆	m	2	2.34	4.68	1.9		
79	040103002005	建渣外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，此项已包含垃圾处置费	1.余方点装料运输至弃置点	m3	41	68.75	2818.75			
		分部小计						130216.17			
育才路北侧公共厕所											
80	沪200104002001	砖墙拆除（半砖）	1.块体种类:实心砖墙 2.墙体厚度:115	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆	m2	11.25	12.25	137.81	9.96		
81	沪200104002002	砖墙拆除	1.块体种类:实心砖墙 2.墙体厚度、高度:240	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆	m2	14	19.83	277.62	16.12		
82	沪200104001001	厕所蹲台拆除	1.基础类型:厕所蹲台	1.挖土 2.拆除砖基础 3.控制扬尘 4.旧砖堆放 5.垃圾归堆	m3	3.6	131.36	472.9	106.8		
83	沪	拆除块料地坪面层	1.块料品种规格:地	1.拆除面层	m2	59.2	24.87	1472.3	20.22		
本页小计								5184.06			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 21 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
	200106002007		砖 2.面层拆除要求:拆除至基层	2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆							
84	沪200902004010	块料楼地面	1.防水材料、厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DP15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:10厚300*300釉面砖 4.嵌缝材料种类:干水泥	1.基层清理 2.涂防水层 3.抹找平层 4.面层铺设、嵌缝 5.材料运输	m2	59.2	144.88	8576.9	32.09		
85	沪200106008010	拆除墙柱块料面层	1.块料品种规格:瓷砖 2.面层拆除要求:铲除面层,凿除基层	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	270.6	30.45	8239.77	24.76		
86	011204003006	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.找平层材料、厚度:9厚DP15水泥砂浆分层压实抹平 3.防水层材料、厚度:1.5厚聚合物水	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹找平层 4.涂防水层 5.粘结层铺贴 6.面层安装	m2	270.6	212.45	57488.97	89.17		
本页小计								74305.64			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 22 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			泥基复合防水涂料 4.粘接层材料、厚度:4厚强力胶粉粘结，揉挤压实 5.面层材料品种、规格、颜色:10厚200*300面砖 6.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	7.嵌缝							
87	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.基层处理:铲除原基层硬底 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚DP干砂浆找平 4.面层厚度、砂浆配合比:6厚干粉砂浆（DP10）找平	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	12	53.59	643.08	34.52		
88	沪200105006011	混凝土地坪拆除	1.面层种类:混凝土地坪	1.拆除地坪 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m3	2	272.89	545.78	175.21		
89	沪201504002011	混凝土路面	1.混凝土强度等级、厚度:C20；100厚	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护 2.滚压、抹平 3.变形缝处理	m2	20	65.51	1310.2	3.9		
本页小计								2499.06			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 23 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
90	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:详见图纸 3.玻璃品种、厚度:详见图纸	1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	7.5	622.1	4665.75	32.8		
91	沪200106013014	拆除门窗	1.门窗种类:铝合金窗 2.门窗洞口尺寸:详见图纸	1.拆除门窗扇 2.拆除门窗框 3.拆除筒子板 4.控制扬尘 5.旧料整理	樘	5	23.66	118.3	19.23		
92	沪200102003009	平屋面防水层拆除	1.防水材料种类:SBS防水卷材	1.拆除防水层 2.控制扬尘 3.旧料整理	m2	76.25	12.83	978.29	10.43		
93	沪200702001009	屋面卷材防水层	1.卷材品种、规格、层数:4mmSBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:铺贴	1.基层处理 2.刷底油 3.铺卷材、接缝 4.材料运输	m2	76.25	41.21	3142.26	3.84		
94	沪200108001019	拆除雨水管	1.材料种类:PVC排水管 2.规格尺寸:管径(100-150mm)	1.拆除管道 2.拆除管道附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	m	8	4.28	34.24	3.48		
95	沪200110001008	拆除屋面水斗	1.部位（位置）:屋面 2.内容、名称:水斗	1.拆除 2.控制扬尘 3.整理 4.归堆	个	2	2.34	4.68	1.9		
本页小计								8943.52			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 24 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
96	沪200108006001	拆除小便器	1.小便器种类、规格:立式	1.拆除小便器 2.拆除附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	套	3	34	102	27.64		
97	沪200108004001	拆除洗脸盆	1.洗脸盆种类、规格:台式	1.拆除洗脸盆 2.拆除洗脸盆附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	套	3	27.48	82.44	22.34		
98	沪201006006003	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断	1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	41.2	236.99	9763.99	48.47		
99	沪200106005001	拆除扶手栏杆	1.扶手栏杆形式:详见图纸 2.材料品种、规格:钢材	1.拆除栏杆 2.控制扬尘 3.旧料整理堆放	m	3	42.55	127.65	34.59		
100	011503001001	金属扶手栏杆	1.栏杆材料种类、规格:不锈钢管栏杆带扶手	1.制作 2.运输 3.安装	m	3	264.35	793.05	49.06		
101	沪200106005002	拆除扶手栏杆（第三厕所）		1.拆除栏杆 2.控制扬尘 3.旧料整理堆放	m	3	42.55	127.65	34.59		
102	011503005001	金属靠墙扶手（第三厕所）	1.扶手材料种类、规格:靠墙扶手不锈钢管	1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	2	142.46	284.92	40.44		
103	沪	墙面开水管槽	1.墙体材料种类:砖	1.定位	m	40	18.02	720.8	14.65		
本页小计								12002.5			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 25 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
	201707001014		墙 2.管槽尺寸:宽25以下	2.开槽 3.清理垃圾							
104	沪201707003008	打洞	1.名称:砖砌墙体钻孔 2.规格:Φ60 3.类型:半砖墙	1.开孔、洞 2.恢复处理 3.清理垃圾	个	4	18.88	75.52	5.57		
105	040103002009	建渣外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，此项已包含垃圾处置费	1.余方点装料运输至弃置点	m3	42	68.75	2887.5			
		分部小计						103074.37			
诚爱路垃圾房维修											
106	沪200106002008	拆除块料地坪面层	1.块料品种规格:地砖 2.面层拆除要求:拆除至基层	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	32.85	24.87	816.98	20.22		
107	沪200902004012	块料楼地面	1.防水材料、厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DP15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥	1.基层清理 2.涂防水层 3.抹找平层 4.面层铺设、嵌缝 5.材料运输	m2	32.85	144.88	4759.31	32.09		
本页小计								8539.31			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 26 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:10厚300*300釉面砖 4.嵌缝材料种类:干水泥								
108	沪200105006013	混凝土地坪拆除	1.面层种类:混凝土地坪	1.拆除地坪 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m3	2	272.89	545.78	175.21		
109	沪201504002015	混凝土路面	1.混凝土强度等级、厚度:C20；100厚	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护 2.滚压、抹平 3.变形缝处理	m2	6	65.51	393.06	3.9		
110	010401014005	砖地沟、明沟	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 2.沟截面尺寸:300*200 3.垫层材料种类、厚度:详见图纸 4.混凝土强度等级:C20 5.砂浆强度等级:详见图纸 6.盖板材质、规格:	1.土方挖、运、填 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝、抹灰 6.材料运输	m	31	326.21	10112.51	88.74		
本页小计								11051.35			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 27 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			铝合金成品沟盖板；规格详见图纸								
111	沪200902004013	地沟块料面层	1.防水材料、厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DP15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:10厚300*300釉面砖 4.嵌缝材料种类:干水泥	1.基层清理 2.涂防水层 3.抹找平层 4.面层铺设、嵌缝 5.材料运输	m2	26.08	144.88	3778.47	32.09		
112	沪200106008011	拆除墙柱块料面层	1.块料品种规格:瓷砖 2.面层拆除要求:铲除面层,凿除基层	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	110.82	30.45	3374.47	24.76		
113	011204003007	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.找平层材料、厚度:9厚DP15水泥砂浆分层压实抹平 3.防水层材料、厚度:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹找平层 4.涂防水层 5.粘结层铺贴 6.面层安装 7.嵌缝	m2	110.82	212.45	23543.71	89.17		
本页小计								30696.65			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 28 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			4.粘接层材料、厚度:4厚强力胶粉粘结，揉挤压实 5.面层材料品种、规格、颜色:10厚200*300面砖 6.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝								
114	沪200104002003	砖墙拆除	1.块体种类:实心砖墙 2.墙体厚度、高度:240	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆	m2	1.5	19.83	29.75	16.12		
115	沪200106012009	铲除天棚抹灰层	1.抹灰层种类:涂料、腻子 2.天棚高度:＜3.6m	1.铲除抹灰层 2.控制扬尘 3.垃圾归堆	m2	38.69	7.93	306.81	6.45		
116	011406001011	天棚抹灰面涂料	1.抹灰层做法:素水泥砂浆一道；5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛；2厚纸筋灰罩面 2.腻子种类:内墙腻子 3.刮腻子遍数:二遍 4.油漆品种、刷漆遍数:内墙乳胶漆;两遍 5.部位:顶面	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	38.69	56.92	2202.23	35.36		
本页小计								2538.79			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 29 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
117	沪200105006015	混凝土地坪拆除	1.面层种类:混凝土地坪 2.地坪厚度:5CM	1.拆除地坪 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m3	4	272.89	1091.56	175.21		
118	沪201504002016	混凝土路面	1.混凝土强度等级、厚度:C20；100厚	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护 2.滚压、抹平 3.变形缝处理	m2	40	65.51	2620.4	3.9		
119	沪200106013017	拆除大门	1.门窗种类:不锈钢门 2.门窗洞口尺寸:2750*2200	1.拆除门窗扇 2.拆除门窗框 3.拆除筒子板 4.控制扬尘 5.旧料整理	樘	1	84.87	84.87	69		
120	沪201202001016	安装大门	1.门代号及洞口尺寸:2750*2200 2.门扇开关形式:平开门 3.门框用料品种、规格:不锈钢 4.门扇用料品种、标准:不锈钢板厚1.4mm 5.五金种类、规格:配套不锈钢门锁	1.搬运、断料 2.制作、安装 3.嵌门樘缝 4.配玻璃	樘	2	4537.5	9075			
121	沪200106013016	拆除门	1.门窗种类:不锈钢 2.门窗洞口尺寸:1000*2100	1.拆除门窗扇 2.拆除门窗框 3.拆除筒子板	樘	1	42.55	42.55	34.59		
本页小计								12914.38			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 30 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
				4.控制扬尘 5.旧料整理							
122	沪201202001015	不锈钢单扇门	1.门代号及洞口尺寸:1000*2100 2.门扇开关形式:平开门 3.门框用料品种、规格:不锈钢 4.门扇用料品种、标准:不锈钢板厚1.4mm 5.五金种类、规格:配套不锈钢门锁	1.搬运、断料 2.制作、安装 3.嵌门樘缝 4.配玻璃	樘	1	1575	1575			
123	01B014	门扇垃圾分类标识	1.说明:由青浦区环卫部门提供的标准标识	1.安装	樘	2	600	1200			
124	沪200102003011	平屋面防水层拆除	1.防水材料种类:SBS防水卷材	1.拆除防水层 2.控制扬尘 3.旧料整理	m2	58.6	12.83	751.84	10.43		
125	沪200702001011	屋面卷材防水层	1.卷材品种、规格、层数:4mmSBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:铺贴	1.基层处理 2.刷底油 3.铺卷材、接缝 4.材料运输	m2	58.6	41.21	2414.91	3.84		
126	沪200108001020	拆除雨水管	1.材料种类:PVC排水管 2.规格尺寸:管径	1.拆除管道 2.拆除管道附件 3.控制扬尘	m	8	4.28	34.24	3.48		
本页小计								5975.99			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 31 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			(100-150mm)	4.旧料整理							
127	沪201707001016	墙面开水管槽	1.墙体材料种类:砖墙 2.管槽尺寸:宽25以下	1.定位 2.开槽 3.清理垃圾	m	15	18.02	270.3	14.65		
128	沪201707003009	打洞	1.名称:砖砌墙体钻孔 2.规格:Φ60 3.类型:半砖墙	1.开孔、洞 2.恢复处理 3.清理垃圾	个	4	18.88	75.52	5.57		
129	沪200110001011	拆除屋面水斗	1.部位（位置）:屋面 2.内容、名称:水斗	1.拆除 2.控制扬尘 3.整理 4.归堆	m	2	2.34	4.68	1.9		
130	沪200110001012	拆除屋面落水管	1.部位（位置）:屋面 2.内容、名称:落水管	1.拆除 2.控制扬尘 3.整理 4.归堆	m	8	2.34	18.72	1.9		
131	沪200108001022	拆除给排水管道	1.材料种类:塑料排水管 2.规格尺寸:管径(100-150mm)	1.拆除管道 2.拆除管道附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	m	20	4.28	85.6	3.48		
132	040103002010	建渣外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，此项已包含垃圾处置费	1.余方点装料运输至弃置点	m3	30	68.75	2062.5			
本页小计								2517.32			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 32 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计						71270.77			
诚爱路公共厕所维修											
133	沪200104002004	砖墙拆除（半砖）	1.块体种类:实心砖墙 2.墙体厚度:115	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆	m2	2.88	12.25	35.28	9.96		
134	沪200104001002	厕所蹲台拆除	1.基础类型:厕所蹲台	1.挖土 2.拆除砖基础 3.控制扬尘 4.旧砖堆放 5.垃圾归堆	m3	2.16	131.36	283.74	106.8		
135	沪200108004003	拆除洗脸盆	1.洗脸盆种类、规格:台式	1.拆除洗脸盆 2.拆除洗脸盆附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	套	2	27.48	54.96	22.34		
136	沪200110001014	拆除墙面玻璃	1.部位（位置）:墙面 2.内容、名称:镜面玻璃	1.拆除 2.控制扬尘 3.整理 4.归堆	m2	1	25.41	25.41	20.66		
137	沪200106002009	拆除块料地坪面层	1.块料品种规格:地砖 2.面层拆除要求:拆除至基层	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	36	24.87	895.32	20.22		
138	沪200902004014	块料楼地面	1.防水材料、厚度:2厚聚合物水泥基防水涂料	1.基层清理 2.涂防水层 3.抹找平层	m2	36	144.88	5215.68	32.09		
本页小计								6510.39			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 33 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚DP15干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:10厚300*300釉面砖 4.嵌缝材料种类:干水泥	4.面层铺设、嵌缝 5.材料运输							
139	沪200106008013	拆除墙柱块料面层	1.块料品种规格:瓷砖 2.面层拆除要求:铲除面层,凿除基层	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	66	30.45	2009.7	24.76		
140	011204003009	块料墙面	1.墙体类型:内墙 2.找平层材料、厚度:9厚DP15水泥砂浆分层压实抹平 3.防水层材料、厚度:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 4.粘接层材料、厚度:4厚强力胶粉粘结，揉挤压实 5.面层材料品种、规格、颜色:10厚	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹找平层 4.涂防水层 5.粘结层铺贴 6.面层安装 7.嵌缝	m2	66	212.45	14021.7	89.17		
本页小计								16031.4			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 34 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			200*300面砖 6.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝								
141	沪200105006017	混凝土地坪拆除	1.面层种类:混凝土地坪	1.拆除地坪 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m3	4	272.89	1091.56	175.21		
142	沪201504002018	混凝土路面	1.混凝土强度等级、厚度:C20；100厚	1.混凝土制作、运输、浇筑、养护 2.滚压、抹平 3.变形缝处理	m2	40	65.51	2620.4	3.9		
143	沪200106013018	拆除门窗	1.门窗种类:铝合金窗 2.门窗洞口尺寸:详见图纸	1.拆除门窗扇 2.拆除门窗框 3.拆除筒子板 4.控制扬尘 5.旧料整理	樘	2	23.66	47.32	19.23		
144	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:详见图纸 3.玻璃品种、厚度:详见图纸	1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	3	622.1	1866.3	32.8		
145	011302001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详见图纸 2.龙骨材料种类、	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴	m2	17	180.08	3061.36	10.35		
本页小计								8686.94			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 35 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			规格、中距:详见图纸 3.面层材料品种、规格:铝合金方板								
146	沪200102003013	平屋面防水层拆除	1.防水材料种类:SBS防水卷材	1.拆除防水层 2.控制扬尘 3.旧料整理	m2	44	12.83	564.52	10.43		
147	沪200702001013	屋面卷材防水层	1.卷材品种、规格、层数:4mmSBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:铺贴	1.基层处理 2.刷底油 3.铺卷材、接缝 4.材料运输	m2	44	41.21	1813.24	3.84		
148	沪200108001023	拆除雨水管	1.材料种类:PVC排水管 2.规格尺寸:管径(100-150mm)	1.拆除管道 2.拆除管道附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	m	8	4.28	34.24	3.48		
149	沪200110001013	拆除屋面水斗	1.部位（位置）:屋面 2.内容、名称:水斗	1.拆除 2.控制扬尘 3.整理 4.归堆	个	2	2.34	4.68	1.9		
150	沪200110001015	拆除屋面落水管	1.部位（位置）:屋面 2.内容、名称:落水管	1.拆除 2.控制扬尘 3.整理 4.归堆	m	8	2.34	18.72	1.9		
151	沪200107006004	拆除灯具	1.灯具种类:吸顶式	1.拆卸灯具 2.控制扬尘	只	14	11.01	154.14	8.95		
本页小计								2589.54			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 36 页　共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
				3.旧料整理							
152	沪200108001024	拆除给排水管道	1.材料种类:塑料排水管 2.规格尺寸:管径(100-150mm)	1.拆除管道 2.拆除管道附件 3.控制扬尘 4.旧料整理	m	9	4.28	38.52	3.48		
153	沪201707001017	墙面开水管槽	1.墙体材料种类:砖墙 2.管槽尺寸:宽25以下	1.定位 2.开槽 3.清理垃圾	m	30	18.02	540.6	14.65		
154	沪201707003011	打洞	1.名称:砖砌墙体钻孔 2.规格:Φ60 3.类型:半砖墙	1.开孔、洞 2.恢复处理 3.清理垃圾	个	4	18.88	75.52	5.57		
155	040103002011	建渣外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，此项已包含垃圾处置费	1.余方点装料运输至弃置点	m3	30	68.75	2062.5			
		分部小计						36535.41			
本页小计								2717.14			
合　计								741176.11			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\垃圾房、厕所修缮　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		96615.35
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		91136.01
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	4.56	12747.86
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	28.04	78388.15
1.2	住房公积金	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	5479.34
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	76119.11
合 计				172734.46

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金　额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	垃圾中转站改造	14453.6	
2	徐源路垃圾房维修	13463.13	
3	明珠路河边垃圾房修缮	28424.1	
4	育才路北侧公共厕所	36768.53	
5	诚爱路垃圾房维修	11660.84	
6	诚爱路公共厕所维修	18361.3	
合　计		123131.5	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
垃圾中转站改造											
1	沪200702008006	屋面雨水斗	1.水斗品种、规格、品牌:聚氯乙烯水斗；公称直径 100 mm	1.安装 2.材料运输	个	4	86.94	347.76	51.55		
2	沪200702004006	屋面排水管	1.落水管品种、规格、颜色:硬聚氯乙烯排水管(PVC-U);DN110	1.（拆旧） 2.排水管安装 3.出水口、雨水箅子安装 4.管道固定 5.接缝、嵌缝 6.材料运输	m	36	63.41	2282.76	22.01		
3	030412001002	普通灯具	1.名称:圆球吸顶灯 2.规格:300mm 3.类型:吸顶	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	14	101.03	1414.42	24.7		
4	030411001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:聚氯乙烯 3.规格:DN20mm	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	60	12.33	739.8	7.88		
5	沪201701005007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	1.本体安装	个	6	9.64	57.84	5.55		
6	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装）	m	200	3.42	684	1.45		
本页小计								5526.58			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯	3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装							
7	030404034002	照明开关	1.名称:照明开关 2.材质:塑料 3.规格:单联单控 4.安装方式:暗装	1.本体安装 2.接线	个	4	25.02	100.08	10.2		
8	沪201501002006	硬质聚氯乙烯排水管道	1.垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2.管道形式、规格:硬聚氯乙烯加筋管 DN225 3.连接形式:详见图纸 4.管道埋深:详见图纸 5.填砂厚度:详见图纸	1.垫层、基础铺设 2.排管道、坞帮 3.窨井接管 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.填砂	m	31	284.74	8826.94	81.59		
		分部小计						14453.6			
徐源路垃圾房维修											
9	沪200702008007	屋面雨水斗	1.水斗品种、规格、品牌:聚氯乙烯水斗；公称直径 100 mm	1.安装 2.材料运输	个	2	86.94	173.88	51.55		
10	沪	屋面排水管	1.落水管品种、规	1.（拆旧）	m	8	63.41	507.28	22.01		
本页小计								9608.18			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
	200702004007		格、颜色:硬聚氯乙烯排水管(PVC-U);DN110	2.排水管安装 3.出水口、雨水箅子安装 4.管道固定 5.接缝、嵌缝 6.材料运输							
11	沪201501002007	硬质聚氯乙烯排水管道	1.垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2.管道形式、规格:硬聚氯乙烯加筋管DN225 3.连接形式:详见图纸 4.管道埋深:详见图纸 5.填砂厚度:详见图纸	1.垫层、基础铺设 2.排管道、坞帮 3.窨井接管 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.填砂	m	24	355.54	8532.96	112.78		
12	030411001003	配管	1.名称:电线管 2.材质:聚氯乙烯 3.规格:DN20mm	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	40	12.33	493.2	7.88		
13	沪201701005008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	1.本体安装	个	6	9.64	57.84	5.55		
14	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线	1.配线 2.钢索架设（拉紧装	m	170	3.42	581.4	1.45		
本页小计								9665.4			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯	置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装							
15	030404034003	照明开关	1.名称:照明开关 2.材质:塑料 3.规格:单联单控 4.安装方式:暗装	1.本体安装 2.接线	个	3	25.02	75.06	10.2		
16	030412001003	普通灯具	1.名称:圆球吸顶灯 2.规格:300mm 3.类型:吸顶	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	3	101.03	303.09	24.7		
17	030404017003	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:PZ-30；6回路 3.规格:200*300mm 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌入式	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1	1276.03	1276.03	153.94		
18	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR;DN32 4.连接形式:热熔连接	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	m	45	25.58	1151.1	9.83		
本页小计								2805.28			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	7.警示带铺设							
19	沪201603011006	水嘴	1.型号、材质、规格:不锈钢龙头；DN15	1.运料 2.安装	个	1	230.78	230.78	4.65		
20	031003001003	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹	1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1	80.51	80.51	45.65		
		分部小计						13463.13			
明珠路河边垃圾房修缮											
21	沪200702008005	屋面雨水斗	1.水斗品种、规格、品牌:聚氯乙烯水斗；公称直径 100 mm	1.安装 2.材料运输	个	2	86.94	173.88	51.55		
22	沪200702004005	屋面排水管	1.落水管品种、规格、颜色:硬聚氯乙烯排水管(PVC-U)；DN110	1.（拆旧） 2.排水管安装 3.出水口、雨水箅子安装 4.管道固定 5.接缝、嵌缝 6.材料运输	m	8	63.41	507.28	22.01		
23	沪	硬质聚氯乙烯排水管道	1.垫层、基础材质	1.垫层、基础铺设	m	60	355.54	21332.4	112.78		
本页小计								22324.85			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
	201501002005		及厚度:详见图纸 2.管道形式、规格:硬聚氯乙烯加筋管DN225 3.连接形式:详见图纸 4.管道埋深:详见图纸 5.填砂厚度:详见图纸	2.排管道、坞帮 3.窨井接管 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.填砂							
24	030411001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:聚氯乙烯 3.规格:DN20mm	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	70	12.33	863.1	7.88		
25	沪201701005006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	1.本体安装	个	8	9.64	77.12	5.55		
26	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	240	3.42	820.8	1.45		
27	030404034001	照明开关	1.名称:照明开关 2.材质:塑料 3.规格:单联单控	1.本体安装 2.接线	个	4	25.02	100.08	10.2		
本页小计								1861.1			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			4.安装方式:暗装								
28	030412001001	普通灯具	1.名称:圆球吸顶灯 2.规格:300mm 3.类型:吸顶	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	4	101.03	404.12	24.7		
29	030404017001	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:PZ-30；6回路 3.规格:200*300mm 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌入式	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1	1276.03	1276.03	153.94		
30	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR;DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	100	25.58	2558	9.83		
31	沪201603011004	水嘴	1.型号、材质、规格:不锈钢龙头；DN15	1.运料 2.安装	个	1	230.78	230.78	4.65		
本页小计								4468.93			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	031003001001	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹	1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1	80.51	80.51	45.65		
		分部小计						28424.1			
育才路北侧公共厕所											
33	沪200702008008	屋面雨水斗	1.水斗品种、规格、品牌:聚氯乙烯水斗；公称直径 100 mm	1.安装 2.材料运输	个	2	86.94	173.88	51.55		
34	沪200702004008	屋面排水管	1.落水管品种、规格、颜色:硬聚氯乙烯排水管(PVC-U);DN110	1.（拆旧） 2.排水管安装 3.出水口、雨水箅子安装 4.管道固定 5.接缝、嵌缝 6.材料运输	m	8	63.41	507.28	22.01		
35	沪201501002008	硬质聚氯乙烯排水管道	1.垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2.管道形式、规格:硬聚氯乙烯加筋管DN225 3.连接形式:详见图纸 4.管道埋深:详见图	1.垫层、基础铺设 2.排管道、坞帮 3.窨井接管 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.填砂	m	40	355.54	14221.6	112.78		
本页小计								14983.27			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			纸 5.填砂厚度:详见图纸								
36	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:落地式 4.附件名称、数量:埋入式感应器	1.器具安装 2.附件安装	组	3	1691.71	5075.13	64.98		
37	031004006001	蹲式大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式低水箱 3.组装形式:低水箱	1.器具安装 2.附件安装	组	10	497.12	4971.2	142.31		
38	031004006002	坐式大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐式 3.组装形式:连体水箱	1.器具安装 2.附件安装	组	1	838.14	838.14	105.25		
39	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:详见图纸 3.组装形式:台式 4.附件名称、数量:不锈钢台盆龙头	1.器具安装 2.附件安装	组	3	505.05	1515.15	109.73		
40	011505010001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:详见图纸	1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装	m2	4.2	125.36	526.51	18.12		
41	031004004001	拖布池	1.材质:陶瓷	1.器具安装	组	3	369.03	1107.09	57.28		
本页小计								14033.22			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			2.规格、类型:详见图纸 3.附件名称、数量:不锈钢水嘴	2.附件安装							
42	03B001	护理床	1.规格、材质:详见图纸	1.搬运、安装	张	1	1200	1200			
43	030411001004	配管	1.名称:电线管 2.材质:聚氯乙烯 3.规格:DN20mm	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	100	12.33	1233	7.88		
44	沪201701005009	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	1.本体安装	个	8	9.64	77.12	5.55		
45	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	400	3.42	1368	1.45		
46	030404034004	照明开关	1.名称:照明开关 2.材质:塑料 3.规格:单联单控 4.安装方式:暗装	1.本体安装 2.接线	个	4	25.02	100.08	10.2		
47	030412001004	普通灯具	1.名称:圆球吸顶灯 2.规格:300mm	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	7	101.03	707.21	24.7		
本页小计								4685.41			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			3.类型:吸顶								
48	030404017004	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:PZ-30；6回路 3.规格:200*300mm 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌入式	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1	1276.03	1276.03	153.94		
49	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR;DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	70	25.58	1790.6	9.83		
50	031003001004	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹	1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1	80.51	80.51	45.65		
		分部小计						36768.53			
本页小计								3147.14			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
诚爱路垃圾房维修											
51	沪200702008009	屋面雨水斗	1.水斗品种、规格、品牌:聚氯乙烯水斗；公称直径 100 mm	1.安装 2.材料运输	个	2	86.94	173.88	51.55		
52	沪200702004009	屋面排水管	1.落水管品种、规格、颜色:硬聚氯乙烯排水管(PVC-U);DN110	1.（拆旧） 2.排水管安装 3.出水口、雨水箅子安装 4.管道固定 5.接缝、嵌缝 6.材料运输	m	8	63.41	507.28	22.01		
53	沪201501002009	硬质聚氯乙烯排水管道	1.垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2.管道形式、规格:硬聚氯乙烯加筋管 DN225 3.连接形式:详见图纸 4.管道埋深:详见图纸 5.填砂厚度:详见图纸	1.垫层、基础铺设 2.排管道、坞帮 3.窨井接管 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.填砂	m	20	355.54	7110.8	112.78		
54	030411001005	配管	1.名称:电线管 2.材质:聚氯乙烯 3.规格:DN20mm	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装）	m	30	12.33	369.9	7.88		
本页小计								8161.86			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
				3.预留沟槽 4.接地							
55	沪201701005010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	1.本体安装	个	4	9.64	38.56	5.55		
56	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	100	3.42	342	1.45		
57	030404034005	照明开关	1.名称:照明开关 2.材质:塑料 3.规格:单联单控 4.安装方式:暗装	1.本体安装 2.接线	个	2	25.02	50.04	10.21		
58	030412001005	普通灯具	1.名称:圆球吸顶灯 2.规格:300mm 3.类型:吸顶	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	2	101.03	202.06	24.7		
59	030404017005	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:PZ-30；6回路 3.规格:200*300mm 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1	1276.03	1276.03	153.94		
本页小计								1908.69			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			纸 6.安装方式:嵌入式								
60	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR;DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	50	25.58	1279	9.83		
61	沪201603011008	水嘴	1.型号、材质、规格:不锈钢龙头；DN15	1.运料 2.安装	个	1	230.78	230.78	4.65		
62	031003001005	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹	1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1	80.51	80.51	45.65		
		分部小计						11660.84			
诚爱路公共厕所维修											
63	011505010002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:详见图纸	1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装	m2	1.4	125.36	175.5	18.12		
64	沪	屋面雨水斗	1.水斗品种、规	1.安装	个	2	86.94	173.88	51.55		
本页小计								1939.67			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
	200702008010		格、品牌:聚氯乙烯水斗；公称直径 100mm	2.材料运输							
65	沪200702004010	屋面排水管	1.落水管品种、规格、颜色:硬聚氯乙烯排水管(PVC-U);DN110	1.（拆旧） 2.排水管安装 3.出水口、雨水箅子安装 4.管道固定 5.接缝、嵌缝 6.材料运输	m	8	63.41	507.28	22.01		
66	030412001006	普通灯具	1.名称:圆球吸顶灯 2.规格:300mm 3.类型:吸顶	1.本体安装 2.灯具附件安装	套	16	101.03	1616.48	24.7		
67	沪201501002010	硬质聚氯乙烯排水管道	1.垫层、基础材质及厚度:详见图纸 2.管道形式、规格:硬聚氯乙烯加筋管 DN225 3.连接形式:详见图纸 4.管道埋深:详见图纸 5.填砂厚度:详见图纸	1.垫层、基础铺设 2.排管道、坞帮 3.窨井接管 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.填砂	m	9	355.54	3199.86	112.78		
68	031004007002	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:立式 3.组装形式:落地式	1.器具安装 2.附件安装	组	3	1691.71	5075.13	64.98		
本页小计								10398.75			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			4.附件名称、数量:埋入式感应器								
69	031004006003	蹲式大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式低水箱 3.组装形式:低水箱	1.器具安装 2.附件安装	组	6	497.12	2982.72	142.31		
70	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:详见图纸 3.组装形式:台式 4.附件名称、数量:不锈钢台盆龙头	1.器具安装 2.附件安装	组	2	505.05	1010.1	109.73		
71	011505010003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:详见图纸	1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装	m2	2.8	125.36	351.01	18.12		
72	030411001006	配管	1.名称:电线管 2.材质:聚氯乙烯 3.规格:DN20mm	1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地	m	40	12.33	493.2	7.88		
73	沪201701005011	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	1.本体安装	个	4	9.64	38.56	5.55		
74	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路	1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装）	m	90	3.42	307.8	1.45		
本页小计								5183.39			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯	3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装							
75	030404034006	照明开关	1.名称:照明开关 2.材质:塑料 3.规格:单联单控 4.安装方式:暗装	1.本体安装 2.接线	个	2	25.02	50.04	10.21		
76	030404017006	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:PZ-30；6回路 3.规格:200*300mm 4.接线端子材质、规格:详见图纸 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸 6.安装方式:嵌入式	1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地	台	1	1276.03	1276.03	153.94		
77	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PPR;DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	40	25.58	1023.2	9.83		
本页小计								2349.27			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
78	031003001006	螺纹阀门	1.类型:螺纹阀 2.材质:塑料 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹	1.安装 2.电气接线 3.调试	个	1	80.51	80.51	45.65		
		分部小计						18361.3			
本页小计								80.51			
合　计								123131.5			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		12233.55
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		11664.63
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	4.56	1631.62
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	28.04	10033.01
1.2	住房公积金	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	1.59	568.92
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	12182.85
合 计				24416.4

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\环卫公司设施修缮　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金　额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	停车位、道路划线	7182	
2	绿化移植	5234.41	
3	新建钢结构棚	75585.6	
4	办公室更换木门	15429.28	
5	食堂屋面维修	3650.1	
6	新增二个洗车位	34175.43	
7	垃圾中转站房排水沟改造	24090.09	
合　计		165346.91	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\环卫公司设施修缮　　标段：C01　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
停车位、道路划线											
1	040205006001	停车位划线	1.材料品种:热熔标线涂料 2.工艺:热熔漆 3.线型:实线	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m	615	7.6	4674	0.47		
2	040205006002	标线		1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m	330	7.6	2508	0.47		
		分部小计						7182			
绿化移植											
3	050102001001	移植乔木 胸径15cm	1.种类:乔木（带土球） 2.备注:制毛竹桩、运桩、打桩绑扎；树穴装土、运土；草绳搬运、绕杆；挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理；乔木养护	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	2	168.95	337.9	118.89		
4	050102001002	移植乔木 胸径30cm	1.种类:乔木（带土球） 2.备注:制毛竹桩、运桩、打桩绑扎；	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	株	1	4896.51	4896.51	2538.21		
本页小计								12416.41			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\环卫公司设施修缮　　标段：C01　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			树穴装土、运土；草绳搬运、绕杆；挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理；乔木养护								
		分部小计						5234.41			
新建钢结构棚											
5	010607003001	钢结构棚	1.材料品种、规格:钢结构棚；尺寸规格详见图纸	1.安装 2.校正 3.预埋铁件及安螺栓 4.刷油漆	m2	240	314.94	75585.6	31.78		
		分部小计						75585.6			
办公室更换木门											
6	沪201201003001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:1000*2100 2.门套材料品种:成品实木复合套装木门 3.五金种类、规格:合页、门锁	1.门扇制作、运输、安装 2.门套制作、运输、安装 3.玻璃安装 4.五金安装	樘	8	1905.13	15241.04	100.05		
7	沪200110001016	拆除原木门及门套	1.部位（位置）:墙面 2.内容、名称:木门	1.拆除 2.控制扬尘 3.整理	樘	8	23.53	188.24	19.13		
本页小计								91014.88			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\环卫公司设施修缮　　标段：C01　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			及门套 3.拆除要求:拆除并垃圾外运	4.归堆							
		分部小计						15429.28			
食堂屋面维修											
8	沪200102003014	平屋面防水层拆除	1.防水材料种类:SBS改性沥青卷材	1.拆除防水层 2.控制扬尘 3.旧料整理	m2	65	12.83	833.95	10.43		
9	沪200702001015	屋面卷材防水层	1.卷材品种、规格、层数:4mmSBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:铺贴	1.基层处理 2.刷底油 3.铺卷材、接缝 4.材料运输	m2	65	41.21	2678.65	3.84		
10	040103002012	建渣外运	1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:投标单位自行考虑，此项已包含垃圾处置费	1.余方点装料运输至弃置点	m3	2	68.75	137.5			
		分部小计						3650.1			
新增二个洗车位											
11	010101002001	挖一般土方	1.挖土深度:500厚 2.土壤类别:一、二类土 3.弃土运距:100M	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	24.5	49.48	1212.26	40.23		
本页小计								4862.36			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\环卫公司设施修缮　　标段：C01　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			以内								
12	010103001001	回填方	1.密实度要求:人工压实 2.填方材料品种:一般土壤 3.填方来源、运距:自行考虑，	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	9	37.85	340.65	30.77		
13	沪200202002001	渣土外运	1.取土地点:施工地点 2.运输距离、方法:综合单价包含建筑垃圾装卸、场外运输、渣土弃置、卸车及政府行政部门收取的各种费用	1.土方装卸 2.土方运输 3.场地清理	m3	15.5	78	1209			
14	010501001001	垫层	1.混凝土种类:非泵送商品砼 2.混凝土强度等级:C20	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1	691.54	691.54	92.11		
15	011702001001	垫层基础模板	1.基础类型:基础垫层	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4	66.76	267.04	25.95		
本页小计								2508.23			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\环卫公司设施修缮　　标段：C01　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	010504001001	直形墙	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:非泵送商品砼	1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.85	753.65	2147.9	112.19		
17	011702011001	直形墙模板	1.其他:直形墙	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	22.8	69.17	1577.08	31.8		
18	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:成型钢筋	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	0.6	5387.97	3232.78	929.92		
19	沪201501002011	硬质聚氯乙烯排水管道	1.垫层、基础材质:砂 2.管道形式、规格:半坞帮 DN200 3.连接形式:胶圈 4.管道埋深:1m 5.填砂厚度:500	1.垫层、基础铺设 2.排管道、坞帮 3.窨井接管 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.填砂	m	10	139.81	1398.1	61.67		
20	沪201502002001	钢筋混凝土地沟	1.地沟截面尺寸:300*200 2.垫层材料种类、厚度:砼 3.混凝土强度等级:C20	1.土方挖、运、填 2.铺垫层 3.浇捣基层 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.抹灰	m	19	571.97	10867.43	119.88		
本页小计								19223.29			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\环卫公司设施修缮　　标段：C01　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			4.盖板材料种类、规格:不锈钢盖板300*500	6.盖沟板							
21	040202011001	碎石	1.石料规格:5-70 2.厚度:10CM	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	42	33.41	1403.22	5.69		
22	沪201504002019	混凝土面层	1.基层处理要求:路基平整 2.混凝土强度等级、厚度:C30预拌混凝土(非泵送型)200厚 3.表面处理要求:按规范要求 4.变形缝处理要求:按规范要求 5.钢筋规格:Φ12@200双向	1.基层处理 2.平整基底 3.铺垫层、夯实 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护 5.滚压、抹平 6.变形缝处理	m2	42	191.55	8045.1	19.8		
23	沪201601006006	聚丙烯管	1.管材型号、规格:PPR给水管DN25 2.安装部位:室外 3.热熔要求:热熔	1.运料、（拆旧） 2.开凿墙洞、楼板洞 3.管材断管、热熔管口 4.上管件、安装管道 5.安装管卡、固定	m	40	24.87	994.8	7.28		
本页小计								10443.12			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\环卫公司设施修缮　　标段：C01　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
				6.管道冲洗、试压试验							
24	沪201603011009	水嘴	1.型号、材质、规格:不锈钢水嘴DN20 2.安装形式:明装	1.运料 2.安装	个	1	27.42	27.42	3.97		
25	沪201606002001	地面开管槽	1.地面材料种类:混凝土 2.管槽尺寸:400*500 3.路面修复:200厚C30混凝土	1.定位 2.开槽 3.清垃圾	m	7	101.72	712.04	42.67		
26	041001005001	拆除侧石	1.材质:混凝土	1.拆除、清理 2.运输	m	7	7.01	49.07	4.68		
		分部小计						34175.43			
垃圾中转站房排水沟改造											
27	沪041001013001	混凝土路面切割	1.材质:砼面	1.切割 2.清理 3.运输	m	56.3	11.7	658.71	4.75		
28	沪200105001001	钢筋混凝土拆除	1.拆除的种类:钢砼地沟	1.构件拆除 2.控制扬尘 3.取出钢筋 4.旧料整理 5.垃圾归堆	m3	5.07	192.86	977.8	112.44		
29	01B015	250*250不锈钢排水沟	1.地沟基层:C30非泵送砼 5—40	1.	m	56.3	385.52	21704.78	16.68		
本页小计								24129.82			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\环卫公司设施修缮　　标段：C01　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			2.排水沟面板:1.2厚250*250不锈钢								
30	沪200202002002	渣土外运	1.取土地点:施工地点 2.运输距离、方法:综合单价包含建筑垃圾装卸、场外运输、渣土弃置、卸车及政府行政部门收取的各种费用	1.土方装卸 2.土方运输 3.场地清理	m3	9.6	78	748.8			
		分部小计						24090.09			
本页小计								748.8			
合　　计								165346.91			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：徐泾镇区环卫设施维修工程\单项工程\环卫公司设施修缮　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		7657.46
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		7223.18
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	4.56	1010.36
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	28.04	6212.82
1.2	住房公积金	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	434.28
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	15570.39
合 计				23227.85

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税