工程报建号：1902QP0428

# 徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程

# 最高投标限价

最高投标限价 （小写）：1994938.5

（大写）：壹佰玖拾玖万肆仟玖佰叁拾捌元伍角

招 标 人：青浦区徐泾镇金云村村民委员会（单位盖章）

工程造价咨询人/招标代理机构：上海同济工程咨询有限公司（单位盖章）

法定代表人或其授权人：张建芳（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：杨卫东（签字或盖章）

编 制 人：董兆光（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：沈劼（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2019-10-14

复核时间：2019-10-15

# 总　说　明



一、工程概况
1、徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程。
2、本工程位于上海市青浦区

二、编制依据
1、本工程招标文件（含附件、补充文件）
2、设计单位设计并提供的施工图纸
3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关文件规定、上海市建设工程相关文件及规定
4、建设单位/招标人的有关要求
5、其他相关文件及规定

三、招标范围：详见招标文件。
1、本工程招投标采用的电子文件均统一适用"上海市建设工程电子招标软件系统"。
2、本工程分部分项工程量清单的内容有：
（1）土建工程　　（2）安装工程

四、编制说明
1、本工程全部采用商品砂浆。本工程采用商品混凝土的，根据工程实际需要，混凝土项目的综合单价内各投标单位自行考虑泵送费用。除另有说明外，综合单价不因石子粒径、坍落度、泵送高度等的变化而作调整。
2、工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面地列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予描述和说明，以便所有投标者能在同一个统一标准基础上作出报价。该此等项目说明系尽量反映合同工程工作内容及质量，它们不应被视为完整无缺的。
3、"主要材料设备清单"中所列内容，投标人必须按要求提供单价和数量。
4、工程量清单内的数量均为"暂定量"，在结算时须按竣工图纸量度并按有关的合同单价（综合单价）计价，计量规则按照《建设工程工程量清单计价规范》。各投标单位必须按工程量清单中提供的数量报价，不能修改其数量。所报的综合单价不会因今后实际发生数量的增减而调整。
5、如工程发生变更，按招标文件约定的方式计取。
6、分部分项工程量清单中各分项项目特征所述未全或工作内容所述未尽、但为完成该项目所必需的请投标人在综合单价内考虑。
7、所有材料单价内均应包括材料场内外运输费用。

# 总　说　明



五、报价依据

各投标人可参照上海市现行的相应预算定额或企业定额及有关文件规定并根据拟建工程施工现场实际情况、投标人的施工组织方案和市场价格进行综合单价报价。

六、 专业工程暂估价工程

对专业工程暂估价工程，投标单位可计取总承包服务费（包括管理费及配合费等全部费用），在其他项目清单中报计。如指定分包工程由总承包单位实施的，则不再计取该项目总承包服务费。中标单位不许再向上述指定金额工程和暂定金额工程分包单位收取总承包服务费、配合费。

七、报价要求

1、按照《建设工程工程量清单计价规范》、上海市建设工程有关文件、本工程招标文件及工程量清单总说明等规定和要求。工程量清单采用综合单价计价。综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目的全部工作内容所需的全部费用。包括直接费用和其他费用。直接费用：人工费、材料费、机械使用费。其他费用：管理费、利润等。同时应考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素所涉及的有关费用。

2、综合单价为固定单价，不因损耗、规格、尺寸、色彩、辅材、厚度、人工、机械、管理费、利润等的任何因素的变化而作调整。除暂定单价外，一旦投标人对工程量清单作出报价并为发包人所接纳后，该清单内的所有单价和价款即成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为工程进度付款，计算工程变更、增减及竣工结算的依据。

3、工程量清单内相同材料的的单价应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取，并调整相应的综合单价及合价。

4、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。

5、所有在工程量清单内由投标人所填上的项目综合单价及价款被视作已包括一切有关机械、人工、材料、包装、运输、移动、提升、放置、安装在所位置、管理、间接费、利润、风险及其他一切事项以达致如期地和满意地去完成在根据招标文件（包括合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则等）和招标文件补充所说明的工程并按照合同执行的费用，不论是否在图纸、工程量清单等内具体说明。若工程量清单内要求的项目没有填上价款，则其费用将被视作已包括在其他有价款的项目的单价或价款内。

6、工程量清单中的"主要材料设备清单"是指招标人要求投标人提供的

# 总　说　明



某些主要材料设备市场单价。该单价已包括材料原价、运输、包装、检验、保险、存仓、保管、场内驳运、装卸、运输损耗等费用， 作为投标人的投标承诺，该单价今后不作调整。

7、措施费内容包括通用项目费和市政工程措施费。其中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、施工便道、夜间施工、二次搬运、大型机械设备进出场及安拆、已完工程及设备保护、施工排水降水、围护栏杆等，投标单位填报各自的总金额。措施费一旦确定即为包干价，不论实际情况与投标人的估计有多大出入，亦不论有没有设计变更，都不会因任何工程内容、施工方案或工程量数值的改变而予以调整。严格贯彻实施市建设交通委(沪建交{2006]445号《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》；以及沪建市管[2006]91号通知。

8、所有以"项"计的项目，投标人须根据现场实际情况和发包方的要求，分项详列"项"内所有项目的名称、单位、数量、综合单价和合价于工程量清单中，且上述项目所述及的费用一旦确定即为包干价，不论实际情况与投标人的估计有多大出入，亦不论有没有设计变更，都不会因任何工程内容、施工方案或工程量数值的改变而予以调整。

9、土方工程(挖一般土、挖耕植土、挖暗浜、明浜、回填土）报价由施工方对挖、填土方量进行平衡后，作综合报价（综合单价均包含土方场内、场外运输费用，土方来源及弃土地点均由施工方自行解决）。

10、措施项目清单中的环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、大型机械设备进出场及安拆等内容须根据清单要求作具体分析和报价。

11、总承包服务费（总包管理、配合协调费等）指专业施工（另行招标）的管理费，投标人须根据现场实际情况和发包方的要求进行报价；

12、投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，并审阅合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则，依据工程量清单及附件填写报价，工程量清单及附件应全面填妥，若工程量清单内要求的项目没有填上价款，则其费用将被视作已包栝在其他有价款的项目的单价或价款内。

13、本工程的暂定金额：不可预见费由招标人支配，根据工程实施的需要控制使用。指定金额部分由招标人依法另行招标，该部分工程的结算以实际签定的施工合同为准。

14、若上述各项规定之间有矛盾或歧义，以对投标者较严要求为准。

八、投标报价书编制要求

投标人必须按招标文件要求提供表式。

# 总　说　明

# 最高投标限价汇总表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 其中：材料暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 单体工程分部分项工程费汇总 | 1321931.76 | |
| 1.1 | 公共厕所1 | 308769.39 | |
| 1.1.1 | 土建工程 | 278192.13 | |
| 1.1.2 | 安装工程 | 30577.26 | |
| 1.2 | 公共厕所2 | 312430.11 | |
| 1.2.1 | 土建工程 | 266844.27 | |
| 1.2.2 | 安装工程 | 45585.84 | |
| 1.3 | 公共卫生综合站 | 700732.26 | |
| 1.3.1 | 土建工程 | 633626.93 | |
| 1.3.2 | 安装工程 | 67105.33 | |
| 2 | 措施项目费 | 103683.08 | |
| 2.1 | 总价措施项目费 | 72452.73 | |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 | 43623.75 | |
| 2.1.2 | 其他措施项目费 | 28828.98 | |
| 2.2 | 单价措施项目费 | 31230.35 | |
| 3 | 其他项目费 | 254000 | |
| 4 | 规费 | 150603.96 | |
| 5 | 增值税 | 164719.7 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计=1+2+3+4+5 | | 1994938.5 | |

增值税

# 措施项目清单汇总表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 整体措施项目（总价措施费） | 72452.73 |
| 1.1 | 安全防护、文明施工费 | 43623.75 |
| 1.2 | 其他措施项目费 | 28828.98 |
| 2 | 单项措施费（单价措施费） | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 计 | | 72452.73 |

增值税

# 总价措施清单计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程　　标段：C01　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 编　码 | 名　称 | 计量单位 | 项　目　名　称 | 工程内容及包含范围 | 计算基础 | 费率(%) | 金　额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全文明施工 | | | | | | | |
| | 011707001001 | 环境保护 | 项 | 粉尘控制 | | 1321931.76 | 3.3 | 43623.75 |
| | 011707001002 | | | 噪音控制 | | | | |
| | 011707001003 | | | 有毒有害气味控制 | | | | |
| | 011707001004 | 文明施工 | | 安全警示标志牌 | | | | |
| | 011707001005 | | | 现场围挡 | | | | |
| | 011707001006 | | | 各类图板 | | | | |
| | 011707001007 | | | 企业标志 | | | | |
| | 011707001008 | | | 场容场貌 | | | | |
| | 011707001009 | | | 材料堆放 | | | | |
| | 011707001010 | | | 现场防火 | | | | |
| | 011707001011 | | | 垃圾清运 | | | | |
| | 011707001012 | 临时设施 | | 现场办公设施 | | | | |
| | 011707001013 | | | 现场宿舍设施 | | | | |
| | 011707001014 | | | 现场食堂生活设施 | | | | |
| | 011707001015 | | | 现场厕所、浴室、开水房等设施 | | | | |
| | 011707001016 | | | 水泥仓库 | | | | |
| | 011707001017 | | | 木工棚、钢筋棚 | | | | |

增值税

# 总价措施清单计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程　　标段：C01　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 编　码 | 名　称 | 计量单位 | 项　目　名　称 | 工程内容及包含范围 | 计算基础 | 费率(%) | 金　额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 011707001018 | | | 其他库房 | | | | |
| | 011707001019 | | | 配电线路 | | | | |
| | 011707001020 | | | 配电箱开关箱 | | | | |
| | 011707001021 | | | 接地保护装置 | | | | |
| | 011707001022 | | | 供水管线 | | | | |
| | 011707001023 | | | 排水管线 | | | | |
| | 011707001024 | | | 沉淀池 | | | | |
| | 011707001025 | | | 临时道路 | | | | |
| | 011707001026 | | | 硬地坪 | | | | |
| | 011707001027 | 安全施工 | | 楼板、屋面、阳台等临时防护 | | | | |
| | 011707001028 | | | 通道口防护 | | | | |
| | 011707001029 | | | 预留洞口防护 | | | | |
| | 011707001030 | | | 电梯井口防护 | | | | |
| | 011707001031 | | | 楼梯边防护 | | | | |
| | 011707001032 | | | 垂直方向交叉作业防护 | | | | |
| | 011707001033 | | | 高空作业防护 | | | | |
| | 011707001034 | | | 操作平台交叉作业 | | | | |
| | 011707001035 | | | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品 | | | | |

增值税

# 总价措施清单计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程　　标段：C01　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 编 码 | 名 称 | 计量单位 | 项 目 名 称 | 工程内容及包含范围 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 其他措施项目 | | | | | | | |
| | 011707002 | 夜间施工 | 项 | | | 1321931.76 | 2.18 | 28828.98 |
| | 011707003 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| | 011707004 | 二次搬运 | | | | | | |
| | 011707005 | 冬雨季施工 | | | | | | |
| | 011707006 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| | | 拆除原厕所（3个） | | | | | | |
| | | 建筑垃圾清理及外运 | | | | | | |
| | | 材料检测及检验费 | | | | | | |
| | | 施工排水、降水 | | | | | | |
| | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | | |
| | | 总包配合费及甲供材采保费（含所有甲方独立发包专业工程项目及其他配套工程项目及甲供材等） | | | | | | |
| | | 扬尘监控费用 | | | | | | |
| | | 其他 | | | | | | |
| | 011707007 | 已完工程及设备保护 | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | 72452.73 |

增值税

# 其他项目清单汇总表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 254000 | 填写合计数<br>(详见暂列金额明细表) |
| 2 | 暂估价 | | |
| 2.1 | 材料及工程设备暂估价 | - | 详见材料及设备暂估价表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | 填写合计数<br>(详见专业工程暂估价表) |
| 3 | 计日工 | - | 详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 | | 填写合计数<br>(详见总承包服务费计价表) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　　计 | | 254000 | |

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。　　增值税

# 暂列金额明细表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外接水电 | 项 | 254000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 254000 | |

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 管理人员部分+施工现场作业人员 | | |
| 1.1.1 | 管理人员部分 | 单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 | 4.56 | |
| 1.1.2 | 施工现场作业人员 | 单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 | 28.04 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 | 1.96 | |
| 2 | 增值税 | 措施项目清单费用+其他项目合计+规费 | 9 | 29380.75 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 29380.75 |

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

# 主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 人工材料机械工程设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 金 额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 单 价 | 合 价 |
| 1 | Z21150201 | 连体坐便器 | | 套 | 2.02 | 1062.417 | 2146.08 |
| 2 | Z26050401 | 双联单控开关 | | 个 | 12.24 | 18.648 | 228.26 |
| 3 | Z29060601-2 | 塑料电线管PC20 | DN20 | m | 549.08 | 1.957 | 1074.55 |
| 4 | Z03072770 | 连体坐便器进水阀配件 | | 套 | 2.02 | 57.773 | 116.7 |
| 5 | Z03072771 | 坐便器坐圈及铰链 | | 套 | 2.02 | 48.659 | 98.29 |
| 6 | Z23410201 | 紧急按钮（防水型） | | 个 | 2 | 44.267 | 88.53 |
| 7 | Z25150713 | 单管防水防潮荧光灯 | 单管 | 套 | 20.2 | 106.44 | 2150.09 |
| 8 | Z25150713 | 双管荧光灯 | 双管 | 套 | 3.03 | 177.399 | 537.52 |
| 9 | Z26050401 | 单联单控开关 | | 个 | 18.36 | 15.46 | 283.85 |
| 10 | Z26050401 | 单联双控开关 | | 个 | 6.12 | 23.089 | 141.3 |
| 11 | Z26050401 | 三联单控开关 | | 个 | 2.04 | 28.417 | 57.97 |
| 12 | Z26410901 | 防溅式三极带开关安全型插座 | | 个 | 12.24 | 31.078 | 380.4 |
| 13 | Z26410901 | 二极加三极安全性插座 | | 个 | 9.18 | 26.638 | 244.53 |
| 14 | Z26410901 | 三级带开关安全型插座 | | 个 | 3.06 | 29.302 | 89.67 |
| 15 | Z28030101 | BV-10 | | m | 82.2311 | 7.09 | 583.02 |
| 16 | Z29060031-4 | 电线管SC32 | DN32 | m | 17.51 | 17.724 | 310.35 |
| 17 | Z55350351-1 | 电铃 | VC4 100 | 只 | 2 | 75.221 | 150.44 |
| 18 | Z01150103 | 热轧型钢 | 综合 | kg | 168 | 4.23 | 710.64 |
| 19 | Z03070105 | 水嘴 | | 套 | 18.18 | 176.991 | 3217.7 |
| 20 | Z03070106 | 水嘴 | DN15 | 套 | 17.17 | 26.542 | 455.72 |
| 21 | Z03070503 | 地漏DN50 | DN50 | 套 | 12.12 | 33.763 | 409.2 |
| 22 | Z03071133 | 存水弯 | DN50 | 个 | 17.17 | 24.51 | 420.84 |
| 23 | Z03071135 | 存水弯 | DN100 | 个 | 28.28 | 26.891 | 760.48 |
| 24 | Z03071611 | 排水接头带链堵 | DN50 | 个 | 17.17 | 10.43 | 179.08 |
| 25 | Z03071971 | 自闭式冲洗阀 | DN20 | 只 | 13.13 | 68.718 | 902.27 |
| 26 | Z03072011 | 角阀 | DN15 | 只 | 66.66 | 17.031 | 1135.29 |
| 27 | Z03072734 | 洗脸盆排水配件(铜质) | DN32 | 套 | 18.18 | 70.242 | 1277.01 |
| 28 | Z03072739 | 小便器排水附件 | | 套 | 13.13 | 57.773 | 758.55 |
| 29 | Z03073042 | 高水箱冲水管 | | 根 | 28.28 | 13.02 | 368.2 |
| 30 | Z03073045 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 13.13 | 13.359 | 175.41 |
| 31 | Z13050511 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 3.376 | 10.7 | 36.12 |

# 主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 人工材料机械工程设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 金 额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 单 价 | 合 价 |
| 32 | Z13050611 | 酚醛防锈漆(红丹) | F53-31 | kg | 2.72 | 36.489 | 99.25 |
| 33 | Z17190131 | 金属进水软管 | | 根 | 38.38 | 12.16 | 466.71 |
| 34 | Z17190135 | 金属进水软管 | DN15 | 根 | 28.28 | 12.16 | 343.89 |
| 35 | Z17250101-13 | PP-R塑料给水管DN15 | DN20 | m | 127 | 4.327 | 549.53 |
| 36 | Z17250101-14 | PP-R塑料给水管DN20 | DN25 | m | 94.488 | 5.79 | 547.09 |
| 37 | Z17250201-1 | UPVC排水管De50 | DN50 | m | 62.744 | 6.171 | 387.2 |
| 38 | Z17250201-2 | UPVC排水管De75 | DN75 | m | 107.8 | 10.552 | 1137.5 |
| 39 | Z17250201-3 | UPVC排水管De110 | DN110 | m | 66.5 | 19.64 | 1306.06 |
| 40 | Z18034411 | 镀锌管件 | DN15 | 个 | 96.96 | 0.35 | 33.94 |
| 41 | Z18095031-1 | 塑料排水管粘接管件De50 | DN50 | 个 | 42.78 | 4.427 | 189.38 |
| 42 | Z18095031-2 | 塑料排水管粘接管件De75 | DN75 | 个 | 97.35 | 6.64 | 646.41 |
| 43 | Z18095031-3 | 塑料排水管粘接管件De110 | DN110 | 个 | 80.92 | 9.739 | 788.08 |
| 44 | Z18097211-13 | 塑料给水管热熔管件DN15 | DN20 | 个 | 190 | 1.771 | 336.49 |
| 45 | Z18097211-14 | 塑料给水管热熔管件DN20 | DN25 | 个 | 113.925 | 2.656 | 302.59 |
| 46 | Z19010011-2 | 闸阀DN20 | DN20 | 只 | 4.04 | 80.228 | 324.12 |
| 47 | Z21090101 | 洗脸盆 | | 只 | 18.18 | 707.965 | 12870.81 |
| 48 | Z21130203 | 成品拖布池 | | 只 | 17.17 | 283.311 | 4864.44 |
| 49 | Z21150701 | 蹲便器 | | 套 | 28.28 | 531.208 | 15022.56 |
| 50 | Z21170201 | 挂式小便器 | | 套 | 13.13 | 663.717 | 8714.61 |
| 51 | Z21250341 | 蹲式陶瓷大便器低水箱及配件 | | 套 | 28.28 | 70.828 | 2003.03 |
| 52 | Z21311901 | 洗脸盆托架 | | 副 | 18.18 | 27.28 | 495.95 |
| 53 | Z25070412 | 防水、防潮吸顶灯 | Φ300 | 套 | 32.32 | 79.83 | 2580.11 |
| 54 | Z27061101 | 接地母线 40*4 | | m | 63 | 7.535 | 474.71 |
| 55 | Z27061701 | 热镀锌角钢接地极L50*50*5*2500 | | 根 | 12.6 | 44.899 | 565.73 |
| 56 | Z27061901 | 等电位端子箱 MEB | | 块 | 6.24 | 106.261 | 663.06 |
| 57 | Z28030101 | BV-2.5 | | m | 1910.272 | 1.772 | 3385 |
| 58 | Z29110201 | 接线盒 | | 个 | 119.34 | 2 | 238.68 |
| 59 | 补充主材011 | 照明配电箱 | | 台(块) | 4 | 1327.434 | 5309.73 |
| 60 | Z17250101-3 | PP-R塑料给水管DN40 | DN50 | m | 20.32 | 25.607 | 520.33 |
| 61 | Z17250201-4 | UPVC排水管De160 | DN160 | m | 32.3 | 39.386 | 1272.17 |
| 62 | Z18095031-4 | 塑料排水管粘接管件 | DN160 | 个 | 20.23 | 12.395 | 250.75 |

# 主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 人工材料机械工程设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 金 额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 单 价 | 合 价 |
| | | De160 | | | | | |
| 63 | Z18097211-3 | 塑料给水管热熔管件DN40 | DN50 | 个 | 14.84 | 3.541 | 52.55 |
| 64 | Z19010011-5 | 闸阀DN40 | DN40 | 只 | 2.02 | 161.577 | 326.39 |
| 65 | 补充材料013 | 排气扇 | | 台 | 4 | 247.788 | 991.15 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

增值税

# 分部分项工程费汇总表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 分部工程名称 | 金　额(元) | 其中：材料及工程设备暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 土石方工程 | 3671.22 | |
| 2 | 砌筑工程 | 31985.72 | |
| 3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 82673.08 | |
| 4 | 门窗工程 | 15916.68 | |
| 5 | 屋面及防水工程 | 19480.22 | |
| 6 | 楼地面装饰工程 | 16443.01 | |
| 7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 80140.35 | |
| 8 | 天棚工程 | 4304.93 | |
| 9 | 其他工程 | 17434.74 | |
| 10 | 化粪池 | 6142.18 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　计 | | 278192.13 | |

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 1 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 土石方工程 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010101001008 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.弃土运距:自行考虑，综合单价包含土方场内外运输费用 | 1.土方挖填<br>2.场地找平<br>3.场内外运输 | m2 | 72.68 | 1.91 | 138.82 | 0.46 | | |
| 2 | 010101003007 | 挖沟槽土方【3.0m以内】 | 1.挖土深度:3.0m以内<br>2.土壤类别:综合考虑<br>3.弃土运距:自行考虑，综合单价包含挖土、土方场内运输费用 | 1.土方开挖<br>2.基底钎探<br>3.场内运输 | m3 | 81.29 | 8.74 | 710.47 | 4.65 | | |
| 3 | 010103001015 | 基础回填 | 1.密实度要求:夯实后压实系数≥0.94。满足设计和规范要求<br>2.填方材料品种:满足设计和规范要求<br>3.填方粒径要求:满足设计和规范要求<br>4.填方来源、运距:场内土方 | 1.场内运输<br>2.回填<br>3.压实 | m3 | 43.65 | 17.17 | 749.47 | 11.83 | | |
| 4 | 010103002002 | 土方外运 | 1.运距:自行考虑，综合单价包含挖 | 1.土方装卸、运输至弃置点 | m3 | 37.64 | 55.06 | 2072.46 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3671.22 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 2 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 土、土方场内外运输、弃置等所有费用<br>2.废弃料品种:土方/垃圾 | | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 3671.22 | | | |
| 砌筑工程 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 010402001074 | 砌块墙（外墙）240厚 | 1.砌块品种、规格、强度等级:240厚Mu15混凝土小型多孔砖,采用 WMM7.5预拌混合砂浆砌筑<br>2.砂浆强度等级:WMM7.5预拌混合砂浆砌筑<br>3.墙体类型:外墙 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖、砌块<br>3.勾缝<br>4.材料运输 | m3 | 24.58 | 457.67 | 11249.53 | 184.46 | | |
| 6 | 010401001006 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu15混凝土小型多孔砖,采用 WMM7.5预拌混合砂浆砌筑 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖<br>3.防潮层铺设<br>4.材料运输 | m3 | 14.7 | 565.31 | 8310.06 | 168.44 | | |
| 7 | 010402001076 | 砌块墙（内墙）240厚 | 1.砌块品种、规格、强度等级:240厚Mu15混凝土小型多孔砖<br>2.砂浆强度等级: | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖、砌块<br>3.勾缝<br>4.材料运输 | m3 | 19.26 | 457.67 | 8814.72 | 184.46 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 28374.31 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 3 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | WMM7.5预拌混合砂浆砌筑<br>3.墙体类型:内墙 | | | | | | | | |
| 8 | 010402001079 | 砌块墙（内墙）120厚 | 1.砌块品种、规格、强度等级:120厚Mu15混凝土小型多孔砖<br>2.砂浆强度等级:WMM7.5预拌混合砂浆砌筑<br>3.墙体类型:内墙 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖、砌块<br>3.勾缝<br>4.材料运输 | m3 | 7.89 | 457.72 | 3611.41 | 194.02 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 31985.72 | | | |
| 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 010501001025 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2.混凝土强度等级:C20 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.89 | 700.74 | 4828.1 | 74.15 | | |
| 10 | 011702001067 | 垫层基础模板 | 1.基础类型:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 13.11 | 64.6 | 846.91 | 24.65 | | |
| 11 | 010501002011 | 带形基础 | 1.混凝土种类:泵送 | 1.混凝土制作、运 | m3 | 16.05 | 673.57 | 10810.8 | 52.12 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 20097.22 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 4 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 商品砼5-25石子<br>2.混凝土强度等级:C30 | 输、浇筑、振捣、养护 | | | | | | | |
| 12 | 011702001069 | 带形基础模板 | 1.基础类型:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 44.99 | 93.54 | 4208.36 | 38.24 | | |
| 13 | 010502001047 | 矩形柱【C30】 | 1.混凝土强度等级:C30塌落度12cm±3（不含泵送费）<br>2.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.83 | 786.22 | 2225 | 142.52 | | |
| 14 | 011702002042 | 矩形柱模板 | 1.其他:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 55.96 | 122.63 | 6862.37 | 51.58 | | |
| 15 | 010502002032 | 构造柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.46 | 780.83 | 359.18 | 214.78 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 13654.91 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 5 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 16 | 011702003032 | 构造柱模板 | 1.其他:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 7.7 | 120.74 | 929.7 | 62.46 | | |
| 17 | 010503004012 | 圈梁 C30 | 1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2.混凝土强度等级:C30 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3.63 | 743.37 | 2698.43 | 121.48 | | |
| 18 | 011702008028 | 圈梁 模板 | 1.其他:圈梁 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 34.5 | 102.85 | 3548.33 | 43.17 | | |
| 19 | 010505001067 | 有梁板【C30】 | 1.混凝土强度等级:C30塌落度12cm±3（不含泵送费）<br>2.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 11.21 | 664.11 | 7444.67 | 35.39 | | |
| 20 | 011702014037 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 | m2 | 105.79 | 92.98 | 9836.35 | 46.87 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 24457.48 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 6 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | | 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | | | | | | | |
| 21 | 010503005030 | 过梁 C30 | 1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2.混凝土强度等级:C30 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.83 | 695.43 | 577.21 | 81.69 | | |
| 22 | 011702009030 | 过梁 模板 | 1.其他:过梁 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 13.44 | 138.04 | 1855.26 | 66.38 | | |
| 23 | 010515001091 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:热轧 光圆钢筋 HPB300（盘卷）、热轧 带肋钢筋 HRB400<br>2.其他:钢筋的锚固方式由投标人自行考虑，钢筋的植筋或搭接绑扎均包含在综合单价中，后期不增加钢筋的植筋费用 | 1.钢筋制作、运输<br>2.钢筋安装<br>3.焊接（绑扎） | t | 3.27 | 4869.8 | 15924.25 | 755.81 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 18356.72 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 7 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 3.说明:钢筋搭接方式按照设计及规范要求，由投标单位自行考虑，搭接费用包含在综合单价中。 | | | | | | | | |
| 24 | 010505008021 | 雨篷板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2.混凝土强度等级:C30 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.47 | 850.62 | 4652.89 | 186.49 | | |
| 25 | 011702023021 | 雨篷模板 | 1.构件类型:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 29.23 | 173.29 | 5065.27 | 93.79 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 82673.08 | | | |
| 门窗工程 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 010802001075 | 70系列铝合金门安装 平开 | 1.门代号及洞口尺寸:70系列铝合金平开门（包含门框、门套、闭门器、油漆、五金配件、门锁等） | 1.门安装<br>2.五金安装<br>3.玻璃安装 | m2 | 5.4 | 503.42 | 2718.47 | 45.9 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 12436.63 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 8 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸及现场实际情况<br>3.门框、扇材质:型材断面厚度不小于2mm，<br>4.玻璃品种、厚度:5厚单片玻璃<br>5.其他:详见图纸 | | | | | | | | |
| 27 | 010801002030 | 套装造型成品木门 | 1.门代号及洞口尺寸:套装成品装饰木门（含五金配件、铰链、门锁、门吸、门套、油漆等）<br>2.其他:参见《木门窗16J601》;其他要求详见图纸及设计说明<br>3.说明:科技皮饰面覆膜，木皮（科技皮）40-60丝，刷封闭漆，低碳门系列。内填充蜂窝板，要求40%-50%左右实木填充。生态系列 | 1.门安装<br>2.玻璃安装<br>3.五金安装<br>4.打发泡剂、清理 | m2 | 5.88 | 609.16 | 3581.86 | 18.58 | | |
| 28 | 010804003008 | 不锈钢板平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:不锈钢板平开门（包含门框、门 | 1.门（骨架)制作、运输<br>2.门、五金配件安装 | m2 | 13.5 | 508.92 | 6870.42 | 54.24 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 10452.28 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 9 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 套、闭门器、拉手、油漆、五金配件、门锁等）<br>2.门框或扇外围尺寸:参见《16J601》，其他要求详见图纸及设计说明<br>3.其他:详见图纸 | 3.刷防护材料 | | | | | | | |
| 29 | 010807001203 | 普通彩铝铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:普通彩铝铝合金平开窗（含五金配件）<br>2.框、扇材质:型材断面厚度不小于1.8mm<br>3.玻璃品种、厚度:5厚单片玻璃 | 1.窗安装<br>2.五金、玻璃安装 | m2 | 3.24 | 493.3 | 1598.29 | 31.16 | | |
| 30 | 010807001210 | 普通彩铝铝合金推拉窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:普通彩铝铝合金推拉窗（含五金配件）<br>2.框、扇材质:型材断面厚度不小于1.8mm<br>3.玻璃品种、厚度:5厚单片玻璃 | 1.窗安装<br>2.五金、玻璃安装 | m2 | 3.15 | 364.33 | 1147.64 | 25 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 15916.68 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 2745.93 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 10 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 屋面及防水工程 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 011101006170 | 水泥砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.材料运输 | m2 | 184.31 | 21.47 | 3957.14 | 8.96 | | |
| 32 | 010902001075 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2+1.2厚双层聚氯乙烯防水卷材<br>2.防水层做法:工程量按水平投影面积计量，防水层的上翻,卷边,泛水收边条、附加层等均包含在综合单价内 | 1.基层处理<br>2.刷底油<br>3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 102.82 | 73.4 | 7546.99 | 7.3 | | |
| 33 | 011003003001 | 涂料保护层 | 1.涂刷部位:屋面<br>2.基层材料类型:防水卷材 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷涂料 | m2 | 21.32 | 5 | 106.6 | | | |
| 34 | 010901002006 | 琉璃瓦屋面 | 1.型材品种、规格:琉璃瓦屋面<br>2.檩条材料品种、规格:基层做法综合考虑<br>3.其他:脊瓦、角钢龙骨檩条、嵌缝、铺钉挂瓦条小构件等均包含在综合单价内 | 1.檩条制作、运输、安装<br>2.屋面型材安装<br>3.接缝、嵌缝 | m2 | 81.49 | 96.57 | 7869.49 | 6.26 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 19480.22 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 11 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | 分部小计 | | | | | | 19480.22 | | | |
| 楼地面装饰工程 | | | | | | | | | | | |
| 35 | 011102003185 | 300*300普通地砖楼地面 | 1.基层:150厚碎石块夯实+100厚C30素混凝土随浇随捣<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆结合层;<br>4.面层材料品种、规格、颜色:8厚300*300普通地砖楼地面，干水泥擦缝; | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.面层铺设、磨边<br>4.嵌缝<br>5.刷防护材料<br>6.酸洗、打蜡<br>7.材料运输 | m2 | 6.51 | 220.15 | 1433.18 | 52.39 | | |
| 36 | 011102003201 | 300*300防滑地砖楼地面 | 1.基层:150厚碎石块夯实+100厚C30素混凝土随浇随捣<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆结合层;<br>4.面层材料品种、 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.面层铺设、磨边<br>4.嵌缝<br>5.刷防护材料<br>6.酸洗、打蜡<br>7.材料运输 | m2 | 68.18 | 220.15 | 15009.83 | 52.39 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 16443.01 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 12 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 规格、颜色:8厚300*300防滑地砖楼地面，干水泥擦缝； | | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 16443.01 | | | |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 011204003057 | 瓷砖墙面（内墙） | 1.找平:12厚1:3水泥砂浆打底<br>2.结合层:5厚1:1水泥细砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:5厚强力胶粉泥粘结层，300*450陶瓷砖面层 | 1.凿除原面层及基层、基层清理、<br>2.砂浆制作、运输<br>3.粘结层铺贴<br>4.面层安装<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料<br>7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 387.07 | 176.8 | 68433.98 | 90.7 | | |
| 38 | 011406001119 | 涂料墙面（外墙） | 1.基层类型:12厚1:3水泥砂浆打底+8厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.油漆品种、刷漆遍数:外墙弹性腻子修补刮平，外墙防水型涂料一底二度 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | m2 | 147.34 | 74.93 | 11040.19 | 41.86 | | |
| 39 | 011406002001 | 80*50外凸线条 | 1.线条宽度、道数:80*50外凸线条<br>2.油漆品种、刷漆 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | m | 70.72 | 9.42 | 666.18 | 7.06 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 80140.35 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 13 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 遍数:外墙弹性腻子修补刮平，外墙防水型涂料一底二度 | | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 80140.35 | | | |
| 天棚工程 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 011301001014 | 涂料天棚 | 1.基层类型:素水泥浆一道，内掺建筑胶<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底，5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆罩面压光<br>3.涂料:满刮腻子二道，白色无机内墙涂料一底二度 | 1.基层清理<br>2.底层抹灰<br>3.抹面层 | m2 | 76.18 | 56.51 | 4304.93 | 35.55 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 4304.93 | | | |
| 其他工程 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 011102001037 | 出入口台阶及平台 | 1.垫层厚度、砂浆配合比:300厚3:7灰土；60厚C20混凝土垫层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一 | 1.基层清理<br>2.铺设垫层<br>3.结合层,面层铺设<br>4.嵌缝<br>5.含切割、磨边、倒角等相关工作内容 | m2 | 10.45 | 366.25 | 3827.31 | 77.37 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 8132.24 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 14 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 道（内掺建筑胶）；30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚600*600桃红花岗岩烧毛板面层<br>4.说明:工程量按水平投影面积计算，综合单价应包含基层至面层所有工作内容及费用 | 6.材料运输 | | | | | | | |
| 42 | 010507001057 | 散水 | 1.做法:12J003-5/3 | 1.地基夯实<br>2.铺设垫层<br>3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>4.变形缝填塞 | m2 | 19.47 | 34.5 | 671.72 | 2.99 | | |
| 43 | 010507001058 | 无障碍坡道 | 1.做法:11J930-坡11/A15<br>2.说明:18厚600*600桃红花岗岩烧毛板面层，30厚RP15干硬性水泥砂浆结合层，300厚3:7灰土；60厚C20混凝土垫层 | 1.地基夯实<br>2.铺设垫层<br>3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>4.变形缝填塞 | m2 | 15.36 | 240.97 | 3701.3 | 36.79 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4373.02 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 15 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 3.其他:工程量按水平投影面积计算,综合单价应包含基层至面层所有工作内容及费用 | | | | | | | | |
| 44 | 011503001127 | 金属扶手、栏杆、栏板（无障碍坡道） | 1.扶手材料种类、规格:无障碍坡道扶手,<br>2.其他:参照图纸,设计说明及规范要求<br>3.栏板材料种类、规格、颜色:12J926-1B/23 | 1.制作<br>2.运输<br>3.安装<br>4.刷防护材料 | m | 6.5 | 212.87 | 1383.66 | 46.61 | | |
| 45 | 011505010017 | 墙面：镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:02J915-50 | 1.基层安装<br>2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 3 | 253.15 | 759.45 | 55.46 | | |
| 46 | 011505001017 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:基层,切割,铺贴,清理，镜面，六面防护处理等;做法详见图纸<br>2.面层:20mm 白色人造石台面及立面<br>3.支架:镀锌钢架及防锈处理：做法详 | 1.台面及支架运输、安装<br>2.杆、环、盒、配件安装<br>3.刷油漆 | m2 | 1.8 | 787.92 | 1418.26 | 349.36 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3561.37 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 16 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 见台盆柜图纸<br>4.其他:按水平投影面积，开孔不扣，侧面木饰面及线条、石材下翻及台面挡水线条不加，均包含在单价内 | | | | | | | | |
| 47 | 011505008002 | 厕纸架 | 1.材料品种、规格、颜色:厕纸架，材质不锈钢，样式详见图纸<br>2.支架、配件品种、规格:综合单价应包含安装级辅材费用 | 1.杆、环、盒、配件安装 | 个 | 6 | 78.88 | 473.28 | 6.07 | | |
| 48 | 011505008004 | 挂钩 | 1.材料品种、规格、颜色:挂钩，材质不锈钢，样式详见图纸<br>2.支架、配件品种、规格:综合单价应包含安装级辅材费用 | 1.杆、环、盒、配件安装 | 个 | 6 | 34.16 | 204.96 | 6.07 | | |
| 49 | 011210005018 | 卫生间成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断，02J915-2/40<br>2.说明:清单工程量 | 1.隔板制作、运输、安装<br>2.嵌缝、塞口<br>3.装钉压条 | m2 | 17.12 | 270 | 4622.4 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 5300.64 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 17 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 含门，含脚 | 4.五金安装 | | | | | | | |
| 50 | 011505008005 | 多功能安全抓杆- 03J926-10/80 | 1.材料品种、规格、颜色:多功能安全抓杆- 03J926-10/80，样式详见图纸<br>2.支架、配件品种、规格:综合单价应包含安装级辅材费用 | 1.杆、环、盒、配件安装 | 个 | 2 | 186.2 | 372.4 | 6.07 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 17434.74 | | | |
| 化粪池 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 010101004002 | 挖基坑土方【3.0m以内】 | 1.挖土深度:3.0m以内<br>2.土壤类别:综合考虑<br>3.弃土运距:自行考虑，综合单价包含挖土、土方场内外运输、弃置等所有费用 | 1.土方开挖<br>2.基底钎探<br>3.场内运输 | m3 | 10 | 61.14 | 611.4 | 3.06 | | |
| 52 | 010103001019 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实后压实系数≥0.94。满足设计和规范要求<br>2.填方材料品种:级 | 1.场内运输<br>2.回填<br>3.压实 | m3 | 7 | 361.54 | 2530.78 | 79.46 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3514.58 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 18 页　共 18 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 配砂石<br>3.填方来源、运距:自行考虑，综合单价包含土方场内外运输、处置、缺土回购等所有费用 | | | | | | | | |
| 53 | 010507006002 | 成品玻璃钢化粪池 | 1.部位:成品玻璃钢化粪池，容量3m3 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 座 | 1 | 3000 | 3000 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 6142.18 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3000 | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | 278192.13 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 措施项目清单汇总表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 整体措施项目（总价措施费） | |
| 1.1 | 其他措施项目费 | |
| 2 | 单项措施费（单价措施费） | 9334.53 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 计 | | 9334.53 |

增值税

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架【12m以内】 | 1.搭设高度:12m以内<br>2.搭设方式:双排<br>3.脚手架材质:钢管 | 1.场内、场外材料搬运<br>2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台<br>3.安全网的铺设<br>4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 140.88 | 46.11 | 6495.98 | |
| 2 | 011701003001 | 里脚手架【3.6m以下】 | 1.搭设高度:3.6m以下<br>2.搭设方式:双排<br>3.脚手架材质:钢管 | 1.场内、场外材料搬运<br>2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台<br>3.安全网的铺设<br>4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 157.88 | 10.32 | 1629.32 | |
| 3 | 011701006002 | 满堂脚手架【3.61~5.2m】 | 1.搭设高度:3.61~5.2m<br>2.搭设方式:满堂<br>3.脚手架材质:钢管 | 1.场内、场外材料搬运<br>2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台<br>3.安全网的铺设<br>4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 74.69 | 16.19 | 1209.23 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 9334.53 | |
| 合　　计 | | | | | | | | 9334.53 | |

注：1.按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
　　2.单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\土建工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 | | 33085.79 |
| 1.1 | 社会保险费 | 管理人员部分+施工现场作业人员 | | 31209.4 |
| 1.1.1 | 管理人员部分 | 分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 | 4.56 | 4365.49 |
| 1.1.2 | 施工现场作业人员 | 分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 | 28.04 | 26843.91 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 | 1.96 | 1876.39 |
| 2 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费 | 9 | 28855.12 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 61940.91 |

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 强电工程 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017969 | 配电箱 照明电表箱（电业提供） | 1.名称:总配电箱<br>2.规格:电业提供<br>3.安装高度:离地1.5米<br>4.提示:不计主材，由电业提供 | 1.本体安装<br>2.基础型钢制作安装<br>3.接地 | 台 | 1 | 188.91 | 188.91 | 124.14 | | |
| 2 | 030404017970 | 配电箱 照明配电箱 | 1.名称:分配电箱<br>2.规格:按照设计图纸要求及规范<br>3.安装高度:离地1.5米 | 1.本体安装<br>2.基础型钢制作安装<br>3.接地 | 台 | 1 | 1600.17 | 1600.17 | 186.2 | | |
| 3 | 030411004465 | 配线 BV-2.5（管内穿线） | 1.名称:铜芯线<br>2.规格:BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | 1.管内穿线 | m | 430 | 4.12 | 1771.6 | 1.38 | | |
| 4 | 030411004466 | 配线 BV-10（管内穿线） | 1.名称:铜芯线<br>2.规格:BV-10<br>3.配线形式:管内穿线 | 1.管内穿线 | m | 32 | 9.47 | 303.04 | 1.38 | | |
| 5 | 030411001456 | 配管 电线管SC32 | 1.名称:电线管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:暗配 | 1.电线管路敷设<br>2.接地<br>3.接线盒安装 | m | 8 | 46.96 | 375.68 | 18.52 | | |
| 6 | 030411001457 | 配管 塑料电线管PC20 | 1.名称:塑料电线管<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:暗配 | 1.电线管路敷设<br>2.接地<br>3.接线盒安装 | m | 140 | 12.23 | 1712.2 | 7.48 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 5951.6 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\安装工程　　标段：C01　　第 2 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 7 | 030412005134 | 荧光灯（单管防水防潮荧光灯） | 1.名称:单管防水防潮荧光灯<br>2.规格:1X28(LED) | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 4 | 141.58 | 566.32 | 23.64 | | |
| 8 | 030412005135 | 荧光灯（双管荧光灯） | 1.名称:双管荧光灯<br>2.规格:2X14(LED) | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 1 | 221.47 | 221.47 | 29.76 | | |
| 9 | 030412001149 | 普通灯具（防水、防潮吸顶灯） | 1.名称:防水、防潮吸顶灯<br>2.规格:11(LED)<br>3.类型:吸顶安装 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 8 | 121.83 | 974.64 | 23.47 | | |
| 10 | 030404035127 | 暗插座（二极加三极安全型插座） | 1.名称:单相二极及三极插座<br>2.规格:10A，250V<br>3.安装方式:暗配 | 1.本体安装<br>2.接线 | 个 | 3 | 43.64 | 130.92 | 11.56 | | |
| 11 | 030404035128 | 暗插座(防溅式三极带开关安全型插座） | 1.名称:防溅式三极带开关安全型插座<br>2.规格:16A，250V<br>3.安装方式:暗配 | 1.本体安装<br>2.接线盒安装 | 个 | 4 | 49.5 | 198 | 12.59 | | |
| 12 | 030404035129 | 挂壁式空调插座（三级带开关安全型插座） | 1.名称:三相空调插座<br>2.规格:16A，250V<br>3.安装方式:暗配 | 1.本体安装<br>2.接线盒安装 | 个 | 1 | 47.69 | 47.69 | 12.58 | | |
| 13 | 030404034206 | 照明开关 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.型号:按照设计图纸要求及规范<br>3.安装高度:离地 | 1.本体安装<br>2.接线盒安装 | 个 | 6 | 29.26 | 175.56 | 9.69 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 2314.6 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\安装工程　　标段：C01　　第 3 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 1.3米 | | | | | | | | |
| 14 | 030404034207 | 照明开关 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.型号:按照设计图纸要求及规范<br>3.安装高度:离地1.3米 | 1.本体安装<br>2.接线盒安装 | 个 | 2 | 37.04 | 74.08 | 9.7 | | |
| 15 | 030404034208 | 照明开关 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关<br>2.型号:按照设计图纸要求及规范<br>3.安装高度:离地1.3米 | 1.本体安装<br>2.接线盒安装 | 个 | 2 | 43.55 | 87.1 | 10.21 | | |
| 16 | 030411006114 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 1.本体安装 | 个 | 31 | 9.28 | 287.68 | 5.27 | | |
| 17 | 030904003034 | 紧急按钮（防水型） | 1.名称:紧急按钮 | 1.安装<br>2.校接线<br>3.编码<br>4.调试 | 个 | 2 | 73.18 | 146.36 | 19.73 | | |
| 18 | 030404031002 | 小电器（电铃） | 1.名称:电铃 | 1.本体安装<br>2.焊、压接线端子<br>3.接线 | 个 | 2 | 118.97 | 237.94 | 28.4 | | |
| 19 | 030409002033 | 接地母线 40*4 | 1.名称:热镀锌扁钢40*4 | 1.接地母线制作、安装<br>2.补刷（喷)油漆 | m | 10 | 50.08 | 500.8 | 31.12 | | |
| 20 | 030409008056 | 等电位端子箱 MEB | 1.名称:MEB总等电 | 1.本体安装、接地 | 台 | 1 | 520.71 | 520.71 | 270.21 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 1854.67 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\安装工程　　标段：C01　　第 4 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 位 | | | | | | | | |
| 21 | 030409001010 | 热镀锌角钢接地极L50*50*5*2500 | 1.名称:热镀锌角钢接地极<br>2.材质:热镀锌<br>3.规格:L50*50*5*2500<br>4.土质:普通土 | 1.接地极（板、桩)制作、安装<br>2.基础接地网安装<br>3.补刷（喷)油漆 | 根 | 2 | 95.66 | 191.32 | 32.31 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 10312.19 | | | |
| 给排水工程 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 031001006360 | 塑料管 PP-R塑料给水管DN20 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:PP-R塑料给水管<br>3.规格:DN20<br>4.连接形式:热熔连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管制作、安装<br>3.消毒、冲洗<br>4.压力试验 | m | 6 | 35.09 | 210.54 | 19.17 | | |
| 23 | 031001006361 | 塑料管 PP-R塑料给水管DN15 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:PP-R塑料给水管<br>3.规格:DN15<br>4.连接形式:热熔连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管制作、安装<br>3.消毒、冲洗<br>4.压力试验 | m | 6 | 30.46 | 182.76 | 17.26 | | |
| 24 | 031001006362 | 塑料管 UPVC排水管De110 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:UPVC排水管<br>3.规格:De110<br>4.连接形式:承插粘 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管（包括防火套管）制作、安装 | m | 25 | 73.14 | 1828.5 | 31.8 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 2413.12 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\安装工程　　标段：C01　　第 5 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 接连接 | 3.阻火圈制作、安装<br>4.灌水和通球试验 | | | | | | | |
| 25 | 031001006363 | 塑料管 UPVC排水管De75 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:UPVC排水管<br>3.规格:De75<br>4.连接形式:承插粘接连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管（包括防火套管）制作、安装<br>3.阻火圈制作、安装<br>4.灌水和通球试验 | m | 25 | 54.88 | 1372 | 28.53 | | |
| 26 | 031001006364 | 塑料管 UPVC排水管De50 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:UPVC排水管<br>3.规格:De50<br>4.连接形式:承插粘接连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管（包括防火套管）制作、安装<br>3.阻火圈制作、安装<br>4.灌水和通球试验 | m | 5 | 38.11 | 190.55 | 21.31 | | |
| 27 | 031004014109 | 地漏DN50 | 1.名称:地漏<br>2.规格:DN50 | 1.安装 | 个 | 2 | 68.61 | 137.22 | 25.68 | | |
| 28 | 031003003331 | 闸阀DN20 | 1.类型:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | 个 | 1 | 123.83 | 123.83 | 17.01 | | |
| 29 | 031003013075 | 水表DN20（仅计安装费） | 1.类型:水表<br>2.型号、规格:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:仅计安装费 | 1.组装 | 组 | 1 | 29.6 | 29.6 | 18.37 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 1853.2 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\安装工程　　标段：C01　　第 6 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 30 | 031004006067 | 大便器 坐便器 | 1.名称:坐便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.组装形式:带角阀，自闭式冲洗阀，金属软管，牛油圈、低位水箱等 | 1.器具、附件安装<br>2.自闭式冲洗阀安装 | 组 | 2 | 1361.63 | 2723.26 | 99.99 | | |
| 31 | 031004006068 | 大便器 蹲便器 | 1.名称:蹲便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.组装形式:带角阀，自闭式冲洗阀、低位水箱等 | 1.器具、附件安装<br>2.自闭式冲洗阀安装 | 组 | 4 | 893.79 | 3575.16 | 135.19 | | |
| 32 | 031004007024 | 小便器 小便器 | 1.名称:小便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.组装形式:带角阀，金属软管，自闭式冲水阀等 | 1.器具、附件安装<br>2.自闭式冲洗阀安装 | 组 | 3 | 879.29 | 2637.87 | 46.93 | | |
| 33 | 031004003054 | 洗脸盆（含水龙头） | 1.名称:洗脸盆（含水龙头）<br>2.材质:陶瓷<br>3.组装形式:自带冲洗嘴，角阀，金属软管等 | 1.器具、附件安装<br>2.水龙头安装 | 组 | 4 | 1198.28 | 4793.12 | 104.24 | | |
| 34 | 031004004033 | 拖把盆（含水龙头） | 1.名称:拖把盆（含水龙头）<br>2.材质:陶瓷<br>3.组装形式:自带闭式冲洗嘴，角阀， | 1.器具安装<br>2.附件安装 | 组 | 3 | 427.72 | 1283.16 | 54.42 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 15012.57 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\安装工程　　标段：C01　　第 7 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 金属软管等 | | | | | | | | |
| 35 | 031002001087 | 管道支架制作与安装 | 1.名称:型钢<br>2.除锈、刷油要求:二底二面 | 1.制作<br>2.安装<br>3.除锈、刷油漆 | kg | 30 | 39.25 | 1177.5 | 15.99 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 20265.07 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 1177.5 | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | 30577.26 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程费汇总表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 分部工程名称 | 金　额(元) | 其中：材料及工程设备暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 强电工程 | 10312.19 | |
| 2 | 给排水工程 | 20265.07 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　计 | | 30577.26 | |

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所1\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 | | 2536 |
| 1.1 | 社会保险费 | 管理人员部分+施工现场作业人员 | | 2418.06 |
| 1.1.1 | 管理人员部分 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 | 4.56 | 338.23 |
| 1.1.2 | 施工现场作业人员 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 | 28.04 | 2079.83 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 | 1.59 | 117.94 |
| 2 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费 | 9 | 2980.19 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 5516.19 |

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

# 分部分项工程费汇总表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 分部工程名称 | 金　额(元) | 其中：材料及工程设备暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 土石方工程 | 4217.02 | |
| 2 | 砌筑工程 | 33055 | |
| 3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 88746.51 | |
| 4 | 门窗工程 | 3551.76 | |
| 5 | 屋面及防水工程 | 18364.54 | |
| 6 | 楼地面装饰工程 | 16999.98 | |
| 7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 68432.59 | |
| 8 | 天棚工程 | 3205.81 | |
| 9 | 其他工程 | 22628.88 | |
| 10 | 化粪池 | 7642.18 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　计 | | 266844.27 | |

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　标段：C01　　第 1 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 土石方工程 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010101001009 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.弃土运距:自行考虑，综合单价包含土方场内外运输费用 | 1.土方挖填<br>2.场地找平<br>3.场内外运输 | m2 | 71.88 | 1.91 | 137.29 | 0.46 | | |
| 2 | 010101003008 | 挖沟槽土方【3.0m以内】 | 1.挖土深度:3.0m以内<br>2.土壤类别:综合考虑<br>3.弃土运距:自行考虑，综合单价包含挖土、土方场内运输费用 | 1.土方开挖<br>2.基底钎探<br>3.场内运输 | m3 | 89.94 | 8.74 | 786.08 | 4.65 | | |
| 3 | 010103001020 | 基础回填 | 1.密实度要求:夯实后压实系数≥0.94。满足设计和规范要求<br>2.填方材料品种:满足设计和规范要求<br>3.填方粒径要求:满足设计和规范要求<br>4.填方来源、运距:场内土方 | 1.场内运输<br>2.回填<br>3.压实 | m3 | 43.77 | 17.17 | 751.53 | 11.83 | | |
| 4 | 010103002001 | 土方外运 | 1.运距:自行考虑，综合单价包含挖 | 1.土方装卸、运输至弃置点 | m3 | 46.17 | 55.06 | 2542.12 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4217.02 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　标段：C01　　第 2 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 土、土方场内外运输、弃置等所有费用<br>2.废弃料品种:土方/垃圾 | | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 4217.02 | | | |
| 砌筑工程 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 010402001080 | 砌块墙（外墙）240厚 | 1.砌块品种、规格、强度等级:240厚Mu15混凝土小型多孔砖,采用 WMM7.5预拌混合砂浆砌筑<br>2.砂浆强度等级:WMM7.5预拌混合砂浆砌筑<br>3.墙体类型:外墙 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖、砌块<br>3.勾缝<br>4.材料运输 | m3 | 36.48 | 457.67 | 16695.8 | 184.46 | | |
| 6 | 010401001007 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu15混凝土小型多孔砖,采用 WMM7.5预拌混合砂浆砌筑 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖<br>3.防潮层铺设<br>4.材料运输 | m3 | 18.3 | 565.31 | 10345.17 | 168.44 | | |
| 7 | 010402001081 | 砌块墙（内墙）240厚 | 1.砌块品种、规格、强度等级:240厚Mu15混凝土小型多孔砖<br>2.砂浆强度等级: | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖、砌块<br>3.勾缝<br>4.材料运输 | m3 | 8.19 | 457.67 | 3748.32 | 184.46 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 30789.29 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　标段：C01　　第 3 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | WMM7.5预拌混合砂浆砌筑<br>3.墙体类型:内墙 | | | | | | | | |
| 8 | 010402001082 | 砌块墙120厚 | 1.砌块品种、规格、强度等级:120厚Mu15混凝土小型多孔砖<br>2.砂浆强度等级:WMM7.5预拌混合砂浆砌筑 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖、砌块<br>3.勾缝<br>4.材料运输 | m3 | 4.95 | 457.72 | 2265.71 | 194.02 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 33055 | | | |
| 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 010501001030 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2.混凝土强度等级:C20 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8.1 | 700.74 | 5675.99 | 74.15 | | |
| 10 | 011702001073 | 垫层基础模板 | 1.基础类型:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 16.98 | 64.6 | 1096.91 | 24.65 | | |
| 11 | 010501002014 | 带形基础 | 1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2.混凝土强度等级: | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 19.77 | 673.57 | 13316.48 | 52.12 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 22355.09 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　标段：C01　　第 4 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | C30 | | | | | | | | |
| 12 | 011702001074 | 带形基础模板 | 1.基础类型:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 53.73 | 93.54 | 5025.9 | 38.24 | | |
| 13 | 010502001048 | 矩形柱【C30】 | 1.混凝土强度等级:C30塌落度12cm±3（不含泵送费）<br>2.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.47 | 786.22 | 3514.4 | 142.52 | | |
| 14 | 011702002043 | 矩形柱模板 | 1.其他:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 39.64 | 122.63 | 4861.05 | 51.58 | | |
| 15 | 010502002034 | 构造柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.02 | 780.83 | 796.45 | 214.78 | | |
| 16 | 011702003034 | 构造柱模板 | 1.其他:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运 | m2 | 17.04 | 120.74 | 2057.41 | 62.46 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 16255.21 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　标段：C01　　第 5 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | | 输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | | | | | | | |
| 17 | 010505001068 | 有梁板【C30】 | 1.混凝土强度等级:C30塌落度12cm±3（不含泵送费）<br>2.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 14.22 | 664.11 | 9443.64 | 35.39 | | |
| 18 | 011702014038 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 131.31 | 92.98 | 12209.2 | 46.87 | | |
| 19 | 010503005032 | 过梁 C30 | 1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2.混凝土强度等级:C30 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.78 | 695.43 | 542.44 | 81.69 | | |
| 20 | 011702009032 | 过梁 模板 | 1.其他:过梁 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 11.67 | 138.04 | 1610.93 | 66.38 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 23806.21 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　标段：C01　　第 6 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 21 | 010515001093 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:热轧 光圆钢筋 HPB300（盘卷）、热轧 带肋钢筋 HRB400<br>2.其他:钢筋的锚固方式由投标人自行考虑，钢筋的植筋或搭接绑扎均包含在综合单价中，后期不增加钢筋的植筋费用<br>3.说明:钢筋搭接方式按照设计及规范要求，由投标单位自行考虑，搭接费用包含在综合单价中。 | 1.钢筋制作、运输<br>2.钢筋安装<br>3.焊接（绑扎） | t | 3.45 | 4869.8 | 16800.81 | 755.81 | | |
| 22 | 010505008022 | 雨篷板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2.混凝土强度等级:C30 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.3 | 850.62 | 5358.91 | 186.49 | | |
| 23 | 011702023022 | 雨篷模板 | 1.构件类型:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 | m2 | 37.14 | 173.29 | 6435.99 | 93.79 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 28595.71 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　标段：C01　　第 7 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | | 等 | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 88746.51 | | | |
| 门窗工程 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 010807001211 | 普通彩铝铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:普通彩铝铝合金平开窗（含五金配件）<br>2.框、扇材质:型材断面厚度不小于1.8mm<br>3.玻璃品种、厚度:5厚单片玻璃 | 1.窗安装<br>2.五金、玻璃安装 | m2 | 7.2 | 493.3 | 3551.76 | 31.16 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 3551.76 | | | |
| 屋面及防水工程 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 011101006173 | 水泥砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.材料运输 | m2 | 105.75 | 21.47 | 2270.45 | 8.96 | | |
| 26 | 010902001077 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2+1.2厚双层聚氯乙烯防水卷材<br>2.防水层做法:工程量按水平投影面积计量，防水层的上 | 1.基层处理<br>2.刷底油<br>3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 105.75 | 73.4 | 7762.05 | 7.3 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 13584.26 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　标段：C01　　第 8 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 翻,卷边,泛水收边条、附加层等均包含在综合单价内 | | | | | | | | |
| 27 | 010901002008 | 琉璃瓦屋面 | 1.型材品种、规格:琉璃瓦屋面<br>2.檩条材料品种、规格:基层做法综合考虑<br>3.其他:脊瓦、角钢龙骨檩条、嵌缝、铺钉挂瓦条小构件等均包含在综合单价内 | 1.檩条制作、运输、安装<br>2.屋面型材安装<br>3.接缝、嵌缝 | m2 | 105.75 | 78.79 | 8332.04 | 6.26 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 18364.54 | | | |
| 楼地面装饰工程 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 011102003203 | 300*300防滑地砖楼地面 | 1.基层:150厚碎石块夯实+100厚C30素混凝土随浇随捣<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆结合层;<br>4.面层材料品种、 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.面层铺设、磨边<br>4.嵌缝<br>5.刷防护材料<br>6.酸洗、打蜡<br>7.材料运输 | m2 | 77.22 | 220.15 | 16999.98 | 52.39 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 25332.02 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　标段：C01　　第 9 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 规格、颜色:8厚300*300防滑地砖楼地面，干水泥擦缝； | | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 16999.98 | | | |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | | | | |
| 29 | 011204003058 | 瓷砖墙面（内墙） | 1.找平:12厚1:3水泥砂浆打底<br>2.结合层:5厚1:1水泥细砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:5厚强力胶粉泥粘结层，300*450陶瓷砖面层 | 1.凿除原面层及基层、基层清理、<br>2.砂浆制作、运输<br>3.粘结层铺贴<br>4.面层安装<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料<br>7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 245.97 | 176.8 | 43487.5 | 90.7 | | |
| 30 | 011406001120 | 涂料墙面（外墙） | 1.基层类型:12厚1:3水泥砂浆打底+8厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.油漆品种、刷漆遍数:外墙弹性腻子修补刮平，外墙防水型涂料一底二度 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | m2 | 316.8 | 74.93 | 23737.82 | 41.86 | | |
| 31 | 011406002002 | 80*50外凸线条 | 1.线条宽度、道数:80*50外凸线条<br>2.油漆品种、刷漆 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | m | 128.16 | 9.42 | 1207.27 | 7.06 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 68432.59 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　标段：C01　　第 10 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 遍数:外墙弹性腻子修补刮平，外墙防水型涂料一底二度 | | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 68432.59 | | | |
| 天棚工程 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 011301001015 | 涂料天棚 | 1.基层类型:素水泥浆一道，内掺建筑胶<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底，5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆罩面压光<br>3.涂料:满刮腻子二道，白色无机内墙涂料一底二度 | 1.基层清理<br>2.底层抹灰<br>3.抹面层 | m2 | 56.73 | 56.51 | 3205.81 | 35.55 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 3205.81 | | | |
| 其他工程 | | | | | | | | | | | |
| 33 | 010507001059 | 散水 | 1.做法:12J003-5/3 | 1.地基夯实<br>2.铺设垫层<br>3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>4.变形缝填塞 | m2 | 43.47 | 34.5 | 1499.72 | 2.99 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4705.53 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　标段：C01　　第 11 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 34 | 011505010019 | 墙面：镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:02J915-50 | 1.基层安装<br>2.玻璃及框制作、运输、安装 | m2 | 9 | 201.48 | 1813.32 | 36.81 | | |
| 35 | 011505001019 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:基层,切割,铺贴,清理，镜面,六面防护处理等;做法详见图纸<br>2.面层:20mm 白色人造石台面及立面<br>3.支架:镀锌钢架及防锈处理：做法详见台盆柜图纸<br>4.其他:按水平投影面积，开孔不扣，侧面木饰面及线条、石材下翻及台面挡水线条不加，均包含在单价内 | 1.台面及支架运输、安装<br>2.杆、环、盒、配件安装<br>3.刷油漆 | m2 | 3.96 | 787.92 | 3120.16 | 349.36 | | |
| 36 | 011505008006 | 厕纸架 | 1.材料品种、规格、颜色:厕纸架，材质不锈钢，样式详见图纸<br>2.支架、配件品种、规格:综合单价应包含安装级辅材费用 | 1.杆、环、盒、配件安装 | 个 | 12 | 78.88 | 946.56 | 6.07 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 5880.04 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　标段：C01　　第 12 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 37 | 011505008007 | 挂钩 | 1.材料品种、规格、颜色:挂钩，材质不锈钢，样式详见图纸<br>2.支架、配件品种、规格:综合单价应包含安装级辅材费用 | 1.杆、环、盒、配件安装 | 个 | 12 | 34.16 | 409.92 | 6.07 | | |
| 38 | 011210005021 | 卫生间成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断，02J915-2/40<br>2.说明:清单工程量含门，含脚 | 1.隔板制作、运输、安装<br>2.嵌缝、塞口<br>3.装钉压条<br>4.五金安装 | m2 | 54.96 | 270 | 14839.2 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 22628.88 | | | |
| 化粪池 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 010101004003 | 挖基坑土方【3.0m以内】 | 1.挖土深度:3.0m以内<br>2.土壤类别:综合考虑<br>3.弃土运距:自行考虑，综合单价包含挖土、土方场内外运输、弃置等所有费用 | 1.土方开挖<br>2.基底钎探<br>3.场内运输 | m3 | 10 | 61.14 | 611.4 | 3.06 | | |
| 40 | 010103001021 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实后压实系数≥0.94 | 1.场内运输<br>2.回填 | m3 | 7 | 361.54 | 2530.78 | 79.46 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 18391.3 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　标段：C01　　第 13 页　共 13 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 。满足设计和规范要求<br>2.填方材料品种:级配砂石<br>3.填方来源、运距:自行考虑，综合单价包含土方场内外运输、处置、缺土回购等所有费用 | 3.压实 | | | | | | | |
| 41 | 010507006003 | 成品玻璃钢化粪池 | 1.部位:成品玻璃钢化粪池，容量1.2m3 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 座 | 3 | 1500 | 4500 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 7642.18 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4500 | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | 266844.27 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\土建工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 | | 28962.57 |
| 1.1 | 社会保险费 | 管理人员部分+施工现场作业人员 | | 27320.02 |
| 1.1.1 | 管理人员部分 | 分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 | 4.56 | 3821.45 |
| 1.1.2 | 施工现场作业人员 | 分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 | 28.04 | 23498.57 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 | 1.96 | 1642.55 |
| 2 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费 | 9 | 26622.62 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 55585.19 |

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 强电工程 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017965 | 配电箱 照明电表箱（电业提供） | 1.名称:总配电箱<br>2.规格:电业提供<br>3.安装高度:离地1.5米<br>4.提示:不计主材，由电业提供 | 1.本体安装<br>2.基础型钢制作安装<br>3.接地 | 台 | 1 | 188.91 | 188.91 | 124.14 | | |
| 2 | 030404017966 | 配电箱 照明配电箱 | 1.名称:分配电箱<br>2.规格:按照设计图纸要求及规范<br>3.安装高度:离地1.5米 | 1.本体安装<br>2.基础型钢制作安装<br>3.接地 | 台 | 1 | 1600.17 | 1600.17 | 186.2 | | |
| 3 | 030411004463 | 配线 BV-2.5（管内穿线） | 1.名称:铜芯线<br>2.规格:BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | 1.管内穿线 | m | 185 | 4.12 | 762.2 | 1.38 | | |
| 4 | 030411001454 | 配管 塑料电线管PC20 | 1.名称:塑料电线管<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:暗配 | 1.电线管路敷设<br>2.接地<br>3.接线盒安装 | m | 58 | 12.23 | 709.34 | 7.48 | | |
| 5 | 030412001147 | 普通灯具（防水、防潮吸顶灯） | 1.名称:防水、防潮吸顶灯<br>2.规格:11(LED)<br>3.类型:吸顶安装 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 12 | 121.83 | 1461.96 | 23.47 | | |
| 6 | 030404034204 | 照明开关 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.型号:按照设计图 | 1.本体安装<br>2.接线盒安装 | 个 | 6 | 33.3 | 199.8 | 10.14 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4922.38 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\安装工程　　标段：C01　　第 2 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 纸要求及规范<br>3.安装高度:暗配 | | | | | | | | |
| 7 | 030411006112 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 1.本体安装 | 个 | 18 | 9.28 | 167.04 | 5.27 | | |
| 8 | 030409002031 | 接地母线 40*4 | 1.名称:热镀锌扁钢40*4 | 1.接地母线制作、安装<br>2.补刷（喷)油漆 | m | 30 | 50.08 | 1502.4 | 31.12 | | |
| 9 | 030409008054 | 等电位端子箱 MEB | 1.名称:MEB总等电位 | 1.本体安装、接地 | 台 | 3 | 520.71 | 1562.13 | 270.21 | | |
| 10 | 030409001008 | 热镀锌角钢接地极L50*50*5*2500 | 1.名称:热镀锌角钢接地极<br>2.材质:热镀锌<br>3.规格:L50*50*5*2500<br>4.土质:普通土 | 1.接地极（板、桩)制作、安装<br>2.基础接地网安装<br>3.补刷（喷)油漆 | 根 | 6 | 95.66 | 573.96 | 32.31 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 8727.91 | | | |
| 给排水工程 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 031001006350 | 塑料管 PP-R塑料给水管DN20 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:PP-R塑料给水管<br>3.规格:DN20<br>4.连接形式:热熔连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管制作、安装<br>3.消毒、冲洗<br>4.压力试验 | m | 35 | 35.09 | 1228.15 | 19.17 | | |
| 12 | 031001006351 | 塑料管 PP-R塑料给水管DN15 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:PP-R塑料给水管 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管制作、安装 | m | 64 | 30.46 | 1949.44 | 17.26 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 6983.12 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\安装工程　　标段：C01　　第 3 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 3.规格:DN15<br>4.连接形式:热熔连接 | 3.消毒、冲洗<br>4.压力试验 | | | | | | | |
| 13 | 031001006352 | 塑料管 UPVC排水管De110 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:UPVC排水管<br>3.规格:De110<br>4.连接形式:承插粘接连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管（包括防火套管）制作、安装<br>3.阻火圈制作、安装<br>4.灌水和通球试验 | m | 30 | 73.14 | 2194.2 | 31.8 | | |
| 14 | 031001006353 | 塑料管 UPVC排水管De75 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:UPVC排水管<br>3.规格:De75<br>4.连接形式:承插粘接连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管（包括防火套管）制作、安装<br>3.阻火圈制作、安装<br>4.灌水和通球试验 | m | 20 | 54.88 | 1097.6 | 28.53 | | |
| 15 | 031001006354 | 塑料管 UPVC排水管De50 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:UPVC排水管<br>3.规格:De50<br>4.连接形式:承插粘接连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管（包括防火套管）制作、安装<br>3.阻火圈制作、安装<br>4.灌水和通球试验 | m | 42 | 38.11 | 1600.62 | 21.31 | | |
| 16 | 031004014107 | 地漏DN50 | 1.名称:地漏<br>2.规格:DN50 | 1.安装 | 个 | 6 | 68.61 | 411.66 | 25.68 | | |
| 17 | 031003003329 | 闸阀DN20 | 1.类型:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN20 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | 个 | 3 | 123.83 | 371.49 | 17.01 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 5675.57 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\安装工程　　标段：C01　　第 4 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 3.连接形式:螺纹连接 | | | | | | | | |
| 18 | 031003013073 | 水表DN20（仅计安装费） | 1.类型:水表<br>2.型号、规格:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:仅计安装费 | 1.组装 | 组 | 3 | 29.6 | 88.8 | 18.37 | | |
| 19 | 031004006065 | 大便器 蹲便器 | 1.名称:蹲便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.组装形式:带角阀，自闭式冲洗阀、低位水箱等 | 1.器具、附件安装<br>2.自闭式冲洗阀安装 | 组 | 12 | 893.79 | 10725.48 | 135.19 | | |
| 20 | 031004007022 | 小便器 小便器 | 1.名称:小便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.组装形式:带角阀，金属软管，自闭式冲水阀等 | 1.器具、附件安装<br>2.自闭式冲洗阀安装 | 组 | 6 | 879.29 | 5275.74 | 46.93 | | |
| 21 | 031004003052 | 洗脸盆（含水龙头） | 1.名称:洗脸盆（含水龙头）<br>2.材质:陶瓷<br>3.组装形式:自带冲洗嘴，角阀，金属软管等 | 1.器具、附件安装<br>2.水龙头安装 | 组 | 6 | 1198.28 | 7189.68 | 104.24 | | |
| 22 | 031004004031 | 拖把盆（含水龙头） | 1.名称:拖把盆（含水龙头）<br>2.材质:陶瓷 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | 组 | 6 | 427.72 | 2566.32 | 54.42 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 25846.02 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\安装工程　　标段：C01　　第 5 页　共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 3.组装形式:自带闭式冲洗嘴，角阀，金属软管等 | | | | | | | | |
| 23 | 031002001085 | 管道支架制作与安装 | 1.名称:型钢<br>2.除锈、刷油要求:二底二面 | 1.制作<br>2.安装<br>3.除锈、刷油漆 | kg | 55 | 39.25 | 2158.75 | 15.99 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 36857.93 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 2158.75 | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | 45585.84 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程费汇总表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 分部工程名称 | 金　额(元) | 其中：材料及工程设备暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 强电工程 | 8727.91 | |
| 2 | 给排水工程 | 36857.93 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　计 | | 45585.84 | |

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共厕所2\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 | | 3954.13 |
| 1.1 | 社会保险费 | 管理人员部分+施工现场作业人员 | | 3770.24 |
| 1.1.1 | 管理人员部分 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 | 4.56 | 527.37 |
| 1.1.2 | 施工现场作业人员 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 | 28.04 | 3242.87 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 | 1.59 | 183.89 |
| 2 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费 | 9 | 4458.6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 8412.73 |

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

# 分部分项工程费汇总表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 分部工程名称 | 金　额(元) | 其中：材料及工程设备暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 土石方工程 | 8629.65 | |
| 2 | 砌筑工程 | 68853.21 | |
| 3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 197665.17 | |
| 4 | 门窗工程 | 33854.43 | |
| 5 | 屋面及防水工程 | 47434.24 | |
| 6 | 楼地面装饰工程 | 35576.24 | |
| 7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 192332.23 | |
| 8 | 天棚工程 | 9315.11 | |
| 9 | 其他工程 | 30824.47 | |
| 10 | 化粪池 | 9142.18 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　计 | | 633626.93 | |

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 1 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 土石方工程 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010101001010 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.弃土运距:自行考虑，综合单价包含土方场内外运输费用 | 1.土方挖填<br>2.场地找平<br>3.场内外运输 | m2 | 196.82 | 1.91 | 375.93 | 0.46 | | |
| 2 | 010101003009 | 挖沟槽土方【3.0m以内】 | 1.挖土深度:3.0m以内<br>2.土壤类别:综合考虑<br>3.弃土运距:自行考虑，综合单价包含挖土、土方场内运输费用 | 1.土方开挖<br>2.基底钎探<br>3.场内运输 | m3 | 192 | 8.74 | 1678.08 | 4.65 | | |
| 3 | 010103001022 | 基础回填 | 1.密实度要求:夯实后压实系数≥0.94。满足设计和规范要求<br>2.填方材料品种:满足设计和规范要求<br>3.填方粒径要求:满足设计和规范要求<br>4.填方来源、运距:场内土方 | 1.场内运输<br>2.回填<br>3.压实 | m3 | 105.46 | 17.17 | 1810.75 | 11.83 | | |
| 4 | 010103002003 | 土方外运 | 1.运距:自行考虑，综合单价包含挖 | 1.土方装卸、运输至弃置点 | m3 | 86.54 | 55.06 | 4764.89 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 8629.65 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 2 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 土、土方场内外运输、弃置等所有费用<br>2.废弃料品种:土方/垃圾 | | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 8629.65 | | | |
| 砌筑工程 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 010402001083 | 砌块墙（外墙）240厚 | 1.砌块品种、规格、强度等级:240厚Mu15混凝土小型多孔砖,采用 WMM7.5预拌混合砂浆砌筑<br>2.砂浆强度等级:WMM7.5预拌混合砂浆砌筑<br>3.墙体类型:外墙 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖、砌块<br>3.勾缝<br>4.材料运输 | m3 | 56.62 | 457.67 | 25913.28 | 184.46 | | |
| 6 | 010401001008 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:Mu15混凝土小型多孔砖,采用 WMM7.5预拌混合砂浆砌筑 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖<br>3.防潮层铺设<br>4.材料运输 | m3 | 32.32 | 565.31 | 18270.82 | 168.44 | | |
| 7 | 010402001084 | 砌块墙（内墙）240厚 | 1.砌块品种、规格、强度等级:240厚Mu15混凝土小型多孔砖<br>2.砂浆强度等级: | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖、砌块<br>3.勾缝<br>4.材料运输 | m3 | 39.96 | 457.67 | 18288.49 | 184.46 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 62472.59 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 3 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | WMM7.5预拌混合砂浆砌筑<br>3.墙体类型:内墙 | | | | | | | | |
| 8 | 010402001085 | 砌块墙（内墙）120厚 | 1.砌块品种、规格、强度等级:120厚Mu15混凝土小型多孔砖<br>2.砂浆强度等级:WMM7.5预拌混合砂浆砌筑<br>3.墙体类型:内墙 | 1.砂浆制作、运输<br>2.砌砖、砌块<br>3.勾缝<br>4.材料运输 | m3 | 13.94 | 457.72 | 6380.62 | 194.02 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 68853.21 | | | |
| 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 010501001031 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2.混凝土强度等级:C20 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 16.28 | 700.74 | 11408.05 | 74.15 | | |
| 10 | 011702001075 | 垫层基础模板 | 1.基础类型:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 30.56 | 64.6 | 1974.18 | 24.65 | | |
| 11 | 010501002015 | 带形基础 | 1.混凝土种类:泵送 | 1.混凝土制作、运 | m3 | 37.94 | 673.57 | 25555.25 | 52.12 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 45318.1 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 4 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 商品砼5-25石子<br>2.混凝土强度等级:C30 | 输、浇筑、振捣、养护 | | | | | | | |
| 12 | 011702001076 | 带形基础模板 | 1.基础类型:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 105.18 | 93.54 | 9838.54 | 38.24 | | |
| 13 | 010502001049 | 矩形柱【C30】 | 1.混凝土强度等级:C30塌落度12cm±3（不含泵送费）<br>2.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.28 | 786.22 | 4937.46 | 142.52 | | |
| 14 | 011702002044 | 矩形柱模板 | 1.其他:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 83.84 | 122.63 | 10281.3 | 51.58 | | |
| 15 | 010502002035 | 构造柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品砼<br>2.混凝土强度等级:C30 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.3 | 780.83 | 1795.91 | 214.78 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 26853.21 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 5 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 16 | 011702003035 | 构造柱模板 | 1.其他:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 38.5 | 120.74 | 4648.49 | 62.46 | | |
| 17 | 010503004014 | 圈梁 C30 | 1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2.混凝土强度等级:C30 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 8 | 743.37 | 5946.96 | 121.48 | | |
| 18 | 011702008030 | 圈梁 模板 | 1.其他:圈梁 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 74.3 | 102.85 | 7641.76 | 43.17 | | |
| 19 | 010505001069 | 有梁板【C30】 | 1.混凝土强度等级:C30塌落度12cm±3（不含泵送费）<br>2.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 29.14 | 664.11 | 19352.17 | 35.39 | | |
| 20 | 011702014039 | 有梁板模板 | 1.支撑高度:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 | m2 | 277.78 | 92.98 | 25827.98 | 46.87 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 63417.36 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 6 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | | 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | | | | | | | |
| 21 | 010503005033 | 过梁 C30 | 1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2.混凝土强度等级:C30 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.48 | 695.43 | 1029.24 | 81.69 | | |
| 22 | 011702009033 | 过梁 模板 | 1.其他:过梁 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 24.18 | 138.04 | 3337.81 | 66.38 | | |
| 23 | 010515001094 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:热轧 光圆钢筋 HPB300（盘卷）、热轧 带肋钢筋 HRB400<br>2.其他:钢筋的锚固方式由投标人自行考虑，钢筋的植筋或搭接绑扎均包含在综合单价中，后期不增加钢筋的植筋费用 | 1.钢筋制作、运输<br>2.钢筋安装<br>3.焊接（绑扎） | t | 8.86 | 4869.8 | 43146.43 | 755.81 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 47513.48 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打 √。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 7 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 3.说明:钢筋搭接方式按照设计及规范要求，由投标单位自行考虑，搭接费用包含在综合单价中。 | | | | | | | | |
| 24 | 010505008023 | 雨篷板 | 1.混凝土种类:泵送商品砼5-25石子<br>2.混凝土强度等级:C30 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 10.74 | 850.62 | 9135.66 | 186.49 | | |
| 25 | 011702023023 | 雨篷模板 | 1.构件类型:模板 | 1.模板制作<br>2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输<br>3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 68.14 | 173.29 | 11807.98 | 93.79 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 197665.17 | | | |
| 门窗工程 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 010802001081 | 70系列铝合金门安装 平开 | 1.门代号及洞口尺寸:70系列铝合金平开门（包含门框、门套、闭门器、油漆、五金配件、门锁等） | 1.门安装<br>2.五金安装<br>3.玻璃安装 | m2 | 10.8 | 503.42 | 5436.94 | 45.9 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 26380.58 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 8 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 2.门框或扇外围尺寸:详见图纸及现场实际情况<br>3.门框、扇材质:型材断面厚度不小于2mm，<br>4.玻璃品种、厚度:5厚单片玻璃<br>5.其他:详见图纸 | | | | | | | | |
| 27 | 010801002032 | 套装造型成品木门 | 1.门代号及洞口尺寸:套装成品装饰木门（含五金配件、铰链、门锁、门吸、门套、油漆等）<br>2.其他:参见《木门窗16J601》;其他要求详见图纸及设计说明<br>3.说明:科技皮饰面覆膜，木皮（科技皮）40-60丝，刷封闭漆，低碳门系列。内填充蜂窝板，要求40%-50%左右实木填充。生态系列 | 1.门安装<br>2.玻璃安装<br>3.五金安装<br>4.打发泡剂、清理 | m2 | 11.76 | 609.16 | 7163.72 | 18.58 | | |
| 28 | 010804003010 | 不锈钢板平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:不锈钢板平开门（包含门框、门 | 1.门（骨架)制作、运输<br>2.门、五金配件安装 | m2 | 27.72 | 626.27 | 17360.2 | 54.24 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 24523.92 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 9 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 套、闭门器、拉手、油漆、五金配件、门锁等）<br>2.门框或扇外围尺寸:参见《16J601》，其他要求详见图纸及设计说明<br>3.其他:详见图纸 | 3.刷防护材料 | | | | | | | |
| 29 | 010807001213 | 普通彩铝铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:普通彩铝铝合金平开窗（含五金配件）<br>2.框、扇材质:型材断面厚度不小于1.8mm<br>3.玻璃品种、厚度:5厚单片玻璃 | 1.窗安装<br>2.五金、玻璃安装 | m2 | 3.24 | 493.3 | 1598.29 | 31.16 | | |
| 30 | 010807001214 | 普通彩铝铝合金推拉窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:普通彩铝铝合金推拉窗（含五金配件）<br>2.框、扇材质:型材断面厚度不小于1.8mm<br>3.玻璃品种、厚度:5厚单片玻璃 | 1.窗安装<br>2.五金、玻璃安装 | m2 | 6.3 | 364.33 | 2295.28 | 25 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 33854.43 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3893.57 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 10 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 屋面及防水工程 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 011101006174 | 水泥砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.材料运输 | m2 | 265.5 | 21.47 | 5700.29 | 8.96 | | |
| 32 | 010902001078 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.2+1.2厚双层聚氯乙烯防水卷材<br>2.防水层做法:工程量按水平投影面积计量，防水层的上翻,卷边,泛水收边条、附加层等均包含在综合单价内 | 1.基层处理<br>2.刷底油<br>3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 265.5 | 73.4 | 19487.7 | 7.3 | | |
| 33 | 011003003003 | 涂料保护层 | 1.涂刷部位:屋面<br>2.基层材料类型:防水卷材 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷涂料 | m2 | 265.5 | 5 | 1327.5 | | | |
| 34 | 010901002009 | 琉璃瓦屋面 | 1.型材品种、规格:琉璃瓦屋面<br>2.檩条材料品种、规格:基层做法综合考虑<br>3.其他:脊瓦、角钢龙骨檩条、嵌缝、铺钉挂瓦条小构件等均包含在综合单价内 | 1.檩条制作、运输、安装<br>2.屋面型材安装<br>3.接缝、嵌缝 | m2 | 265.5 | 78.79 | 20918.75 | 6.26 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 47434.24 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 11 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | 分部小计 | | | | | | 47434.24 | | | |
| 楼地面装饰工程 | | | | | | | | | | | |
| 35 | 011102003204 | 300*300普通地砖楼地面 | 1.基层:150厚碎石块夯实+100厚C30素混凝土随浇随捣<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆结合层;<br>4.面层材料品种、规格、颜色:8厚300*300普通地砖楼地面，干水泥擦缝; | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.面层铺设、磨边<br>4.嵌缝<br>5.刷防护材料<br>6.酸洗、打蜡<br>7.材料运输 | m2 | 13.02 | 220.15 | 2866.35 | 52.39 | | |
| 36 | 011102003205 | 300*300防滑地砖楼地面 | 1.基层:150厚碎石块夯实+100厚C30素混凝土随浇随捣<br>2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层<br>3.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:1水泥砂浆结合层;<br>4.面层材料品种、 | 1.基层清理<br>2.抹找平层<br>3.面层铺设、磨边<br>4.嵌缝<br>5.刷防护材料<br>6.酸洗、打蜡<br>7.材料运输 | m2 | 148.58 | 220.15 | 32709.89 | 52.39 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 35576.24 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 12 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 规格、颜色:8厚300*300防滑地砖楼地面，干水泥擦缝； | | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 35576.24 | | | |
| 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 011204003059 | 瓷砖墙面（内墙） | 1.找平:12厚1:3水泥砂浆打底<br>2.结合层:5厚1:1水泥细砂浆结合层<br>3.面层材料品种、规格、颜色:5厚强力胶粉泥粘结层，300*450陶瓷砖面层 | 1.凿除原面层及基层、基层清理、<br>2.砂浆制作、运输<br>3.粘结层铺贴<br>4.面层安装<br>5.嵌缝<br>6.刷防护材料<br>7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 921.76 | 176.8 | 162967.17 | 90.7 | | |
| 38 | 011406001121 | 涂料墙面（外墙） | 1.基层类型:12厚1:3水泥砂浆打底+8厚1:2.5水泥砂浆找平<br>2.油漆品种、刷漆遍数:外墙弹性腻子修补刮平，外墙防水型涂料一底二度 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | m2 | 370.9 | 74.93 | 27791.54 | 41.86 | | |
| 39 | 011406002003 | 80*50外凸线条 | 1.线条宽度、道数:80*50外凸线条<br>2.油漆品种、刷漆 | 1.基层清理<br>2.刮腻子<br>3.刷防护材料、油漆 | m | 167.04 | 9.42 | 1573.52 | 7.06 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 192332.23 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 13 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 遍数:外墙弹性腻子修补刮平，外墙防水型涂料一底二度 | | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 192332.23 | | | |
| 天棚工程 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 011301001016 | 涂料天棚 | 1.基层类型:素水泥浆一道，内掺建筑胶<br>2.抹灰厚度、材料种类:5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底，5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆罩面压光<br>3.涂料:满刮腻子二道，白色无机内墙涂料一底二度 | 1.基层清理<br>2.底层抹灰<br>3.抹面层 | m2 | 164.84 | 56.51 | 9315.11 | 35.55 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 9315.11 | | | |
| 其他工程 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 011102001040 | 出入口台阶及平台 | 1.垫层厚度、砂浆配合比:300厚3:7灰土；60厚C20混凝土垫层<br>2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一 | 1.基层清理<br>2.铺设垫层<br>3.结合层,面层铺设<br>4.嵌缝<br>5.含切割、磨边、倒角等相关工作内容 | m2 | 26.52 | 366.25 | 9712.95 | 77.37 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 19028.06 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 14 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 道（内掺建筑胶）；30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉<br>3.面层材料品种、规格、颜色:20厚600*600桃红花岗岩烧毛板面层<br>4.说明:工程量按水平投影面积计算，综合单价应包含基层至面层所有工作内容及费用 | 6.材料运输 | | | | | | | |
| 42 | 010507001061 | 散水 | 1.做法:12J003-5/3 | 1.地基夯实<br>2.铺设垫层<br>3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>4.变形缝填塞 | m2 | 68.26 | 34.5 | 2354.97 | 2.99 | | |
| 43 | 010401014007 | 200宽排水地沟-02J331-17/76 | 1.沟截面尺寸:200宽排水地沟-02J331-17/76 | 1.土方挖、运、填<br>2.铺设垫层<br>3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护<br>4.砌砖<br>5.刮缝、抹灰<br>6.材料运输 | m | 11.68 | 37.36 | 436.36 | 5.79 | | |
| 44 | 011505010020 | 墙面：镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、 | 1.基层安装 | m2 | 6 | 214.4 | 1286.4 | 41.47 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4077.73 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 15 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 规格:02J915-50 | 2.玻璃及框制作、运输、安装 | | | | | | | |
| 45 | 011505001020 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:基层,切割,铺贴,清理，镜面，六面防护处理等；做法详见图纸<br>2.面层:20mm 白色人造石台面及立面<br>3.支架:镀锌钢架及防锈处理：做法详见台盆柜图纸<br>4.其他:按水平投影面积，开孔不扣，侧面木饰面及线条、石材下翻及台面挡水线条不加，均包含在单价内 | 1.台面及支架运输、安装<br>2.杆、环、盒、配件安装<br>3.刷油漆 | m2 | 3.6 | 787.92 | 2836.51 | 349.36 | | |
| 46 | 011505008009 | 厕纸架 | 1.材料品种、规格、颜色:厕纸架，材质不锈钢，样式详见图纸<br>2.支架、配件品种、规格:综合单价应包含安装级辅材费用 | 1.杆、环、盒、配件安装 | 个 | 12 | 78.88 | 946.56 | 6.07 | | |
| 47 | 011505008010 | 挂钩 | 1.材料品种、规 | 1.杆、环、盒、配件 | 个 | 12 | 34.16 | 409.92 | 6.07 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4192.99 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 16 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 格、颜色:挂钩，材质不锈钢，样式详见图纸<br>2.支架、配件品种、规格:综合单价应包含安装级辅材费用 | 安装 | | | | | | | |
| 48 | 011210005022 | 卫生间成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:02J915-2/40<br>2.说明:清单工程量含门，含脚 | 1.隔板制作、运输、安装<br>2.嵌缝、塞口<br>3.装钉压条<br>4.五金安装 | m2 | 44.8 | 270 | 12096 | | | |
| 49 | 011505008011 | 多功能安全抓杆- 03J926-10/80 | 1.材料品种、规格、颜色:多功能安全抓杆- 03J926-10/80，样式详见图纸<br>2.支架、配件品种、规格:综合单价应包含安装级辅材费用 | 1.杆、环、盒、配件安装 | 个 | 4 | 186.2 | 744.8 | 6.07 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 30824.47 | | | |
| 化粪池 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 010101004004 | 挖基坑土方【3.0m以内】 | 1.挖土深度:3.0m以内<br>2.土壤类别:综合考 | 1.土方开挖<br>2.基底钎探<br>3.场内运输 | m3 | 10 | 61.14 | 611.4 | 3.06 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 13452.2 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 17 页　共 17 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 虑<br>3.弃土运距:自行考虑，综合单价包含挖土、土方场内外运输、弃置等所有费用 | | | | | | | | |
| 51 | 010103001023 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实后压实系数≥0.94。满足设计和规范要求<br>2.填方材料品种:级配砂石<br>3.填方来源、运距:自行考虑，综合单价包含土方场内外运输、处置、缺土回购等所有费用 | 1.场内运输<br>2.回填<br>3.压实 | m3 | 7 | 361.54 | 2530.78 | 79.46 | | |
| 52 | 010507006004 | 成品玻璃钢化粪池 | 1.部位:成品玻璃钢化粪池，容量3m3 | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 座 | 2 | 3000 | 6000 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 9142.18 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 8530.78 | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | 633626.93 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 措施项目清单汇总表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 整体措施项目（总价措施费） | |
| 1.1 | 其他措施项目费 | |
| 2 | 单项措施费（单价措施费） | 21895.82 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 计 | | 21895.82 |

增值税

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合 价 | |
| 1 | 011701002003 | 外脚手架【12m以内】 | 1.搭设高度:12m以内<br>2.搭设方式:双排<br>3.脚手架材质:钢管 | 1.场内、场外材料搬运<br>2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台<br>3.安全网的铺设<br>4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 349.62 | 46.11 | 16120.98 | |
| 2 | 011701003003 | 里脚手架【3.6m以下】 | 1.搭设高度:3.6m以下<br>2.搭设方式:双排<br>3.脚手架材质:钢管 | 1.场内、场外材料搬运<br>2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台<br>3.安全网的铺设<br>4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 306.06 | 10.32 | 3158.54 | |
| 3 | 011701006004 | 满堂脚手架【3.61~5.2m】 | 1.搭设高度:3.61~5.2m<br>2.搭设方式:满堂<br>3.脚手架材质:钢管 | 1.场内、场外材料搬运<br>2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台<br>3.安全网的铺设<br>4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 161.6 | 16.19 | 2616.3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 21895.82 | |
| 合　　计 | | | | | | | | 21895.82 | |

注：1.按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
　　2.单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\土建工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 | | 75667.2 |
| 1.1 | 社会保险费 | 管理人员部分+施工现场作业人员 | | 71375.89 |
| 1.1.1 | 管理人员部分 | 分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 | 4.56 | 9983.87 |
| 1.1.2 | 施工现场作业人员 | 分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 | 28.04 | 61392.02 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰 | 1.96 | 4291.31 |
| 2 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费 | 9 | 65807.1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 141474.3 |

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 强电工程 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 030404017963 | 配电箱 照明电表箱（电业提供） | 1.名称:总配电箱<br>2.规格:电业提供<br>3.安装高度:离地1.5米<br>4.提示:不计主材，由电业提供 | 1.本体安装<br>2.基础型钢制作安装<br>3.接地 | 台 | 2 | 188.91 | 377.82 | 124.14 | | |
| 2 | 030404017964 | 配电箱 照明配电箱 | 1.名称:分配电箱<br>2.规格:按照设计图纸要求及规范<br>3.安装高度:离地1.5米 | 1.本体安装<br>2.基础型钢制作安装<br>3.接地 | 台 | 2 | 1600.17 | 3200.34 | 186.2 | | |
| 3 | 030411004461 | 配线 BV-2.5（管内穿线） | 1.名称:铜芯线<br>2.规格:BV-2.5<br>3.配线形式:管内穿线 | 1.管内穿线 | m | 1025 | 4.12 | 4223 | 1.38 | | |
| 4 | 030411004462 | 配线 BV-10（管内穿线） | 1.名称:铜芯线<br>2.规格:BV-10<br>3.配线形式:管内穿线 | 1.管内穿线 | m | 47 | 9.47 | 445.09 | 1.38 | | |
| 5 | 030411001452 | 配管 电线管SC32 | 1.名称:电线管<br>2.规格:SC32<br>3.配置形式:暗配 | 1.电线管路敷设<br>2.接地<br>3.接线盒安装 | m | 9 | 46.96 | 422.64 | 18.52 | | |
| 6 | 030411001453 | 配管 塑料电线管PC20 | 1.名称:塑料电线管<br>2.规格:PC20<br>3.配置形式:暗配 | 1.电线管路敷设<br>2.接地<br>3.接线盒安装 | m | 320 | 12.23 | 3913.6 | 7.48 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 12582.49 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\安装工程　　标段：C01　　第 2 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 7 | 030412005132 | 荧光灯（单管防水防潮荧光灯） | 1.名称:应急单管荧光灯<br>2.规格:1X28(LED) | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 16 | 141.58 | 2265.28 | 23.64 | | |
| 8 | 030412005133 | 荧光灯（双管荧光灯） | 1.名称:应急双管荧光灯<br>2.规格:2X14(LED) | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 2 | 221.47 | 442.94 | 29.76 | | |
| 9 | 030412001146 | 普通灯具（防水、防潮吸顶灯） | 1.名称:吸顶灯<br>2.规格:11(LED)<br>3.类型:吸顶安装 | 1.本体安装<br>2.灯具附件安装 | 套 | 12 | 121.83 | 1461.96 | 23.47 | | |
| 10 | 030404035124 | 暗插座（二极加三极安全型插座） | 1.名称:单相二极及三极插座<br>2.规格:10A，250V<br>3.安装方式:暗配 | 1.本体安装<br>2.接线 | 个 | 6 | 43.64 | 261.84 | 11.56 | | |
| 11 | 030404035125 | 暗插座(防溅式三极带开关安全型插座） | 1.名称:防溅式三极带开关安全型插座<br>2.规格:16A，250V<br>3.安装方式:暗配 | 1.本体安装<br>2.接线盒安装 | 个 | 8 | 49.5 | 396 | 12.58 | | |
| 12 | 030404035126 | 挂壁式空调插座（三级带开关安全型插座） | 1.名称:三相空调插座<br>2.规格:16A，250V<br>3.安装方式:暗配 | 1.本体安装<br>2.接线盒安装 | 个 | 2 | 47.69 | 95.38 | 12.59 | | |
| 13 | 030404034201 | 照明开关 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.型号:按照设计图纸要求及规范<br>3.安装高度:a你配 | 1.本体安装<br>2.接线盒安装 | 个 | 12 | 29.26 | 351.12 | 9.69 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 5274.52 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打 √ 。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\安装工程　　标段：C01　　第 3 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 14 | 030404034202 | 照明开关 单联双控开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.型号:按照设计图纸要求及规范<br>3.安装高度:暗配 | 1.本体安装<br>2.接线盒安装 | 个 | 4 | 37.04 | 148.16 | 9.69 | | |
| 15 | 030404034203 | 照明开关 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.型号:按照设计图纸要求及规范<br>3.安装高度:暗配 | 1.本体安装<br>2.接线盒安装 | 个 | 6 | 33.3 | 199.8 | 10.14 | | |
| 16 | 030411006111 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 1.本体安装 | 个 | 68 | 9.28 | 631.04 | 5.27 | | |
| 17 | 030108006050 | 排气扇 | 1.名称:排气扇<br>2.规格:按照设计图纸要求及规范 | 1.本体安装<br>2.设备支架制作、安装<br>3.设备附件安装 | 台 | 4 | 277.93 | 1111.72 | 22.45 | | |
| 18 | 030409002030 | 接地母线 40*4 | 1.名称:热镀锌扁钢40*4 | 1.接地母线制作、安装<br>2.补刷（喷)油漆 | m | 20 | 50.08 | 1001.6 | 31.12 | | |
| 19 | 030409008053 | 等电位端子箱 MEB | 1.名称:MEB总等电位 | 1.本体安装、接地 | 台 | 2 | 520.71 | 1041.42 | 270.21 | | |
| 20 | 030409001007 | 热镀锌角钢接地极L50*50*5*2500 | 1.名称:热镀锌角钢接地极<br>2.材质:热镀锌<br>3.规格:L50*50*5*2500<br>4.土质:普通土 | 1.接地极（板、桩)制作、安装<br>2.基础接地网安装<br>3.补刷（喷)油漆 | 根 | 4 | 95.66 | 382.64 | 32.31 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 4516.38 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\安装工程　　标段：C01　　第 4 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | 分部小计 | | | | | | 22373.39 | | | |
| 给排水工程 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 031001006343 | 塑料管 PP-R塑料给水管DN40 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:PP-R塑料给水管<br>3.规格:DN40<br>4.连接形式:热熔连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管制作、安装<br>3.消毒、冲洗<br>4.压力试验 | m | 20 | 65.33 | 1306.6 | 27.07 | | |
| 22 | 031001006344 | 塑料管 PP-R塑料给水管DN20 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:PP-R塑料给水管<br>3.规格:DN20<br>4.连接形式:热熔连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管制作、安装<br>3.消毒、冲洗<br>4.压力试验 | m | 52 | 35.09 | 1824.68 | 19.17 | | |
| 23 | 031001006345 | 塑料管 PP-R塑料给水管DN15 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:PP-R塑料给水管<br>3.规格:DN15<br>4.连接形式:热熔连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管制作、安装<br>3.消毒、冲洗<br>4.压力试验 | m | 55 | 30.46 | 1675.3 | 17.26 | | |
| 24 | 031001006346 | 塑料管 UPVC排水管De160 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:UPVC排水管<br>3.规格:De160<br>4.连接形式:承插粘接连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管（包括防火套管）制作、安装<br>3.阻火圈制作、安装<br>4.灌水和通球试验 | m | 34 | 106.81 | 3631.54 | 44.84 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 8438.12 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打 √ 。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\安装工程　　标段：C01　　第 5 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| 25 | 031001006347 | 塑料管 UPVC排水管De110 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:UPVC排水管<br>3.规格:De110<br>4.连接形式:承插粘接连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管（包括防火套管）制作、安装<br>3.阻火圈制作、安装<br>4.灌水和通球试验 | m | 15 | 73.14 | 1097.1 | 31.8 | | |
| 26 | 031001006348 | 塑料管 UPVC排水管De75 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:UPVC排水管<br>3.规格:De75<br>4.连接形式:承插粘接连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管（包括防火套管）制作、安装<br>3.阻火圈制作、安装<br>4.灌水和通球试验 | m | 65 | 54.88 | 3567.2 | 28.53 | | |
| 27 | 031001006349 | 塑料管 UPVC排水管De50 | 1.安装部位:室内<br>2.名称:UPVC排水管<br>3.规格:De50<br>4.连接形式:承插粘接连接 | 1.管道、管件及弯管制作、安装<br>2.套管（包括防火套管）制作、安装<br>3.阻火圈制作、安装<br>4.灌水和通球试验 | m | 15 | 38.11 | 571.65 | 21.31 | | |
| 28 | 031004014106 | 地漏DN50 | 1.名称:地漏<br>2.规格:DN50 | 1.安装 | 个 | 4 | 68.61 | 274.44 | 25.68 | | |
| 29 | 031003003328 | 闸阀DN40 | 1.类型:闸阀<br>2.规格、压力等级:DN40<br>3.连接形式:螺纹连接 | 1.安装<br>2.电气接线<br>3.调试 | 个 | 2 | 240.41 | 480.82 | 37.41 | | |
| 30 | 031003013072 | 水表DN40（仅计安装费） | 1.类型:水表<br>2.型号、规格:DN40 | 1.组装 | 组 | 2 | 54.11 | 108.22 | 32.65 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 6099.43 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\安装工程　　标段：C01　　第 6 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 3.连接形式:螺纹连接<br>4.其他:仅计安装费 | | | | | | | | |
| 31 | 031004006064 | 大便器 蹲便器 | 1.名称:蹲便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.组装形式:带角阀，自闭式冲洗阀、低位水箱等 | 1.器具、附件安装<br>2.自闭式冲洗阀安装 | 组 | 12 | 893.79 | 10725.48 | 135.19 | | |
| 32 | 031004007021 | 小便器 小便器 | 1.名称:小便器<br>2.材质:陶瓷<br>3.组装形式:带角阀，金属软管，自闭式冲水阀等 | 1.器具、附件安装<br>2.自闭式冲洗阀安装 | 组 | 4 | 879.29 | 3517.16 | 46.94 | | |
| 33 | 031004003051 | 洗脸盆（含水龙头） | 1.名称:洗脸盆（含水龙头）<br>2.材质:陶瓷<br>3.组装形式:自带冲洗嘴，角阀，金属软管等 | 1.器具、附件安装<br>2.水龙头安装 | 组 | 8 | 1198.28 | 9586.24 | 104.24 | | |
| 34 | 031004004030 | 拖把盆（含水龙头） | 1.名称:拖把盆（含水龙头）<br>2.材质:陶瓷<br>3.组装形式:自带闭式冲洗嘴，角阀，金属软管等 | 1.器具安装<br>2.附件安装 | 组 | 8 | 427.72 | 3421.76 | 54.42 | | |
| 35 | 031002001084 | 管道支架制作与安装 | 1.名称:型钢 | 1.制作 | kg | 75 | 39.25 | 2943.75 | 15.99 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 30194.39 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\安装工程　　标段：C01　　第 7 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| | | | | | | | | | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 | |
| | | | 2.除锈、刷油要求:二底二面 | 2.安装<br>3.除锈、刷油漆 | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 44731.94 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 30194.39 | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | 67105.33 | | | |

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

# 分部分项工程费汇总表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 分部工程名称 | 金　额(元) | 其中：材料及工程设备暂估价（元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 强电工程 | 22373.39 | |
| 2 | 给排水工程 | 44731.94 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合　计 | | 67105.33 | |

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

# 规费、税金项目清单计价表

工程名称：徐泾镇金云村美丽乡村建设--环卫设施建设工程\公共卫生综合站\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 | | 6398.27 |
| 1.1 | 社会保险费 | 管理人员部分+施工现场作业人员 | | 6100.72 |
| 1.1.1 | 管理人员部分 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 | 4.56 | 853.35 |
| 1.1.2 | 施工现场作业人员 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 | 28.04 | 5247.37 |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 | 1.59 | 297.55 |
| 2 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费 | 9 | 6615.32 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | 13013.59 |

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税