青浦区朱家角镇级集体土地整理复垦项目（减）
（编号：201919512359263）

工 程 量 清 单

招 标 人：_____（单位盖章）

工程造价咨询人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2019.12.30

复核时间：2019.12.30

分部分项工程和单价措施项目清单计价表

工程名称：青浦区朱家角镇级集体土地整理复垦项目（减）（编号：201919512359263）

序号	项目编码	名 称	单位	工程量	综合单价（元）	合 价（元）
		上部结构拆除				
1	沪200101001001	拆除砖混结构	m2	217.7		
	22-3-1-4	砖混结构 镐头机拆除 高度H≤9m	m2	217.7		
	22-3-2-3	基础结构机械拆除 砖基础拆除	m3	32.655		
2	沪200101001002	拆除简易结构	m2	330		
	22-3-1-1	简屋 镐头机拆除	m2	330		
3	沪200101001003	拆框架混结构	m2	9431.32		
	22-3-1-7	框架结构 镐头机拆除 高度H≤9m	m2	9431.32		
	22-3-2-1	基础结构机械拆除 钢筋混凝土基础拆除	m3	1697.638		
4	沪200104003001	拆除实心砖墙	m2	1311.917		
	22-1-4-2	拆除实心砖墙 一砖	m2	1311.917		
	22-3-2-3	基础结构机械拆除 砖基础拆除	m3	65.596		
5	临1	建筑垃圾外运	m3	4772.016		
	土01-1-2-7	垃圾外运外运	m3	4772.016		
小 计			元			
		下部结构拆除及土地整理				
6	041001001001	地坪拆除	m3	3944.8		
	22-3-2-5	基础结构机械拆除 混凝土地坪、路面拆除	m3	3944.8		
	土01-1-2-7	垃圾外运外运	m3	3944.8		
7	010101002001	土地整理	m3	20134.9		
	市04-7-10-18	1m3以内单斗挖掘机场外运输费	台·次	1		
	土01-1-1-8	机械翻挖土方 埋深1.5m以内	m3	20134.9		
	土01-1-1-2	场地机械平整 ±300mm以内	m2	20134.9		
小 计			元			
合 计			元			