工程报建号：2002QP0214

青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程工程

最高投标限价

最高投标限价 （小写）：2870508.97

（大写）：贰佰捌拾柒万零伍佰零捌元玖角柒分

招 标 人：（单位盖章）

工程造价咨询人
招标代理机构：（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2020.8.7

复核时间：2020.9.18

最高投标限价汇总表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：材料暂估价(元)
1	单体工程分部分项工程费汇总	2388857.24	
1.1	室内装修	1781315.02	
1.1.1	装饰工程	853282.46	
1.1.2	安装工程	928032.56	
1.2	监控及空调	607542.22	
1.2.1	监控系统	222259.51	
1.2.2	空调系统	385282.71	
2	措施项目费	141745.87	
2.1	总价措施项目费	126600	
2.1.1	安全文明施工费	54950	
2.1.2	其他措施项目费	71650	
2.2	单价措施项目费	15145.87	
3	其他项目费		
4	规费	102891.36	
5	增值税	237014.5	
合计=1+2+3+4+5		2870508.97	

增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	126600
1.1	安全防护、文明施工费	54950
1.2	其他措施项目费	71650
2	单项措施费（单价措施费）	
合 计		126600

增值税

总价措施清单计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程　　标段：C01　　

序号	编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工							
	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		2388857.24	2.3	54950
	011707001002			噪音控制				
	011707001003			有毒有害气味控制				
	011707001004	文明施工		安全警示标志牌				
	011707001005			现场围挡				
	011707001006			各类图板				
	011707001007			企业标志				
	011707001008			场容场貌				
	011707001009			材料堆放				
	011707001010			现场防火				
	011707001011			垃圾清运				
	011707001012	临时设施		现场办公设施				
	011707001013			现场宿舍设施				
	011707001014			现场食堂生活设施				
	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施				
	011707001016			水泥仓库				
	011707001017			木工棚、钢筋棚				

增值税

总价措施清单计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程　　标段：C01　　

序号	编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金额(元)
	011707001018			其他库房				
	011707001019			配电线路				
	011707001020			配电箱开关箱				
	011707001021			接地保护装置				
	011707001022			供水管线				
	011707001023			排水管线				
	011707001024			沉淀池				
	011707001025			临时道路				
	011707001026			硬地坪				
	011707001027			楼板、屋面、阳台等临时防护				
	011707001028			通道口防护				
	011707001029			预留洞口防护				
	011707001030			电梯井口防护				
	011707001031	安全施工		楼梯边防护				
	011707001032			垂直方向交叉作业防护				
	011707001033			高空作业防护				
	011707001034			操作平台交叉作业				
	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品				

增值税

总价措施清单计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程　　标段：C01　　

序号	编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金额(元)
2	其他措施项目							
		竣工移交所需开展的场地清理、开荒保洁等费用	项			2388857.24	3	71650
		因疫情防控所需的物资（包括但不限于：口罩、测温计、消毒物品、临时隔离用房及其他防疫设施），防控人员，以及因疫情产生的停工期间各种影响涉及的费用						
		垃圾清运费（包括但不限于进场时已存在的垃圾、拆除工作产生的建筑垃圾等）						
		室内空气污染测试						
		大型机械进出场费						
	011707002	夜间施工						
	011707003	非夜间施工照明						
	011707004	二次搬运						
	011707005	冬雨季施工						
	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
	011707007	已完工程及设备保护						
合　计								126600

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	28.04	
1.2	住房公积金	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	
2	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计+规费	9	11394
合计				11394

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金　额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	服务中心	23046.62	
2	青溪讲堂	98810.12	
3	青溪书院历史陈列	112270.44	
4	青溪古代名人馆	93607.23	
5	藏书阁	43372.2	
6	青浦近代名人馆	110816.3	
7	青浦现代名人馆	129685.9	
8	沉浸式影院	36613.42	
9	卫生间	138533.48	
10	办公、接待室	66526.75	
合　计		853282.46	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\装饰工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
服务中心									
1	011302001001	灯箱吊顶	m2	18.5	420.49	7779.07	178.36		
2	011407001001	原建筑墙面刷乳胶漆	m2	126.28	45.83	5787.41	21.01		
3	011207001001	墙面装饰板	m2	20.24	84.76	1715.54	21.41		
4	011502002001	木质装饰线	m	56	34.6	1937.6	4.61		
5	011105006001	不锈钢踢脚线	m	39.4	60.1	2367.94	15.97		
6	010810001001	定制竹帘	m2	51.3	60	3078			
7	030404017001	原有配电箱移位	台	1	381.06	381.06	281.78		
		分部小计				23046.62			
青溪讲堂									
8	011302001002	石膏板吊顶天棚	m2	41.98	259.63	10899.27	84.51		
9	011104002001	木地板讲台	m2	10.46	585.31	6122.34	77.37		
10	011210001001	石膏板隔墙	m2	72.49	407.15	29514.3	123.54		
11	011207001002	木结构造型墙	m2	24.43	139.13	3398.95	25.63		
12	011408001001	墙纸饰面	m2	20.45	40.21	822.29	13.84		
13	010810001002	定制竹帘	m2	35.35	60	2121			
本页小计						75924.77			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\装饰工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
14	011406001001	硅藻泥饰面	m2	110.13	397.73	43802	14.69		
15	011105006002	不锈钢踢脚线	m	29.1	60.1	1748.91	15.97		
16	030404017002	原有配电箱移位	台	1	381.06	381.06	281.78		
		分部小计				98810.12			
青溪书院历史陈列									
17	01B001	地面塑形	m2	13.7	3500	47950			
18	011302001003	灯箱吊顶	m2	5.66	420.49	2379.97	178.36		
19	011210001002	石膏板隔墙	m2	120.13	407.15	48910.93	123.54		
20	011207001003	木结构造型墙	m2	41.97	139.13	5839.29	25.63		
21	011210003001	玉沙玻璃	m2	1.08	696.25	751.95	18.71		
22	01B002	成品抱鼓石	个	2	2500	5000			
23	010810001003	定制竹帘	m2	11.19	60	671.4			
24	011105006003	不锈钢踢脚线	m	6.42	60.1	385.84	15.97		
25	030404017003	原有配电箱移位	台	1	381.06	381.06	281.78		
		分部小计				112270.44			
青溪古代名人馆									
26	011104002002	地台油漆饰面	m2	23.78	585.31	13918.67	77.37		
本页小计						172121.08			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\装饰工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
27	011102003001	鹅卵石地面	m2	0.76	311.83	236.99	225.87		
28	011210001003	石膏板隔墙	m2	164.01	407.15	66776.67	123.54		
29	011207001004	木结构造型墙	m2	17.98	139.13	2501.56	25.63		
30	011406001002	硅藻泥饰面	m2	21.28	397.73	8463.69	14.69		
31	010810001004	定制竹帘	m2	5.21	60	312.6			
32	011105006004	金属踢脚线	m	2.15	60.1	129.22	15.97		
33	011105006005	金属发光踢脚线	m	10.87	81.58	886.77	15.97		
34	030404017004	原有配电箱移位	台	1	381.06	381.06	281.78		
		分部小计				93607.23			
藏书阁									
35	011210001004	石膏板隔墙	m2	89.41	407.15	36403.28	123.54		
36	011105006006	金属踢脚线	m	33.12	58.23	1928.58	15.97		
37	010810001005	定制竹帘	m2	65.48	60	3928.8			
38	011502001001	金属装饰线条	m	21.6	51.46	1111.54	5.73		
		分部小计				43372.2			
青浦近代名人馆									
39	011104002003	地台油漆饰面	m2	9.3	585.31	5443.38	77.37		
本页小计						128504.14			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。　　增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\装饰工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
40	011102003002	鹅卵石地面	m2	3.24	311.83	1010.33	225.87		
41	01B003	地面塑形	m2	5.7	3500	19950			
42	011105006007	金属踢脚线	m	34.56	60.1	2077.06	15.97		
43	011210001005	石膏板隔墙	m2	185.93	407.15	75701.4	123.54		
44	011207001005	木结构造型墙	m2	13.92	139.13	1936.69	25.63		
45	011502002002	实木收边条 40mm	m	10.71	32.69	350.11	4.61		
46	011502002003	实木收边条 60mm	m	16.3	34.6	563.98	4.61		
47	011502001002	金属装饰线条 10mm	m	38.4	51.46	1976.06	5.73		
48	010810001006	定制竹帘	m2	16.79	60	1007.4			
49	011601001001	砖砌体拆除	m2	17.35	24.14	418.83	19.18		
50	030404017005	原有配电箱移位	台	1	381.06	381.06	281.78		
		分部小计				110816.3			
青浦现代名人馆									
51	011210001006	石膏板隔墙	m2	204.36	407.15	83205.17	123.54		
52	011207001006	木结构造型墙	m2	177.99	139.13	24763.75	25.63		
53	011406001003	硅藻泥饰面	m2	24.57	397.73	9772.23	14.69		
本页小计						223114.07			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\装饰工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
54	011406001004	真石漆饰面	m2	34.1	115.12	3925.59	55.22		
55	011207001007	墙面装饰板	m2	6.29	317.35	1996.13	21.41		
56	011105006008	金属踢脚线	m	16.2	60.1	973.62	15.97		
57	011502002004	100*40装饰线条	m	45.11	32.69	1474.65	4.61		
58	011502002005	60*20装饰线条	m	5.94	29.83	177.19	4.61		
59	011502001003	金属装饰线 40mm	m	9.4	51.46	483.72	5.73		
60	011502002006	实木收边条 40mm	m	14.33	30.79	441.22	4.61		
61	011502001004	金属装饰线条 10mm	m	6.4	51.46	329.34	5.73		
62	010810001007	定制竹帘	m2	22.39	60	1343.4			
63	011601001002	砖砌体拆除	m2	17.35	24.14	418.83	19.18		
64	030404017006	原有配电箱移位	台	1	381.06	381.06	281.78		
		分部小计				129685.9			
沉浸式影院									
65	011210001007	石膏板隔墙	m2	83.49	407.15	33992.95	123.54		
66	010810001008	定制竹帘	m2	11.19	60	671.4			
67	011105006009	金属踢脚线	m	26.09	60.1	1568.01	15.97		
本页小计						48177.11			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\装饰工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
68	030404017007	原有配电箱移位	台	1	381.06	381.06	281.78		
		分部小计				36613.42			
卫生间									
69	011101003001	细石混凝土楼地面	m2	14.09	149.65	2108.57	21.67		
70	011102003003	地砖楼地面	m2	51.53	202.05	10411.64	37.34		
71	011302001004	石膏板吊顶天棚	m2	51.53	259.63	13378.73	84.51		
72	011204003001	块料墙面	m2	155.94	364.45	56832.33	113.33		
73	011210005001	成品隔断	m2	49.92	617.49	30825.1	49.92		
74	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2	51.53	26.13	1346.48	3.64		
75	010903002001	墙面涂膜防水	m2	155.94	29.16	4547.21	4.74		
76	011505001001	洗漱台	个	1	9500	9500			
77	011505010001	镜面玻璃	m2	2.7	227.12	613.22	39.75		
78	010810001009	定制竹帘	m2	11.19	60	671.4			
79	011406001005	地砖、墙砖美缝处理	m2	207.47	40	8298.8			
		分部小计				138533.48			
办公、接待室									
80	011407001002	原建筑墙面刷乳胶漆	m2	68.26	45.83	3128.36	21.01		
本页小计						142042.9			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\装饰工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
81	011105006010	金属踢脚线	m	21.33	60.1	1281.93	15.97		
82	01B004	书架	m	5.2	4500	23400			
83	010810001010	定制竹帘	m2	5.59	60	335.4			
84	030404017008	原有配电箱移位	台	1	381.06	381.06	281.78		
85	01B005	办公桌椅	套	4	9500	38000			
		分部小计				66526.75			
本页小计						63398.39			
合　计						853282.46			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)		备注
							综合单价	合 价	
1	011701006001	满堂脚手架【3.61~5.2m】	1.搭设高度:3.61~5.2m 2.搭设方式:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑	1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	817.37	18.53	15145.87	
本页小计								15145.87	
合　　计								15145.87	

注：1.按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\装饰工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		65111.11
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		61418.47
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	4.56	8591.05
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	28.04	52827.42
1.2	住房公积金	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	3692.64
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	84018.55
合计				149129.66

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金　额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	服务中心	30467.32	
2	清溪讲堂	24651.71	
3	清溪书院历史陈列	117489.56	
4	清溪古代名人馆	172214.18	
5	藏书阁	35743.51	
6	青浦近代名人馆	190844.58	
7	青浦现代名人馆	245783.4	
8	沉浸式影院	10504.63	
9	卫生间	89115.09	
10	办公、接待室	11218.58	
合　计		928032.56	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\安装工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
服务中心									
1	030411001001	配管JDG20	m	77.38	17.39	1345.64	6.56		
2	030411004001	导线WDZB-BYJ-2.5	m	346.5	5.61	1943.87	1.56		
3	030412004001	LED筒灯15W	套	6	167.76	1006.56	23.55		
4	030412004002	应急模块	套	4	289.02	1156.08	23.55		
5	030412003001	安全出口指示灯(自带蓄电池)	套	1	269.77	269.77	32.04		
6	030412004003	LED灯带	10m	8.5	2361.61	20073.69	154.4		
7	030404036001	贴片灯带驱动电源	个	4	387.77	1551.08	17.37		
8	030404036002	调光器	个	4	470.96	1883.84	17.37		
9	030404035001	安全插座	个	3	193.06	579.18	26.23		
10	030404035002	单相带接地二、三孔暗插座	个	6	56.56	339.36	11.06		
11	030404034001	单控双联暗开关	个	2	67.58	135.16	11.51		
12	030411006001	接线盒	个	17	10.77	183.09	6.37		
		分部小计				30467.32			
清溪讲堂									
13	030404017009	配电箱JT-1，JT-2	台	2	2424.42	4848.84	140.89		
本页小计						35316.16			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\安装工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030411001002	配管JDG20	m	134.77	17.39	2343.65	6.56		
15	030411001003	配管KBG20	m	30	25.2	756	14.2		
16	030411001004	配管SC50	m	10	55.15	551.5	19.8		
17	030411004002	导线WDZB-BYJ-2.5	m	488.25	5.61	2739.08	1.56		
18	030411004003	导线WDZBN-BYJ-2.5	m	126	5.61	706.86	1.56		
19	030408001001	电力电缆YJY-4*4+1*2.5	m	9	20.13	181.17	3.88		
20	030408001002	电力电缆YJY-5*6	m	9	31.51	283.59	5.19		
21	030412004004	LED筒灯15W	套	6	167.76	1006.56	23.55		
22	030412004005	应急模块	套	4	289.02	1156.08	23.55		
23	030412003002	安全出口指示灯(自带蓄电池)	套	2	269.77	539.54	32.04		
24	030404035003	安全插座	个	2	193.06	386.12	26.23		
25	030404035004	单相带接地二、三孔暗插座	个	5	56.56	282.8	11.06		
26	030404034002	单控双联暗开关	个	1	67.58	67.58	11.5		
27	030412004006	嵌入式射灯15W	套	22	385.42	8479.24	25.86		
28	030411006002	接线盒	个	30	10.77	323.1	6.37		
		分部小计				24651.71			
本页小计						19802.87			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\安装工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
清溪书院历史陈列									
29	030404017010	配电箱SY-1	台	1	3669.96	3669.96	211.34		
30	030411001005	配管JDG20	m	109.29	17.39	1900.55	6.56		
31	030411001006	配管KBG20	m	8	25.2	201.6	14.2		
32	030411001007	配管SC50	m	30	55.15	1654.5	19.8		
33	030408001003	电力电缆YJY-4*10+1*6	m	34	32.92	1119.28	5.19		
34	030411004004	导线WDZB-BYJ-2.5	m	398.2	5.61	2233.9	1.56		
35	030411004005	导线WDZBN-BYJ-2.5	m	38	5.61	213.18	1.56		
36	030412004007	LED筒灯15W	套	2	167.76	335.52	23.55		
37	030412004008	应急模块	套	2	289.02	578.04	23.55		
38	030412004009	轨道射灯	套	24	3889.73	93353.52	10.81		
39	030412004010	射灯轨道	10m	1.45	3255.89	4721.04	154.4		
40	030412003003	安全出口指示灯(自带蓄电池)	套	1	269.77	269.77	32.04		
41	030412004011	LED灯带	10m	1.26	2361.61	2975.63	154.4		
42	030404036003	贴片灯带驱动电源	个	3	387.77	1163.31	17.37		
43	030404036004	调光器	个	3	470.96	1412.88	17.37		
本页小计						115802.68			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\安装工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
44	030404035005	安全插座	个	1	193.06	193.06	26.23		
45	030404035006	单相带接地二、三孔暗插座	个	4	56.56	226.24	11.06		
46	030404034003	单控双联暗开关	个	1	67.58	67.58	11.5		
47	030412004012	展柜立杆灯	m	1.95	571.2	1113.84	38.21		
48	030411006003	接线盒	个	8	10.77	86.16	6.37		
		分部小计				117489.56			
清溪古代名人馆									
49	030404017011	配电箱GD-1	台	1	6324.83	6324.83	211.34		
50	030411001008	配管JDG20	m	230.23	17.39	4003.7	6.56		
51	030411001009	配管KBG20	m	30	25.2	756	14.2		
52	030411001010	配管SC50	m	5	55.15	275.75	19.8		
53	030411004006	导线WDZB-BYJ-2.5	m	815.46	5.61	4574.73	1.56		
54	030411004007	导线WDZBN-BYJ-2.5	m	126	5.61	706.86	1.56		√
55	030408001004	电力电缆YJY-4*25+1*16	m	9	109.05	981.45	28.35		
56	030412004013	LED筒灯15W	套	9	167.76	1509.84	23.55		
57	030412004014	应急模块	套	5	289.02	1445.1	23.55		
本页小计						22265.14			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\安装工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
58	030412004015	轨道射灯	套	30	3889.73	116691.9	10.81		
59	030412004016	射灯轨道	10m	2.5	3255.89	8139.73	154.4		
60	030412004017	LED灯带	10m	2.86	2361.61	6754.2	154.4		
61	030404036005	贴片灯带驱动电源	个	9	387.77	3489.93	17.37		
62	030404036006	调光器	个	9	470.96	4238.64	17.37		
63	030412003004	安全出口指示灯(自带蓄电池)	套	2	269.77	539.54	32.04		
64	030412003005	疏散指示灯(自带蓄电池)	套	1	269.77	269.77	32.04		
65	030404035007	单相带接地二、三孔暗插座	个	5	56.56	282.8	11.06		
66	030404034004	单控双联暗开关	个	1	67.58	67.58	11.5		
67	030412004018	柜内射灯	套	2	1695.95	3391.9	25.86		
68	030412004019	展柜立杆灯	m	13.32	571.2	7608.38	38.21		
69	030411006004	接线盒	个	15	10.77	161.55	6.37		
		分部小计				172214.18			
藏书阁									
70	030411001011	配管JDG20	m	149.87	17.39	2606.24	6.56		
71	030411004008	导线WDZB-BYJ-2.5	m	537.14	5.61	3013.36	1.56		
本页小计						157255.52			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\安装工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
72	030412004020	装饰造型LED灯	套	1	2407.74	2407.74	23.55		
73	030412004021	圆造型灯	套	6	1153.53	6921.18	23.55		
74	030412004022	LED筒灯15W	套	8	167.76	1342.08	23.55		
75	030412004023	应急模块	套	5	289.02	1445.1	23.55		
76	030412003006	疏散指示灯(自带蓄电池)	套	1	269.77	269.77	32.04		
77	030404035008	单相带接地二、三孔暗插座	个	8	56.56	452.48	11.06		
78	030404034005	单控双联暗开关	个	1	67.58	67.58	11.5		
79	030412004024	柜内射灯	套	10	1695.95	16959.5	25.86		
80	030411006005	接线盒	个	24	10.77	258.48	6.37		
		分部小计				35743.51			
青浦近代名人馆									
81	030404017012	配电箱JD-1	台	1	4554.92	4554.92	211.34		
82	030411001012	配管JDG20	m	225.77	17.39	3926.14	6.56		
83	030411001013	配管KBG20	m	25	25.2	630	14.2		
84	030411001014	配管SC50	m	8	55.15	441.2	19.8		
85	030411004009	导线WDZB-BYJ-2.5	m	811.7	5.61	4553.64	1.56		
本页小计						44229.81			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\安装工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
86	030411004010	导线WDZBN-BYJ-2.5	m	106	5.61	594.66	1.56		√
87	030408001005	电力电缆YJY-4*10+1*6	m	12	32.92	395.04	5.19		
88	030412004025	LED筒灯15W	套	4	167.76	671.04	23.55		
89	030412004026	轨道射灯	套	27	3889.73	105022.71	10.81		
90	030412004027	射灯轨道	10m	2.55	3255.89	8302.52	154.4		
91	030412004028	LED灯带	10m	7.36	2361.61	17381.45	154.4		
92	030404036007	贴片灯带驱动电源	个	11	387.77	4265.47	17.37		
93	030404036008	调光器	个	11	470.96	5180.56	17.37		
94	030412003007	安全出口指示灯(自带蓄电池)	套	2	269.77	539.54	32.04		
95	030412003008	疏散指示灯(自带蓄电池)	套	1	269.77	269.77	32.04		
96	030404035009	单相带接地二、三孔暗插座	个	4	56.56	226.24	11.06		
97	030404034006	单控双联暗开关	个	1	67.58	67.58	11.5		
98	030412004029	柜内射灯	套	18	1695.95	30527.1	25.86		
99	030412004030	展柜立杆灯	m	5.58	571.2	3187.3	38.21		
100	030411006006	接线盒	个	10	10.77	107.7	6.37		
		分部小计				190844.58			
本页小计						176738.68			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\安装工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
青浦现代名人馆									
101	030404017013	配电箱XD-1	台	1	4289.43	4289.43	211.34		
102	030411001015	配管JDG20	m	238.87	17.39	4153.95	6.56		
103	030411001016	配管KBG20	m	25	25.2	630	14.2		
104	030411001017	配管SC50	m	8	55.15	441.2	19.8		
105	030411004011	导线WDZB-BYJ-2.5	m	842.21	5.61	4724.8	1.56		
106	030411004012	导线WDZBN-BYJ-2.5	m	106	5.61	594.66	1.56		√
107	030408001006	电力电缆YJY-4*10+1*6	m	12	32.92	395.04	5.19		
108	030412004031	LED筒灯15W	套	4	167.76	671.04	23.55		
109	030412004032	轨道射灯	套	43	3889.73	167258.39	10.81		
110	030412004033	射灯轨道	10m	2.8	3255.89	9116.49	154.4		
111	030412004034	LED灯带	10m	3.05	2361.61	7202.91	154.4		
112	030404036009	贴片灯带驱动电源	个	8	387.77	3102.16	17.37		
113	030404036010	调光器	个	8	470.96	3767.68	17.37		
114	030412003009	安全出口指示灯(自带蓄电池)	套	2	269.77	539.54	32.04		
115	030412003010	疏散指示灯(自带蓄电池)	套	1	269.77	269.77	32.04		
本页小计						207157.06			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\安装工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
116	030404035010	单相带接地二、三孔暗插座	个	4	56.56	226.24	11.06		
117	030404034007	单控双联暗开关	个	1	67.58	67.58	11.5		
118	030412004035	柜内射灯	套	22	1695.95	37310.9	25.86		
119	030412004036	展柜立杆灯	m	1.6	571.2	913.92	38.21		
120	030411006007	接线盒	个	10	10.77	107.7	6.37		
		分部小计				245783.4			
沉浸式影院									
121	030404017014	配电箱YY-1	台	1	4908.9	4908.9	211.34		
122	030411001018	配管JDG20	m	48.04	17.39	835.42	6.56		
123	030411001019	配管KBG20	m	5	25.2	126	14.2		
124	030411001020	配管SC50	m	5	55.15	275.75	19.8		
125	030411004013	导线WDZB-BYJ-2.5	m	191.04	5.61	1071.73	1.56		
126	030411004014	导线WDZBN-BYJ-2.5	m	26	5.61	145.86	1.56		√
127	030408001007	电力电缆YJY-4*10+1*6	m	9	32.92	296.28	5.19		
128	030412004037	LED筒灯15W	套	2	167.76	335.52	23.55		
129	030412004038	应急模块	套	2	289.02	578.04	23.55		
本页小计						47199.84			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\安装工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
130	030412003011	安全出口指示灯(自带蓄电池)	套	1	269.77	269.77	32.04		
131	030404035011	安全插座	个	7	193.06	1351.42	26.23		
132	030404035012	单相带接地二、三孔暗插座	个	2	56.56	113.12	11.06		
133	030404034008	单控双联暗开关	个	1	67.58	67.58	11.5		
134	030411006008	接线盒	个	12	10.77	129.24	6.37		
		分部小计				10504.63			
卫生间									
135	030411001021	配管JDG20	m	230	17.39	3999.7	6.56		
136	030411004015	导线WDZB-BYJ-2.5	m	690	5.61	3870.9	1.56		
137	030412004039	LED筒灯15W	套	10	167.76	1677.6	23.55		
138	030412004040	应急模块	套	6	289.02	1734.12	23.55		
139	030412003012	安全出口指示灯(自带蓄电池)	套	4	269.77	1079.08	32.04		
140	030404035013	单相带接地二、三孔暗插座	个	4	56.56	226.24	11.06		
141	030404034009	单控双联暗开关	个	1	67.58	67.58	11.5		
142	031001006001	塑料管PP-R　DN63	m	35	115.98	4059.3	33.58		
143	031001006002	塑料管PP-R　DN40	m	5	69.89	349.45	26.4		
本页小计						18995.1			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\安装工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
144	031001006003	塑料管PP-R　DN32	m	5	53.56	267.8	23.49		
145	031001006004	塑料管PP-R　DN25	m	15	44.1	661.5	21.75		
146	031001006005	小便槽冲洗管　DN25	m	15	109.58	1643.7	75.85		
147	031004006001	蹲式大便器	组	12	3540.8	42489.6	99.78		
148	031004007001	小便器	组	3	3508.12	10524.36	62.73		
149	031004003001	洗脸盆	组	3	3315.27	9945.81	98.62		
150	031004004001	洗涤盆	组	1	510.1	510.1	61.76		
151	031004008001	卫生纸盒	组	12	421	5052	18.34		
152	030404036011	卫生间排风扇	个	2	451.2	902.4	32.23		
153	030411006009	接线盒	个	5	10.77	53.85	6.37		
		分部小计				89115.09			
办公、接待室									
154	030404017015	配电箱BG-1	台	1	4908.9	4908.9	211.34		
155	030411001022	配管JDG20	m	61.56	17.39	1070.53	6.56		
156	030411001023	配管KBG20	m	8	25.2	201.6	14.2		
157	030411001024	配管SC50	m	4	55.15	220.6	19.8		
本页小计						78452.75			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\安装工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
158	030411004016	导线WDZB-BYJ-2.5	m	228.18	5.61	1280.09	1.56		
159	030411004017	导线WDZBN-BYJ-2.5	m	38	5.61	213.18	1.56		√
160	030408001008	电力电缆YJY-4*10+1*6	m	8	32.92	263.36	5.19		
161	030412004041	LED筒灯15W	套	3	167.76	503.28	23.55		
162	030412004042	应急模块	套	2	289.02	578.04	23.55		
163	030412003013	安全出口指示灯(自带蓄电池)	套	1	269.77	269.77	32.04		
164	030412004043	LED长条灯	套	2	620.19	1240.38	45.94		
165	030404035014	单相带接地二、三孔暗插座	个	5	56.56	282.8	11.06		
166	030404034010	单控双联暗开关	个	1	67.58	67.58	11.5		
167	030411006010	接线盒	个	11	10.77	118.47	6.37		
		分部小计				11218.58			
本页小计						4816.95			
合　计						928032.56			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\室内装修\安装工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		15266.82
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		14556.84
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	4.56	2036.17
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	28.04	12520.67
1.2	住房公积金	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	1.59	709.98
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	84896.94
合计				100163.76

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\监控及空调\监控系统　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金　额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	弱电	222259.51	
合　计		222259.51	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\监控及空调\监控系统　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
弱电									
1	030507008001	红外枪式摄像机	台	40	1962.23	78489.2	200.72		
2	030501004001	6T监控专用硬盘	台	4	1497.1	5988.4	289.5		
3	030507013001	32路硬盘录像机	台	1	4251.85	4251.85	420.74		
4	030501012001	16口全千兆POE交换机	台	2	8651.74	17303.48	521.1		
5	031101007001	不间断电源设备	套	1	18500.39	18500.39	553.52		
6	030507014001	24寸显示设备	台	2	801.64	1603.28	30.88		
7	沪030507022001	电脑主机	套	1	7775.15	7775.15	115.8		
8	030502001001	设备机柜22U，600*600*1200	台	1	2579.47	2579.47	229.67		
9	030411003001	桥架200*100	m	180	114.27	20568.6	34.74		
10	030502005001	超六类网络线	m	2300	6.65	15295	1.33		
11	030411001025	配管JDG20	m	2200	17.39	38258	6.56		
12	030507017001	视频安防系统调试	系统	1	5569.6	5569.6	3860		
13	030507019001	安全防范系统工程试运行	系统	1	6077.09	6077.09	4342.5		
		分部小计				222259.51			
本页小计						222259.51			
合　计						222259.51			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\监控及空调\监控系统　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		14895.05
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		14202.36
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	4.56	1986.59
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	28.04	12215.77
1.2	住房公积金	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	1.59	692.69
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	21343.91
合计				36238.96

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\监控及空调\空调系统　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金　额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	空调系统	385282.71	
合　计		385282.71	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\监控及空调\空调系统　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
空调系统									
1	030701003001	空调室内机GMV-NR80T/A	台	2	4496.93	8993.86	371.1		
2	030701003002	空调室内机GMV-NR140T/A	台	2	7483.66	14967.32	371.1		
3	030701004001	风机盘管GMV-NR56PL/B	台	2	3762.6	7525.2	355.12		
4	030701004002	风机盘管GMV-NR112PL/A	台	3	4955.52	14866.56	355.12		
5	030701004003	风机盘管GMV-NR125PL/A	台	6	5981.19	35887.14	355.12		
6	030701003003	空调室外机GMV-112WL/B	台	1	13180.72	13180.72	471.66		
7	030701003004	空调室外机GMV-160WL/B	台	1	22879.83	22879.83	471.66		
8	030701003005	空调室外机GMV-250W/A1	台	3	28770.1	86310.3	471.66		
9	030701003006	空调室外机GMV-280WM/X	台	1	41021.43	41021.43	471.66		
10	030701003007	空调室外机GMV-335WM/X	台	1	45003.73	45003.73	471.66		
11	030701003008	空调器KFR-72TW/(7256)NhCa-3	台	4	7900.14	31600.56	371.1		
12	030702008001	冷凝管De32	m	200	59.08	11816	27.55		
13	030801014001	低压铜及铜合金管	m	200	157	31400			
14	030411001026	配管JDG25	m	428	23.33	9985.24	9.38		
15	030411004018	空调室外机配线WDZB-BYJ-6	m	724	3.22	2331.28	1.39		
本页小计						377769.17			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\监控及空调\空调系统　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030411004019	空调室外机配线WDZB-BYJR-4	m	362	3.22	1165.64	1.39		
17	030408001009	电力电缆YJY-5*6mm2	m	106	47.15	4997.9	5.19		
18	030411004020	空调室内机配线WDZB-BYJ-1.5	m	500	2.7	1350	1.04		
		分部小计				385282.71			
本页小计						7513.54			
合　计						385282.71			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区知道书院暨青浦名人馆改造工程\监控及空调\空调系统　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		7618.38
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		7264.09
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	4.56	1016.08
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	28.04	6248.01
1.2	住房公积金	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	1.59	354.29
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	35361.1
合计				42979.48

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税