工程报建号：2002QP0292

青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）：2608297.87

（大写）：贰佰陆拾万捌仟贰佰玖拾柒元捌角柒分

招　标　人：（单位盖章）

工程造价咨询人
招标代理机构：（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编　制　人：（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2020.8.7

复核时间：2020.8.18

最高投标限价汇总表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：材料暂估价(元)
1	单体工程分部分项工程费汇总	1936935.38	
1.1	建筑工程	1179861.32	
1.1.1	建筑工程	1074859.75	
1.1.2	给排水工程	25933.84	
1.1.3	电气工程	70210.91	
1.1.4	弱电工程	8856.82	
1.2	室外总体	757074.06	
1.2.1	场地工程	314486.8	
1.2.2	绿化工程	54676.72	
1.2.3	雨污水管	167788.72	
1.2.4	给水管	58271.37	
1.2.5	电气照明	63180.44	
1.2.6	围网	98670.01	
2	措施项目费	277730.15	
2.1	总价措施项目费	71666	
2.1.1	安全文明施工费	42595	
2.1.2	其他措施项目费	29071	
2.2	单价措施项目费	206064.15	
3	其他项目费		
4	规费	178268.3	
5	增值税	215364.04	
合计=1+2+3+4+5		2608297.87	

增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	71666
1.1	安全防护、文明施工费	42595
1.2	其他措施项目费	29071
2	单项措施费（单价措施费）	
合 计		71666

增值税

总价措施清单计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目　　标段：C01　　

序号	编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工							
	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		1936935.38	2.2	42595
	011707001002			噪音控制				
	011707001003			有毒有害气味控制				
	011707001004	文明施工		安全警示标志牌				
	011707001005			现场围挡				
	011707001006			各类图板				
	011707001007			企业标志				
	011707001008			场容场貌				
	011707001009			材料堆放				
	011707001010			现场防火				
	011707001011			垃圾清运				
	011707001012	临时设施		现场办公设施				
	011707001013			现场宿舍设施				
	011707001014			现场食堂生活设施				
	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施				
	011707001016			水泥仓库				
	011707001017			木工棚、钢筋棚				

增值税

总价措施清单计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目　　标段：C01　　第 2 页　共 3 页

序号	编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金额(元)
	011707001018			其他库房				
	011707001019			配电线路				
	011707001020			配电箱开关箱				
	011707001021			接地保护装置				
	011707001022			供水管线				
	011707001023			排水管线				
	011707001024			沉淀池				
	011707001025			临时道路				
	011707001026			硬地坪				
	011707001027	安全施工		楼板、屋面、阳台等临时防护				
	011707001028			通道口防护				
	011707001029			预留洞口防护				
	011707001030			电梯井口防护				
	011707001031			楼梯边防护				
	011707001032			垂直方向交叉作业防护				
	011707001033			高空作业防护				
	011707001034			操作平台交叉作业				
	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品				

增值税

总价措施清单计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目　　标段：C01　　

序号	编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	计算基础	费率(%)	金额(元)
2	其他措施项目							
		大型机械进出场费	项			1936935.38	1.5	29071
		各类配合费						
	011707002	夜间施工						
	011707003	非夜间施工照明						
	011707004	二次搬运						
	011707005	冬雨季施工						
	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
	011707007	已完工程及设备保护						
合计								71666

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		
1.1.1	管理人员部分	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	4.56	
1.1.2	施工现场作业人员	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	28.04	
1.2	住房公积金	单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	
2	增值税	措施项目清单费用+其他项目合计+规费	9	6449.94
合计				6449.94

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\建筑工程

序号	分部工程名称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	土方工程	16174.71	
2	砖砌工程	77654.82	
3	混凝土工程	324926.17	
4	门窗工程	128416.04	
5	屋面工程	96876.43	
6	地面工程	154103.15	
7	墙面工程	180397.62	
8	天面工程	86194.38	
9	其他	10116.43	
合 计		1074859.75	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\建筑工程　　标段：C01　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
土方工程									
1	010101001001	平整场地	m2	413.74	1.92	794.38	0.47		
2	010101003001	挖沟槽土方	m3	327.18	35.66	11667.24	4.71		
3	010103001001	回填方	m3	207.9	17.86	3713.09	11.99		
		分部小计				16174.71			
砖砌工程									
4	010401001001	砖基础	m3	23.9	641.73	15337.35	189.75		
5	010401003001	实心外墙	m3	48.07	705.4	33908.58	206.61		
6	010401003002	实心内墙 一砖墙	m3	31.98	705.4	22558.69	206.61		
7	010401003003	实心内墙 半砖墙	m3	8.09	723.14	5850.2	214.95		
		分部小计				77654.82			
混凝土工程									
8	010501001001	垫层	m3	21.84	678.43	14816.91	80.58		
9	010501002001	带形基础	m3	92.14	697.81	64296.21	57.37		
10	010503001001	基础梁	m3	5.3	655.11	3472.08	34.06		
11	010502001001	矩形柱	m3	19.46	809.42	15751.31	156.03		
12	010502002001	构造柱	m3	9.17	863.21	7915.64	199.67		
本页小计						200081.68			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\建筑工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
13	010503002001	矩形梁	m3	38.61	678.71	26204.99	53.11		
14	010505001001	有梁板	m3	56.74	664.78	37719.62	38.9		
15	010503005001	过梁	m3	0.14	725.02	101.5	88.5		
16	010505008001	雨篷	m3	0.65	875.51	569.08	205.82		
17	010503005002	窗台梁	m3	0.4	725.02	290.01	88.53		
18	010504001001	女儿墙及压顶	m3	7.81	737.58	5760.5	98.37		
19	010504001002	防水反梁	m3	1.48	737.58	1091.62	98.37		
20	010515001001	现浇构件钢筋	t	30	4897.89	146936.7	866.84		
		分部小计				324926.17			
门窗工程									
21	010807001001	铝合金推拉窗	m2	18.72	725.02	13572.37	33.26		
22	010807001004	铝合金平开窗	m2	4.32	718.06	3102.02	41.45		
23	010807001002	铝合金固定推拉组合窗	m2	65.3	718.06	46889.32	41.45		
24	010807001003	铝合金消防救援窗	m2	2.88	718.06	2068.01	41.45		
25	010802001001	铝合金平开门连窗	m2	36.85	864.39	31852.77	61.05		
26	010802001002	铝合金节能外门	m2	25.62	864.39	22145.67	61.05		
本页小计						338304.18			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\建筑工程　　标段：C01　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
27	010801001001	模压木门	m2	10.5	836.75	8785.88	19.78		
		分部小计				128416.04			
屋面工程									
28	011001001001	保温隔热屋面	m2	405	47.91	19403.55	12.49		
29	010902001001	屋面卷材防水	m2	405	118.12	47838.6	19.91		
30	010902003001	屋面刚性层	m2	405	69.81	28273.05	23.94		
31	010902004001	屋面排水管	m	26.7	44.83	1196.96	8.12		
32	011101001002	雨篷面水泥砂浆	m2	6.48	25.35	164.27	14.11		
		分部小计				96876.43			
地面工程									
33	011102003002	地砖地面	m2	357	307.04	109613.28	72.73		
34	011102003001	卫生间楼地面	m2	48	300.22	14410.56	68.62		
35	011105003001	面砖踢脚线	m	178	20.5	3649	10.96		
36	010507001001	细石砼面层散水	m2	48.6	134.89	6555.65	39.57		
37	010507001002	残疾人坡道	m2	8.64	338.79	2927.15	57.58		
38	011107001001	石材台阶面	m2	21.96	418.97	9200.58	92.6		
39	011503001001	残疾人坡道栏杆	m	16.1	336.15	5412.02	49.86		
本页小计						257430.55			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\建筑工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
40	011503001002	玻璃栏板	m	4.8	486.44	2334.91	60.38		
		分部小计				154103.15			
墙面工程									
41	011406001001	外墙真石漆	m2	304.3	278.46	84735.38	134.26		
42	011406001002	涂料内墙面	m2	721.95	72.94	52659.03	38.79		
43	011204003001	卫生间瓷砖内墙面	m2	152.31	257.46	39213.73	101.6		
44	011502004001	EPS成品装饰线条	m	87.7	17.24	1511.95	5.58		
45	011201001001	砖砼交界处网格布	m2	173.46	13.13	2277.53	5.35		
		分部小计				180397.62			
天面工程									
46	011302001002	铝合金方形扣板吊顶	m2	48	317.58	15243.84	32.63		
47	011302001003	石膏板吊顶	m2	291.4	188.46	54917.24	82.38		
48	011302001004	铝合金方形格栅	m2	65.6	244.41	16033.3	66.19		
		分部小计				86194.38			
其他									
49	010401003004	砖砌花坛	m3	0.88	798.13	702.35	403.34		
50	011203001001	花坛一般抹灰	m2	17.08	52.3	893.28	31.39		
本页小计						270522.54			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\建筑工程　　标段：C01　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
51	011210005001	厕所成品隔断	m2	26.13	156.68	4094.05	49.38		
52	011505001001	洗漱台	m2	3.2	820.86	2626.75	395.63		
53	011505005001	安全抓杆	套	3	600	1800			
		分部小计				10116.43			
本页小计						8520.8			
合　计						1074859.75			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\建筑工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)		备注
					综合单价	合价	
1	011701002001	外脚手架	m2	235.3	50.73	11936.77	
2	011701003001	砌墙脚手架	m2	280	11.36	3180.8	
3	011701006001	满堂脚手架【3.61~5.2m】	m2	405	18.28	7403.4	
4	011702001001	垫层基础模板	m2	27.3	69.52	1897.9	
5	011702001002	带形基础模板	m2	273	101.3	27654.9	
6	011702005002	基础梁模板	m2	42.4	104.04	4411.3	
7	011702002001	矩形柱模板	m2	161.68	133.31	21553.56	
8	011702003002	构造柱模板	m2	58.28	134.66	7847.98	
9	011702006002	矩形梁模板	m2	229.8	156.58	35982.08	
10	011702009001	过梁模板	m2	1.15	153.21	176.19	
11	011702009002	窗台梁模板	m2	3.96	153.21	606.71	
12	011702011001	女儿墙模板	m2	127.89	72.73	9301.44	
13	011702011002	防水隔墙模板	m2	12.3	72.73	894.58	
14	011702014001	有梁板模板	m2	471.4	124.88	58868.43	
15	011702023001	雨篷模板	m2	6.48	193.18	1251.81	
本页小计						192967.85	
合　计						192967.85	

注：1.按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心
项目\建筑工程\建筑工程　　标段：C01　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		121141.75
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		114271.44
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	4.56	15983.98
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	28.04	98287.46
1.2	住房公积金	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	6870.31
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	125007.24
合计				246148.99

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\给排水工程

序号	分部工程名称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	给排水工程	25933.84	
合 计		25933.84	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
给排水工程									
1	031001006003	室内PPR给水管 DN25	m	12.23	46.04	563.07	27.36		
2	031001006004	室内PPR给水管 DN32	m	6.26	53.58	335.41	29.51		
3	031001006005	室内PPR给水管 DN40	m	2.85	65.33	186.19	32.83		
4	031001006006	室内PPR给水管 DN50	m	6.2	82.25	509.95	37.54		
5	031001006010	室内钢塑复合管 DN65	m	6	102.1	612.6	48.1		
6	031001006007	室内UPVC管 De50	m	16	75.82	1213.12	29.99		
7	031001006008	室内UPVC管 De75	m	6	120.62	723.72	38.87		
8	031001006009	室内UPVC管 De110	m	22	86.61	1905.42	42.92		
9	031002003001	穿墙套管 DN100	个	1	74.05	74.05	35.9		
10	031002003002	穿墙套管 DN200	个	2	99.67	199.34	47.48		
11	031003001001	DN50截止阀	个	2	231.49	462.98	52.11		
12	031003001002	DN40截止阀	个	1	154.24	154.24	42.46		
13	031003001003	DN25截止阀	个	2	93.67	187.34	21.23		
14	031004003001	洗手盆	组	4	643.4	2573.6	98.62		
15	031004004001	洗涤盆	组	1	423.09	423.09	61.76		
本页小计						10124.12			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\给排水工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
16	031004006001	蹲便器	组	5	922.56	4612.8	93.99		
17	031004006002	座便器	组	1	2909.39	2909.39	113.48		
18	031004007001	小便器	组	3	2643.49	7930.47	53.27		
19	031004014001	De50地漏	个	5	56.74	283.7	29.14		
20	031004014002	De110清扫口	个	2	36.68	73.36	17.18		
		分部小计				25933.84			
本页小计						15809.72			
合　计						25933.84			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心
项目\建筑工程\给排水工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		1535.56
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		1464.15
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	4.56	204.8
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	28.04	1259.35
1.2	住房公积金	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	1.59	71.41
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	2472.25
合计				4007.81

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\电气工程

序号	分部工程名称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	电气工程	70210.91	
合 计		70210.91	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\电气工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
电气工程									
1	030404017001	照明配电箱	台	1	4461.65	4461.65	140.89		
2	030404017002	照明动力总柜	台	1	7578.39	7578.39	347.21		
3	030404017003	电源插座箱	台	6	1530.08	9180.48	131.82		
4	030411001001	RC20管	m	580	27.02	15671.6	11.9		
5	030411001004	RC25管	m	6.4	32.25	206.4	11.9		
6	030411001005	RC32管	m	53	36.91	1956.23	12.3		
7	030411001006	RC50管	m	30	62.52	1875.6	22.1		
8	030411004002	ZC-BYJ-2.5mm2	m	1484	2.92	4333.28	1.22		
9	030411004005	ZCN-BYJ-2.5mm2	m	248	2.92	724.16	1.22		
10	030411004006	ZCN-BYJ-4mm2	m	28	3.18	89.04	1.39		
11	030411004007	ZA-YJY-4*35mm2	m	34	31.76	1079.84	13.13		
12	030411004008	ZA-YJY-4*10+E10mm2	m	59	13.51	797.09	4.52		
13	030412001001	双管荧光灯2*28W	套	33	174.32	5752.56	39.76		
14	030412001004	吸顶灯　防潮型IP55	套	5	150.81	754.05	32.62		
15	030412001005	吸顶灯 IP55	套	8	127.06	1016.48	32.62		
本页小计						55476.85			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\电气工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030412001003	壁灯	套	1	125.11	125.11	31.07		
17	030404033002	350*350排气扇	台	3	211.67	635.01	86.66		
18	030404035004	单相二,三极组合插座	个	16	41.21	659.36	20.65		
19	030404035005	单相检修三极插座 防溅式	个	3	42.37	127.11	20.65		
20	030404035006	单相三极插座	个	3	40.7	122.1	20.65		
21	030404034003	单联单控开关	个	5	41.84	209.2	17.37		
22	030404034002	双联单控开关	个	7	42.72	299.04	17.87		
23	030404034004	三联单控开关	个	2	43.02	86.04	17.95		
24	030901004001	求助声光信号报警器	组	1	169.12	169.12	33.39		
25	030404034005	求助按钮	个	1	182.44	182.44	33.39		
26	030412001006	安全出口标志灯	套	5	190.05	950.25	38.02		
27	030412001007	壁挂照明灯	套	7	342.12	2394.84	38.02		
28	030409004001	均压环	m	109	20.63	2248.67	11.58		
29	030409005002	避雷网	m	113	50.32	5686.16	31.27		
30	030409003001	避雷引下线	m	70.2	7.08	497.02	4.44		
31	030404032003	总等电位箱	台	1	342.59	342.59	131.82		
本页小计						14734.06			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\电气工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计				70210.91			
本页小计						14734.06			
合　计						70210.91			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\电气工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		7152.46
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		6819.84
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	4.56	953.94
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	28.04	5865.9
1.2	住房公积金	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	1.59	332.62
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	6962.7
合计				14115.16

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\弱电工程

序号	分部工程名称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	弱电工程	8856.82	
合 计		8856.82	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\弱电工程　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
弱电工程									
1	030404032004	信息箱	台	1	597.81	597.81	131.82		
2	030502012001	信息/电话插座	个	11	45.25	497.75	11.58		
3	030502004001	有线及卫星电视插座	个	8	17.6	140.8	5.79		
4	030502010001	电信配线架	个	2	1455.3	2910.6	268.27		
5	030411001010	配管JDG20	m	102	12.51	1276.02	6.56		
6	030502005001	电话线HTVV-2X2X0.5	m	75	3.08	231	1.33		
7	030502005002	UTP五类非屏蔽线	m	75	3.48	261	1.33		
8	030505005001	有线电视线SYWV(Y)-75-5	m	30	8	240	2.9		
9	030411001011	配管Φ89	m	3	101.56	304.68	42.73		
10	030411001012	配管SC50	m	3	52.92	158.76	19.8		
11	030411003001	桥架150*100*1.5	m	4	103.19	412.76	34.74		
12	030411001013	配管TC25	m	4	18.45	73.8	9.48		
13	030505010001	电视放大器箱	台	1	1512.64	1512.64	86.85		
14	030505014001	终端调试	个	4	59.8	239.2	7.72		
		分部小计				8856.82			
本页小计						8856.82			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\建筑工程\弱电工程　　标段：C01　　

合　计			8856.82		

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心
项目\建筑工程\弱电工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		779.61
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		743.35
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	4.56	103.98
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	28.04	639.37
1.2	住房公积金	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	1.59	36.26
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	867.28
合 计				1646.89

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\室外总体\场地工程

序号	分部工程名称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	室外场地	314486.8	
合 计		314486.8	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\室外总体\场地工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
室外场地									
1	040202001001	路基整修	m2	778.18	2.58	2007.7	1.69		
2	040202011001	碎石垫层	m2	778.18	71.69	55787.72	7.01		
3	040203007001	水泥混凝土面层	m2	778.18	161.23	125465.96	15.99		
4	040203007002	细石砼保护层	m2	778.18	46.74	36372.13	12.21		
5	040204004001	安砌侧石	m	140	55.16	7722.4	7.83		
6	040205006001	标线	m2	30	64.77	1943.1	4.24		
7	041001001001	拆除原有场地	m2	1598.87	53.28	85187.79	8.72		
		分部小计				314486.8			
本页小计						314486.8			
合　计						314486.8			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心
项目\室外总体\场地工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		15165.57
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		14305.49
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	4.56	2001.01
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	28.04	12304.48
1.2	住房公积金	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	860.08
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	29668.71
合计				44834.28

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\室外总体\绿化工程

序号	分部工程名称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	绿化工程	54676.72	
合 计		54676.72	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\室外总体\绿化工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
绿化工程									
1	050101010001	整理绿化用地	m2	385	4.92	1894.2	3.37		
2	050102001001	栽植栾树	株	16	1413.45	22615.2	218.67		
3	050102001002	栽植香樟	株	7	904.28	6329.96	218.67		
4	050102001003	栽植桂花	株	3	319.55	958.65	56.43		
5	050102001004	栽植紫薇	株	3	59.9	179.7	12.36		
6	050102001005	栽植红枫	株	2	523.22	1046.44	56.43		
7	050102001006	栽植胡颓子球	株	12	190.37	2284.44	12.36		
8	050102005001	栽植春鹃	m2	12	125.43	1505.16	20.66		
9	050102012001	铺种草皮	m2	373	47.89	17862.97	25.39		
		分部小计				54676.72			
本页小计						54676.72			
合　计						54676.72			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心
项目\室外总体\绿化工程　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		5784.43
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		5521.88
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_园林+单价措施人工费_园林+专业工程暂估价人工费_园林	4.56	752.98
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_园林+单价措施人工费_园林+专业工程暂估价人工费_园林	28.88	4768.9
1.2	住房公积金	分部分项人工费_园林+单价措施人工费_园林+专业工程暂估价人工费_园林	1.59	262.55
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	5441.5
合 计				11225.93

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\室外总体\雨污水管

序号	分部工程名称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	雨污水管	167788.72	
合 计		167788.72	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\室外总体\雨污水管　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
雨污水管									
1	040501004001	DN300 HDPE双壁波纹管【铺设深度:1m以内，HDPE双壁波纹管】	m	269	475.7	127963.3	99.23		
2	040501004002	DN200 HDPE双壁波纹管【铺设深度:1m以内，HDPE双壁波纹管】	m	48	267.14	12822.72	48.95		
3	040504003001	塑料检查井	座	11	646.62	7112.82	23.25		
4	040504009001	雨水口	座	12	657.49	7889.88	240.81		
5	040504001001	市政污水监测井	座	1	12000	12000			
		分部小计				167788.72			
本页小计						167788.72			
合　计						167788.72			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心
项目\室外总体\雨污水管　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		11342.81
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		10802.06
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_给排水+单价措施人工费_给排水+专业工程暂估价人工费_给排水	4.56	1467.74
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_给排水+单价措施人工费_给排水+专业工程暂估价人工费_给排水	29	9334.32
1.2	住房公积金	分部分项人工费_给排水+单价措施人工费_给排水+专业工程暂估价人工费_给排水	1.68	540.75
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	16121.84
合计				27464.65

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\室外总体\给水管　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金　额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	给水管	58271.37	
合　计		58271.37	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\室外总体\给水管　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
给水管									
1	040501003001	球墨铸铁管 DN150	m	95	217.03	20617.85	22.94		
2	040501004003	PE管 DN65【铺设深度:1m以内】	m	28	40.41	1131.48	15.95		
3	040502010001	消火栓	个	2	1577	3154	148.61		
4	040502005001	DN150阀门及阀门井	个	4	6877.17	27508.68	921.08		
5	040502005002	DN65阀门及阀门井	个	3	1629.67	4889.01	143.28		
6	040502009001	DN65水表及水表井	个	1	970.35	970.35	267.06		
		分部小计				58271.37			
本页小计						58271.37			
合　计						58271.37			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心
项目\室外总体\给水管　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		2574.05
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		2451.34
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_给排水+单价措施人工费_给排水+专业工程暂估价人工费_给排水	4.56	333.08
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_给排水+单价措施人工费_给排水+专业工程暂估价人工费_给排水	29	2118.26
1.2	住房公积金	分部分项人工费_给排水+单价措施人工费_给排水+专业工程暂估价人工费_给排水	1.68	122.71
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	5476.09
合 计				8050.14

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\室外总体\电气照明

序号	分部工程名称	金 额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	电气照明	63180.44	
合 计		63180.44	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\室外总体\电气照明　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
电气照明									
1	010101003003	沟槽挖填	m3	46	103.9	4779.4	76.43		
2	030408001001	电缆 YJY-3*4mm2	m	116	11.97	1388.52	3.37		
3	030408001002	电缆 YJY-5*16mm2	m	27	28.48	768.96	9.62		
4	030411001008	镀锌钢管 DN25	m	96	27.6	2649.6	9.21		
5	030411001009	镀锌钢管 DN40	m	23	44.74	1029.02	15.63		
6	040805001001	路灯	套	6	7915.91	47495.46	226.13		
7	040205001001	手孔井	座	1	1419.1	1419.1	244.49		
8	030404036001	交流充电桩（慢充型）	个	1	3650.38	3650.38	208.44		
		分部小计				63180.44			
本页小计						63180.44			
合　计						63180.44			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心
项目\室外总体\电气照明　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		2468.48
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		2353.68
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	4.56	329.23
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	28.04	2024.45
1.2	住房公积金	分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装	1.59	114.8
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	5908.4
合计				8376.88

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\室外总体\围网　　第 1 页　共 1 页

序号	分部工程名称	金　额(元)	其中：材料及工程设备暂估价（元）
1	围墙	98670.01	
合　计		98670.01	

注：群体工程应以单体工程为单位，分别汇总，并填写单体工程名称。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\室外总体\围网　　标段：C01　　

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)				备注
					综合单价	合价	其中		
							人工费	材料及工程设备暂估价	
围墙									
1	010101003002	挖沟槽土方	m3	154	49.7	7653.8	4.71		
2	010103001002	回填方	m3	68.25	17.86	1218.95	11.99		
3	010501001002	垫层	m3	14	678.43	9498.02	80.58		
4	010501002002	带形基础	m3	21	676.73	14211.33	57.37		
5	010507005001	压顶	m3	4.2	794.47	3336.77	157.36		
6	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.53	4827.31	2558.47	827.47		
7	010401001003	砖基础	m3	39.03	641.73	25046.72	189.75		
8	011503001003	方管钢丝网围墙	m	175	171.59	30028.25	49.86		
9	011406001003	墙面涂料	m2	70	73.11	5117.7	41.24		
		分部小计				98670.01			
本页小计						98670.01			
合　计						98670.01			

注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心项目\室外总体\围网　　标段：C01　　

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工程量	金 额(元)		备注
					综合单价	合 价	
1	011702001003	垫层基础模板	m2	35	69.52	2433.2	
2	011702001004	带形基础模板	m2	70	101.3	7091	
3	沪011702034001	压顶模板	m3	35	102.06	3572.1	
本页小计						13096.3	
合　计						13096.3	

注：1.按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。
2.单价措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费等因素。

增值税

规费、税金项目清单计价表

工程名称：青浦区华新镇2018年村庄改造项目北新村综合服务中心
项目\室外总体\围网　　标段：C01　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金		10323.58
1.1	社会保险费	管理人员部分+施工现场作业人员		9738.1
1.1.1	管理人员部分	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	4.56	1362.14
1.1.2	施工现场作业人员	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	28.04	8375.96
1.2	住房公积金	分部分项人工费_建筑与装饰+单价措施人工费_建筑与装饰+专业工程暂估价人工费_建筑与装饰	1.96	585.48
2	增值税	分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费	9	10988.09
合计				21311.67

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税